



MOBILIZAÇÃO - 15										UNIDADE		SICRO 10/2025 N.DES	
MOBILIZAÇÃO										TOTAL:	R\$		10.625,63
EQUIPAMENTO	ORIGEM	DESTINO	DMT (KM)	K	FU	VELOCIDADE	QTD	PR. UNIT.	PR. TOTAL	TRANSPORTADO POR		CODIGO	
Retroescavadeira	PALMAS	CANTEIRO	150,00	1,00	1,00	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 1.388,25	Cavalo mecânico c/ semirreboque		E9018	
Motoniveladora	PALMAS	CANTEIRO	150,00	1,00	1,00	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 1.388,25	Cavalo mecânico c/ semirreboque		E9018	
Rolo compactador pé de carneiro vibratório	PALMAS	CANTEIRO	150,00	1,00	0,50	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 694,13	Cavalo mecânico c/ semirreboque		E9018	
Rolo compactador liso vibratório	PALMAS	CANTEIRO	150,00	1,00	0,50	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 694,13	Cavalo mecânico c/ semirreboque		E9018	
Rolo compactador pneumático	PALMAS	CANTEIRO	150,00	1,00	0,50	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 694,13	Cavalo mecânico c/ semirreboque		E9018	
Caminhão Pipa	PALMAS	CANTEIRO	150,00	1,00	1,00	60,00	2,00	R\$ 354,19	R\$ 1.770,95	Veículo Autônomo		E9680	
Caminhão Basculante	PALMAS	CANTEIRO	150,00	1,00	1,00	60,00	4,00	R\$ 317,17	R\$ 3.171,70	Veículo Autônomo		E9667	
Caminhão espargidor	PALMAS	CANTEIRO	150,00	1,00	1,00	60,00	1,00	R\$ 329,64	R\$ 824,10	Veículo Autônomo		E9509	
DESMOBILIZAÇÃO										TOTAL:	R\$	10.625,63	
EQUIPAMENTO	ORIGEM	DESTINO	DMT (KM)	K	FU	VELOCIDADE	QTD	PR. UNIT.	PR. TOTAL	TRANSPORTADO POR		CODIGO	
Retroescavadeira	CANTEIRO	PALMAS	150,00	1,00	1,00	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 1.388,25	Cavalo mecânico c/ semirreboque		E9018	
Motoniveladora	CANTEIRO	PALMAS	150,00	1,00	1,00	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 1.388,25	Cavalo mecânico c/ semirreboque		E9018	
Rolo compactador pé de carneiro vibratório	CANTEIRO	PALMAS	150,00	1,00	0,50	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 694,13	Cavalo mecânico c/ semirreboque		E9018	
Rolo compactador liso vibratório	CANTEIRO	PALMAS	150,00	1,00	0,50	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 694,13	Cavalo mecânico c/ semirreboque		E9018	
Rolo compactador pneumático	CANTEIRO	PALMAS	150,00	1,00	0,50	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 694,13	Cavalo mecânico c/ semirreboque		E9018	
Caminhão Pipa	CANTEIRO	PALMAS	150,00	1,00	1,00	60,00	2,00	R\$ 354,19	R\$ 1.770,95	Veículo Autônomo		E9680	
Caminhão Basculante	CANTEIRO	PALMAS	150,00	1,00	1,00	60,00	4,00	R\$ 317,17	R\$ 3.171,70	Veículo Autônomo		E9667	
Caminhão espargidor	CANTEIRO	PALMAS	150,00	1,00	1,00	60,00	1,00	R\$ 329,64	R\$ 824,10	Veículo Autônomo		E9509	
TOTAL (MOBILIZAÇÃO + DESMOBILIZAÇÃO):										R\$	21.251,25		

Calculado com a utilização da fórmula do DNIT

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS

CREA/CAU: 313.806/D-TO

$$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$$