

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

PROPONENTE / TOMADOR Município de Israelândia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NA CRECHE DE ISRAELÂNDIA-GO
---	---

DATA BASE	TABELA	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
06-25 (N DES.)	GOINFRA -TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NA CRECHE NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO	Israelândia-GO	22,32%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NA CRECHE NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO								182.205,61
META	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA								182.205,61
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.940,29
1.1	GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	2,00	392,97	BDI 1	480,68	961,36
1.2	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	5,40	20,94	BDI 1	25,61	138,31
1.3	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	321,29	5,98	BDI 1	7,31	2.350,15
1.4	GOINFRA	21603	PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	M2	96,39	4,16	BDI 1	5,09	490,47
2.	FUNDAÇÃO -ESTACA								2.887,17
2.1	GOINFRA	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	27,00	87,42	BDI 1	106,93	2.887,17

3.		ESTRUTURA - PILARES							36.221,70
3.1	Composição	001	PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA PERFIL 2UE 200X75X25 CHAPA 12"	M	68,50	330,97	BDI 1	404,84	27.731,53
3.2	Composição	002	CONSOLE METÁLICO PARA TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS CHAPA 12"	UN	12,00	47,67	BDI 1	58,31	699,69
3.3	SINAPI	41955	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE AÇO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	KG	60,10	102,41	BDI 1	125,27	7.528,48
3.4	Cotação	12	REGULADOR METÁLICO PARA CABO DE AÇO	UN	12,00	17,85	BDI 1	21,83	262,01
4.		ESTRUTURA - VIGA							42.476,06
4.1	Composição	003	VIGAS EM ESTRUTURA METÁLICA PERFIL 2UE 200X75X25 CHAPA 12"	M	102,16	330,97	BDI 1	404,84	41.358,44
4.2	Composição	004	CHAPA DE AÇO PARA LIGAÇÃO ENTRE VIGAS (CHAPA12)	UN	14,00	65,26	BDI 1	79,83	1.117,63
5.		ESTRUTURA TERÇAS							36.219,60
5.1	Composição	005	TERÇA EM ESTRUTURA METÁLICA PERFIL 2UE 100X40X15 CHAPA 12"	M	293,80	95,06	BDI 1	116,27	34.160,54
5.2	Composição	006	REGULADORES DAS BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO	UN	60,00	14,15	BDI 1	17,31	1.038,45
5.3	GOINFRA	2440	AÇO CA-50 12,5 MM (1/2")	KG	123,98	6,73	BDI 1	8,23	1.020,62
6.		COBERTURA							35.351,55
6.1	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	313,49	67,97	BDI 1	83,14	26.063,84
6.2	GOINFRA	160964	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	M	22,20	54,04	BDI 1	66,10	1.467,46
6.3	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	M2	44,40	122,62	BDI 1	149,99	6.658,75
6.4	GOINFRA	82304	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	18,00	42,34	BDI 1	51,79	932,23
6.5	GOINFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UN	6,00	31,24	BDI 1	38,21	229,28
7.		PISOS							345,31
7.1	GOINFRA	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	M2	4,95	57,03	BDI 1	69,76	345,31
8.		PINTURA							15.574,63
8.1	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	402,42	31,64	BDI 1	38,70	15.574,63
9.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							8.154,83



9.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,00	126,53	BDI 1	154,77	4.333,60
9.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	84,00	37,19	BDI 1	45,49	3.821,23
10.0			DIVERSOS						1.034,46
10.1	GOINFRA	270805	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM	UN	1,00	845,7	BDI 1	1.034,46	1.034,46

Observações:

Este orçamento obedece os parâmetros e critérios para elaboração de orçamento de obras civis da PL-GECOC (GOINFRA)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Israelândia/GO

Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Camila Bruna Mendonça Andrade

CREA/CAU: 1018243151/D-GO