CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**MÊS**		**11.391,69**	**12.123,81**
SINAPI	101401	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	5.717,70	6.078,41
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	5.673,99	6.045,40
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	**02**	**BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 80CM DE LARGURA E 55CM DE ALTURA APOIO A CADA 1.50M MALHA EM VERGALHAO 5.0 MM 15X15**	**M**		**314,19**	**324,08**
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,27	12,52	12,78
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	26,66	28,26
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,11	629,69	634,24
SINAPI	103763	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	1,9	62,03	63,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	27,35	28,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,14	23,34
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	**03**	**POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D**	**UN**		**961,60**	**961,60**
Cotação	1	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UNIDADE	1	961,60	961,60
					0,00	0,00

Composição	**04**	**(SINAPI 101638)BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025**	**UN**		**113,30**	**113,30**
Cotação	2	(SINAPI 101638)BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1	113,30	113,30
					0,00	0,00

Composição	**05**	**(SINAPI-I 429) PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA**	**UN**		**19,35**	**19,35**
Cotação	3	(SINAPI-I 429) PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	1	19,35	19,35
					0,00	0,00

Composição	**06**	**(SINAPI-I 379)ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM**	**UN**		**1,29**	**1,29**
Cotação	4	(SINAPI-I 379)ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	1	1,29	1,29
					0,00	0,00

Composição	**07**	**(SINAPI 101550) CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025**	**UN**		**4,08**	**4,08**
Cotação	5	(SINAPI 101550) CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	1	4,08	4,08
					0,00	0,00

30/03/2026
Data

Responsável Técnico: PAULO VICTOR TEIXEIRA
CREA/CAU: 315522/D-TO