

EXECUÇÃO DE SARJETAS - TRECHO RETO	LADO 1	LADO 2	LARGURA DA SARJETA	TOTAL
AVENIDA 1	242,97	335,4	0,6	578,37
AVENIDA 2	17,27			17,27
AVENIDA CONEGO TRINDADE	43,2	35,99		79,19
TOTAL				674,83

EXECUÇÃO DE JATEAMENTO DE AGUA

EXECUÇÃO DO PAVIMENTO	COMPRIMENTO (M)	LARGURAS MÉDIA DA PISTA (M)	LARGURA DA SARJETA (M)	LARGURA TOTAL (M)	ÁREA DA PISTA (M²)
AVENIDA 1	176,75	8,255			1459,07125
AVENIDA 2	206,45	8,24			1701,148
AVENIDA 3	55,63	11,75			653,6525
RETORNO 1	27,13	6,55			177,7015
TRECHO DA AVENIDA CONEGO TRINDADE	43,2	18,39			794,448
TOTAL					4786,02125

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO E REVESTIMENTO ASFALTICO

EXECUÇÃO DO PAVIMENTO	COMPRIMENTO (M)	LARGURAS MÉDIA DA PISTA (M)	LARGURA DA SARJETA (M)	LARGURA TOTAL (M)	ÁREA DA PISTA (M²)
AVENIDA 1	176,75	8,26	0,6	7,655	1353,02125
AVENIDA 2	206,45	8,24	0,6	7,64	1577,278
AVENIDA 3	55,63	11,75	1,2	10,55	586,8965
RETORNO 1	27,13	6,55		6,55	177,7015
TRECHO DA AVENIDA CONEGO TRINDADE	43,2	18,39	0,6	17,79	768,528
TOTAL					4463,42525