



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101616-54	Nº TransfereGOV 983310/2025	PROPONENTE / TOMADOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO EM CBUQ EM AVENIDA URBANA DE MONTE DO CARMO-TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO EM CBUQ EM AVENIDA URBANA DE MONTE DO	MUNICÍPIO / UF MONTE DO CARMO-TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 20

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO EM CBUQ EM AVENIDA URBANA DE MONTE DO CARMO-TO									480.383,65	
1.			RECAPEAMENTO EM CBUQ EM AVENIDA URBANA DE MONTE DO CARMO-TO					-	480.383,65	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS					-	7.230,68	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LOCAL	Mes	1,00	5.860,50	BDI 1	7.230,68	7.230,68	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO					-	33.700,28	
1.2.1.	Composição	009	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	13.657,11	BDI 1	16.850,14	16.850,14	RA
1.2.2.	Composição	10	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	13.657,11	BDI 1	16.850,14	16.850,14	RA
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.982,41	
1.3.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,48	498,11	BDI 1	614,57	3.982,41	RA
1.4.			LIMPEZA DA RUA					-	6.556,85	
1.4.1.	Composição	002	JATEAMENTO DE ÁGUA EM RUAS E AVENIDAS COM CAMINHÃO PIPA	m2	4.786,02	1,11	BDI 1	1,37	6.556,85	RA
1.5.			RECAPEAMENTO SUPERFICIAL - CBUQ 3,5CM					-	372.457,15	
1.5.1.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m2	4.463,42	2,86	BDI 1	3,53	15.755,87	RA
1.5.2.	Composição	007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m3	156,22	1.650,21	BDI 1	2.036,03	318.068,61	RA
1.5.3.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	37.276,95	0,83	BDI 1	1,02	38.022,49	RA
1.5.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	223,51	2,21	BDI 1	2,73	610,18	RA
1.6.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	56.456,28	
1.6.1.	SINAPI	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	674,83	67,81	BDI 1	83,66	56.456,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE DO CARMO-TO

Local

terça-feira, 26 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA

CREA/CAU: 303044/D-TO

ART/RR: Nº TO20260642007