



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO EM CBUQ EM AVENIDA URBANA DE MONTE DO CARMO-TO	Nº TransfereGOV 983310/2025	Nº OPERAÇÃO 1101616-54	PROponente / TOMADOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	Nº OPERAÇÃO 1101616-54	PROponente / TOMADOR MINISTÉRIO DAS CIDADES
---	---------------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO EM CBUQ EM AVENIDA URBANA DE MONTE DO CARMO-TO				
1.	RECAPEAMENTO EM CBUQ EM AVENIDA URBANA DE MONTE DO CARMO-TO		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LOCAL	Mes	1,00	OBS.: TEMPO PARA A EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM
1.2.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		-	
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	OBS.: VALOR DA UNIDADE OBTIDO A PARTIR DA MEMORIA DE CÁLCULO DA PLANILHA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	OBS.: VALOR DA UNIDADE OBTIDO A PARTIR DA MEMORIA DE CÁLCULO DA PLANILHA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.3.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	OBS.: DIMENSÕES DE 3,6m x 1,8m EM CONFORMIDADE COM O MANUAL DO GOV. FEDERAL., LAYOUT CONFORME MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS, PUBLICADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO.
1.4.	LIMPEZA DA RUA		-	
1.4.1.	JATEAMENTO DE ÁGUA EM RUAS E AVENIDAS COM CAMINHÃO PIPA	m2	4.786,02	=ÁREA DO PROJETO
1.5.	RECAPEAMENTO SUPERFICIAL - CBUQ 3,5CM		-	
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m2	4.463,42	CONFORME ÁREA DE PROJETO - ÁREA DAS SARJETAS
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m3	156,22	4463,42*3,5
1.5.3.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	37.276,95	OBS.: VOLUME DE PAVIMENTO (156,22M³) X DMT(93,4KM)XDENSIDADE CBUQ(2,5548).
1.5.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	223,51	OBS.: ÁREA DA PINTURA DE LIGAÇÃO (4786,02M²) X DMT(93,4KM)XTAXA RR2C 0,5 KG/M²(0,5) DIVIDIDO POR 1000
1.6.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-	
1.6.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	674,83	CONFORME PROJETO DE SARJETAS

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:						
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 02	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA	RECAPEAMENTO ASFALTICO	DRENAGEM SUPERFICIAL
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	3.615,34	3.615,34	16.850,14	16.850,14	3.982,41	379.014,00	56.456,28
1. AB	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,50	0,50					
2. MO	MOBILIZAÇÃO			1,00				
3. DE	DESMOBILIZAÇÃO				1,00			
4. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES					6,48		
5. LI	LIMPEZA DA RUA						4.786,02	
6. RE	RECAPEAMENTO SUPERFICIAL - CBUQ 3,5CM						4.463,42	
6. RE	RECAPEAMENTO SUPERFICIAL - CBUQ 3,5CM						156,22	
6. RE	RECAPEAMENTO SUPERFICIAL - CBUQ 3,5CM						37.276,95	
6. RE	RECAPEAMENTO SUPERFICIAL - CBUQ 3,5CM						223,51	
7. DR	DRENAGEM SUPERFICIAL							674,83

MONTE DO CARMO-TO
Local
terça-feira, 26 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
CREA/CAU: 303044/D-TO
ART/RR: N° TO20260642007

Responsável Técnico
Nome: DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
CREA/CAU: 303044/D-TO
ART/RR: N° TO20260642007