

Obra
CRECHE TIPO C - MONTE DO CARMO

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Tocantins
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SE Dop - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás
EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
25,0%

Encargos
Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		R\$ 20.524,70	R\$ 20.524,70
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6,48	R\$ 462,99	R\$ 578,73	R\$ 3.750,17
1.2	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 3.512,60	R\$ 4.390,75	R\$ 4.390,75
1.3	02.016.0001-0	EMOP	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 3% -	UN	1,00	R\$ 2.728,81	R\$ 3.411,01	R\$ 3.411,01
1.4	97631	SINAPI	DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	-	R\$ 11,71	R\$ 14,63	R\$ -
1.5	97650	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	595,08	R\$ 7,82	R\$ 9,77	R\$ 5.813,93
1.6	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	595,08	R\$ 3,62	R\$ 4,52	R\$ 2.689,76
1.7	99814	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	595,08	R\$ 3,62	R\$ 4,52	R\$ 2.689,76
1.7	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 10/2025	m²	239,33	R\$ 1,57	R\$ 1,96	R\$ 469,08
2			SUPERESTRUTURA		1,00		R\$ 155.881,28	R\$ 155.881,28
2.1			LAJE PRE MOLDADA		1,00		R\$ 155.881,28	R\$ 155.881,28
2.1.1	101947	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELICHADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025	m²	617,89	R\$ 201,83	R\$ 252,28	R\$ 155.881,28
3			PAREDES E PAINÉIS		1,00		R\$ 54.854,57	R\$ 54.854,57
3.1			ELEMENTOS VAZADOS		1,00		R\$ 15.220,63	R\$ 15.220,63
3.1.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	48,65	R\$ 250,29	R\$ 312,86	R\$ 15.220,63
3.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		1,00		R\$ 39.633,94	R\$ 39.633,94
3.2.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF 10/2025	m²	33,85	R\$ 936,70	R\$ 1.170,87	R\$ 39.633,94
4			ESQUADRIAS		1,00		R\$ 105.580,10	R\$ 105.580,10
4.1			PORTAS DE MADEIRA		1,00		R\$ 65.300,58	R\$ 65.300,58
4.1.1	CPU-CHC-01	Próprio	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, Barra de Apoio PNE e visor de vidro 20x110cm, PM1, conforme projeto de esquadrias	unid	9,00	R\$ 1.640,66	R\$ 2.050,82	R\$ 18.457,38
4.1.2	CPU-CHC-02	Próprio	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, Barra de Apoio PNE, PM2, conforme projeto de esquadrias	unid	6,00	R\$ 1.575,13	R\$ 1.968,91	R\$ 11.813,46
4.1.3	CPU-CHC-03	Próprio	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com veneziana de madeira 60x50cm, PM3, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis, conforme projeto de esquadrias	unid	6,00	R\$ 1.392,45	R\$ 1.740,56	R\$ 10.443,36
4.1.4	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	9,00	R\$ 1.184,18	R\$ 1.480,22	R\$ 13.321,98
4.1.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	1,26	R\$ 726,56	R\$ 908,20	R\$ 1.144,33
4.1.6	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	1,68	R\$ 726,56	R\$ 908,20	R\$ 1.525,77
4.1.7	CPU-CHC-04	Próprio	Porta de abrir - Box em alumínio veneziana 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto de esquadrias	unid	13,00	R\$ 528,88	R\$ 661,10	R\$ 8.594,30
4.2			PORTAS DE ALUMÍNIO		1,00		R\$ 1.925,37	R\$ 1.925,37
4.2.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	1,68	R\$ 726,56	R\$ 908,20	R\$ 1.525,77
4.2.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	0,44	R\$ 726,56	R\$ 908,20	R\$ 399,60
4.3			JANELA DE ALUMÍNIO		1,00		R\$ 38.354,15	R\$ 38.354,15
4.3.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	6,12	R\$ 714,34	R\$ 892,92	R\$ 5.464,67
4.3.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	12,96	R\$ 379,26	R\$ 474,07	R\$ 6.143,94
4.3.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	2,16	R\$ 421,62	R\$ 527,02	R\$ 1.138,36
4.3.4	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	34,56	R\$ 421,62	R\$ 527,02	R\$ 18.213,81
4.3.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	8,28	R\$ 714,34	R\$ 892,92	R\$ 7.393,37
5			COBERTURA		1,00		R\$ 144.502,48	R\$ 144.502,48

Prefeitura Municipal de Monte do Carmo

5.1	92574	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025	m²	595,08	R\$ 126,68	R\$ 158,35	R\$ 94.230,91
5.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	595,08	R\$ 59,00	R\$ 73,75	R\$ 43.887,15
5.3	94221	SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	159,00	R\$ 29,87	R\$ 37,33	R\$ 5.935,47
5.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	6,50	R\$ 55,26	R\$ 69,07	R\$ 448,95
6			IMPERMEABILIZAÇÃO		1,00		R\$ 17.248,51	R\$ 17.248,51
6.1	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	239,33	R\$ 57,66	R\$ 72,07	R\$ 17.248,51
7			REVESTIMENTOS DE PAREDES		1,00		R\$ 127.523,95	R\$ 127.523,95
7.1	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	617,89	R\$ 16,17	R\$ 20,21	R\$ 12.487,55
7.2	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	493,21	R\$ 61,70	R\$ 77,12	R\$ 38.036,35
7.3	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	m²	204,94	R\$ 300,58	R\$ 375,72	R\$ 77.000,05
8			PAVIMENTAÇÃO		1,00		R\$ 150.761,70	R\$ 150.761,70
8.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 02/2026 PE	m²	513,25	R\$ 114,23	R\$ 142,78	R\$ 73.281,83
8.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	14,58	R\$ 62,95	R\$ 78,68	R\$ 1.147,15
8.3	CPU-CHC-05	Próprio	LASTRO DE AREIA PARA PLAYGROUND	M³	28,40	R\$ 192,95	R\$ 241,18	R\$ 6.849,51
8.4	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	m²	59,93	R\$ 102,48	R\$ 128,10	R\$ 7.677,03
8.5	101090	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF 05/2020	m²	168,15	R\$ 243,23	R\$ 304,03	R\$ 51.122,64
8.6	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	m²	83,40	R\$ 102,48	R\$ 128,10	R\$ 10.683,54
9			RODAPES E PEITORIS		1,00		R\$ 98.133,01	R\$ 98.133,01
9.1	101741	SINAPI	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF 02/2026 PE	M	1.573,50	R\$ 46,08	R\$ 57,60	R\$ 90.633,60
9.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 02/2026	M	19,60	R\$ 130,00	R\$ 162,50	R\$ 3.185,00
9.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	2,40	R\$ 161,54	R\$ 201,92	R\$ 484,60
9.4	220802	AGETOP CIVIL	RODAPE DE MADEIRA	m	99,45	R\$ 30,81	R\$ 38,51	R\$ 3.829,81
10			PINTURA		1,00		R\$ 118.873,53	R\$ 118.873,53
10.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	1.029,62	R\$ 33,59	R\$ 41,98	R\$ 43.223,44
10.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	617,89	R\$ 35,15	R\$ 43,93	R\$ 27.143,90
10.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	1.029,62	R\$ 18,13	R\$ 22,66	R\$ 23.331,18
10.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	617,89	R\$ 17,72	R\$ 22,15	R\$ 13.686,26
10.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	133,92	R\$ 17,64	R\$ 22,05	R\$ 2.952,93
10.6	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	132,40	R\$ 51,58	R\$ 64,47	R\$ 8.535,82
11			INSTALAÇÃO ELETRICA		1,00		R\$ 77.435,97	R\$ 77.435,97
11.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		1,00		R\$ 3.081,55	R\$ 3.081,55
11.1.1	072170	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	4,00	R\$ 177,50	R\$ 221,87	R\$ 887,48
11.1.2	072171	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	R\$ 316,87	R\$ 396,08	R\$ 396,08
11.1.3	C2065	SEINFRA	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	R\$ 405,42	R\$ 506,77	R\$ 506,77
11.1.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	25,00	R\$ 11,78	R\$ 14,72	R\$ 368,00
11.1.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	5,00	R\$ 11,78	R\$ 14,72	R\$ 73,60
11.1.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	5,00	R\$ 12,82	R\$ 16,02	R\$ 80,10
11.1.7	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	14,00	R\$ 13,79	R\$ 17,23	R\$ 241,22
11.1.8	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	R\$ 80,42	R\$ 100,52	R\$ 100,52
11.1.9	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00	R\$ 87,77	R\$ 109,71	R\$ 219,42
11.1.10	11572	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00	R\$ 166,69	R\$ 208,36	R\$ 208,36
11.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		1,00		R\$ 5.567,91	R\$ 5.567,91
11.2.1	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	125,00	R\$ 9,89	R\$ 12,36	R\$ 1.545,00
11.2.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	90,00	R\$ 11,47	R\$ 14,33	R\$ 1.289,70
11.2.3	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	55,00	R\$ 15,90	R\$ 19,87	R\$ 1.092,85
11.2.4	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	19,00	R\$ 13,44	R\$ 16,80	R\$ 319,20
11.2.5	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	16,00	R\$ 26,85	R\$ 33,56	R\$ 536,96
11.2.6	97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 313,68	R\$ 392,10	R\$ 784,20

11.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		1,00		R\$ 58.674,02	R\$ 58.674,02
11.3.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	80,00	R\$ 4,23	R\$ 5,28	R\$ 422,40
11.3.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2.350,00	R\$ 5,70	R\$ 7,12	R\$ 16.732,00
11.3.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	770,00	R\$ 8,43	R\$ 10,53	R\$ 8.108,10
11.3.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10,00	R\$ 11,90	R\$ 14,87	R\$ 148,70
11.3.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	152,00	R\$ 19,08	R\$ 23,85	R\$ 3.625,20
11.3.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	21,00	R\$ 29,94	R\$ 37,42	R\$ 785,82
11.3.7	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	104,00	R\$ 33,16	R\$ 41,45	R\$ 4.310,80
11.3.8	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	80,00	R\$ 66,75	R\$ 83,43	R\$ 6.674,40
11.3.9	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	20,00	R\$ 92,49	R\$ 115,61	R\$ 2.312,20
11.3.10	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	80,00	R\$ 155,55	R\$ 194,43	R\$ 15.554,40
11.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		1,00		R\$ 10.112,49	R\$ 10.112,49
11.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	38,00	R\$ 30,24	R\$ 37,80	R\$ 1.436,40
11.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 45,87	R\$ 57,33	R\$ 57,33
11.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 30,24	R\$ 37,80	R\$ 37,80
11.4.4	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	72,00	R\$ 95,35	R\$ 119,18	R\$ 8.580,96
12			INSTALAÇÃO HIDRAULICA		1,00		R\$ 15.220,28	R\$ 15.220,28
12.1			DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		1,00		R\$ 15.220,28	R\$ 15.220,28
12.1.1			TUBULAÇÕES E CONEXOES PVC		1,00		R\$ 14.578,62	R\$ 14.578,62
12.1.1.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	48,00	R\$ 35,10	R\$ 43,87	R\$ 2.105,76
12.1.1.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	21,00	R\$ 72,53	R\$ 90,66	R\$ 1.903,86
12.1.1.3	8473	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, série normal, p/esgoto predial, d = 200mm	m	78,00	R\$ 108,40	R\$ 135,50	R\$ 10.569,00
12.1.2			ACESSORIOS		1,00		R\$ 641,66	R\$ 641,66
12.1.2.1	103002	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2025	UN	2,00	R\$ 256,67	R\$ 320,83	R\$ 641,66
13			INSTALAÇÃO SANITARIA		1,00		R\$ 1.629,51	R\$ 1.629,51
13.1	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	R\$ 83,88	R\$ 104,85	R\$ 104,85
13.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	R\$ 51,68	R\$ 64,60	R\$ 387,60
13.3	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	R\$ 51,68	R\$ 64,60	R\$ 193,80
13.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	R\$ 108,96	R\$ 136,20	R\$ 136,20
13.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	10,00	R\$ 51,68	R\$ 64,60	R\$ 646,00
13.6	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	9,00	R\$ 11,64	R\$ 14,55	R\$ 130,95
13.7	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	R\$ 24,09	R\$ 30,11	R\$ 30,11
14			LOUÇAS E METAIS		1,00		R\$ 36.988,45	R\$ 36.988,45
14.1			SANITARIO PNE		1,00		R\$ 4.942,94	R\$ 4.942,94
14.1.1	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00	R\$ 151,31	R\$ 189,13	R\$ 378,26
14.1.2	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00	R\$ 64,52	R\$ 80,65	R\$ 161,30
14.1.3	100878	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00	R\$ 687,41	R\$ 859,26	R\$ 1.718,52
14.1.4	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 02/2026	UN	2,00	R\$ 385,31	R\$ 481,63	R\$ 963,26
14.1.5	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00	R\$ 35,04	R\$ 43,80	R\$ 87,60
14.1.6	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	4,00	R\$ 326,80	R\$ 408,50	R\$ 1.634,00
14.2			SANITARIO INFANTIL		1,00		R\$ 14.422,90	R\$ 14.422,90
14.2.1	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1,00	R\$ 151,31	R\$ 189,13	R\$ 189,13
14.2.2	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	9,00	R\$ 35,04	R\$ 43,80	R\$ 394,20
14.2.3	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	11,00	R\$ 64,52	R\$ 80,65	R\$ 887,15
14.2.4	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 02/2026	UN	13,00	R\$ 385,31	R\$ 481,63	R\$ 6.261,19

Prefeitura Municipal de Monte do Carmo

14.2.5	100848	SINAPI	BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 PS	UN	9,00	R\$ 594,78	R\$ 743,47	R\$ 6.691,23
14.3			SANITÁRIO ADULTO		1,00		R\$ 7.225,60	R\$ 7.225,60
14.3.1	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 02/2026	UN	7,00	R\$ 385,31	R\$ 481,63	R\$ 3.371,41
14.3.2	100878	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	4,00	R\$ 687,41	R\$ 859,26	R\$ 3.437,04
14.3.3	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	4,00	R\$ 35,04	R\$ 43,80	R\$ 175,20
14.3.4	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	3,00	R\$ 64,52	R\$ 80,65	R\$ 241,95
14.4			COZINHA / LAVANDERIA / HIGIENIZAÇÃO / LACTÁRIO		1,00		R\$ 8.816,62	R\$ 8.816,62
14.4.1	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	5,00	R\$ 433,50	R\$ 541,87	R\$ 2.709,35
14.4.2	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1,00	R\$ 151,31	R\$ 189,13	R\$ 189,13
14.4.3	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00	R\$ 151,31	R\$ 189,13	R\$ 378,26
14.4.4	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 02/2026	UN	11,00	R\$ 385,31	R\$ 481,63	R\$ 5.297,93
14.4.5	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	3,00	R\$ 64,52	R\$ 80,65	R\$ 241,95
14.5			SALAS		1,00		R\$ 1.098,76	R\$ 1.098,76
14.5.1	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00	R\$ 374,99	R\$ 468,73	R\$ 937,46
14.5.2	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00	R\$ 64,52	R\$ 80,65	R\$ 161,30
14.6			JARDINS E PATIO		1,00		R\$ 481,63	R\$ 481,63
14.6.1	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 02/2026	UN	1,00	R\$ 385,31	R\$ 481,63	R\$ 481,63
15			BANCADAS		1,00		R\$ 25.384,83	R\$ 25.384,83
15.1	C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	54,75	R\$ 370,92	R\$ 463,65	R\$ 25.384,83
16			CASTELO D'AGUA		1,00		R\$ 35.676,58	R\$ 35.676,58
16.1	081882	AGETOP CIVIL	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00	R\$ 28.541,27	R\$ 35.676,58	R\$ 35.676,58
17			SERVIÇOS DIVERSOS		1,00		R\$ 5.154,35	R\$ 5.154,35
17.1	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R\$ 4.123,48	R\$ 5.154,35	R\$ 5.154,35
18			SERVIÇOS FINAIS		1,00		R\$ 4.408,74	R\$ 4.408,74
18.1	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 10/2025 PS	m²	564,50	R\$ 6,25	R\$ 7,81	R\$ 4.408,74
19			MURO DE ARRIMO		1,00		R\$ 197.326,45	R\$ 197.326,45
19.1			FUNDAÇÃO		1,00		R\$ 49.363,88	R\$ 49.363,88
19.1.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	24,20	R\$ 144,35	R\$ 180,43	R\$ 4.366,40
19.1.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	217,00	R\$ 18,99	R\$ 23,73	R\$ 5.149,41
19.1.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	806,00	R\$ 12,94	R\$ 16,17	R\$ 13.033,02
19.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	24,20	R\$ 587,96	R\$ 734,95	R\$ 17.785,79
19.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	24,20	R\$ 298,49	R\$ 373,11	R\$ 9.029,26
19.2			VIGA BALDRAME		1,00		R\$ 86.032,75	R\$ 86.032,75
19.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	82,65	R\$ 105,27	R\$ 131,58	R\$ 10.875,08
19.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	256,95	R\$ 71,55	R\$ 89,43	R\$ 22.979,03
19.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	350,20	R\$ 18,99	R\$ 23,73	R\$ 8.310,24
19.2.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	643,60	R\$ 12,94	R\$ 16,17	R\$ 10.407,01
19.2.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	27,55	R\$ 620,88	R\$ 776,10	R\$ 21.381,55
19.2.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	27,55	R\$ 298,49	R\$ 373,11	R\$ 10.279,18
19.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	55,10	R\$ 26,15	R\$ 32,68	R\$ 1.800,66
19.3			VIGA SUPERIOR		1,00		R\$ 61.929,82	R\$ 61.929,82
19.3.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	258,70	R\$ 13,03	R\$ 16,28	R\$ 4.211,63
19.3.2	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	227,41	R\$ 106,96	R\$ 133,70	R\$ 30.404,71
19.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	694,20	R\$ 9,90	R\$ 12,37	R\$ 8.587,25
19.3.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	12,88	R\$ 1.163,12	R\$ 1.453,90	R\$ 18.726,23
Total sem BDI						R\$	1.114.554,95	
Total do BDI						R\$	278.554,04	
Total Geral						R\$	1.393.108,99	

DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
R.T DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO