

PROponente / Tomador
MUNICIPIO DE NOVA ROMA

Apelido do Empreendimento
Construção Galpão Secretaria de Transportes

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Galpão Secretaria de Transportes	MUNICÍPIO / UF NOVA ROMA-GO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção Galpão Secretaria de Transportes									367.036,72	
1.			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO					-	367.036,72	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	1.231,08	
1.1.0.1.	GOINFRA CIVIL	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,50	393,94	BDI 1	492,43	1.231,08	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.460,80	
1.2.0.1.	GOINFRA CIVIL	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	320,00	6,15	BDI 1	7,69	2.460,80	RA
1.3.			FUNDAÇÃO					-	13.306,01	
1.3.0.1.	GOINFRA CIVIL	50901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	5,18	66,18	BDI 1	82,73	428,54	RA
1.3.0.2.	GOINFRA CIVIL	50907	APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	11,52	0,59	BDI 1	0,74	8,52	RA
1.3.0.3.	GOINFRA CIVIL	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	46,08	41,26	BDI 1	51,58	2.376,81	RA
1.3.0.4.	GOINFRA CIVIL	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	6,91	567,35	BDI 1	709,19	4.900,50	RA
1.3.0.5.	GOINFRA CIVIL	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	6,91	58,30	BDI 1	72,88	503,60	RA
1.3.0.6.	GOINFRA CIVIL	60303	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	13,01	12,29	BDI 1	15,36	199,83	RA
1.3.0.7.	GOINFRA CIVIL	52005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	178,25	11,86	BDI 1	14,83	2.643,45	RA
1.3.0.8.	GOINFRA CIVIL	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	95,40	18,82	BDI 1	23,53	2.244,76	RA
1.4.			REVESTIMENTO DE PISO					-	25.907,42	
1.4.0.1.	GOINFRA CIVIL	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m3	8,95	248,49	BDI 1	310,61	2.779,96	RA
1.4.0.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	271,32	2,53	BDI 1	3,16	857,37	RA
1.4.0.3.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	289,30	13,66	BDI 1	17,08	4.941,24	RA
1.4.0.4.	GOINFRA CIVIL	220059	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM	m2	271,32	47,00	BDI 1	58,75	15.940,05	RA
1.4.0.5.	GOINFRA CIVIL	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	27,03	41,10	BDI 1	51,38	1.388,80	RA
1.5.			RAMPA DE LAVAGEM					-	2.386,44	
1.5.0.1.	GOINFRA CIVIL	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	6,39	41,26	BDI 1	51,58	329,60	RA
1.5.0.2.	GOINFRA CIVIL	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	2,63	567,35	BDI 1	709,19	1.865,17	RA
1.5.0.3.	GOINFRA CIVIL	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	2,63	58,30	BDI 1	72,88	191,67	RA
1.6.			ESTRUTURA METÁLICA					-	65.352,69	
1.6.0.1.	GOINFRA CIVIL	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	2.777,42	18,82	BDI 1	23,53	65.352,69	RA
1.7.			COBERTURA					-	49.103,93	
1.7.0.1.	GOINFRA CIVIL	160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m2	334,08	64,71	BDI 1	80,89	27.023,73	RA
1.7.0.2.	GOINFRA CIVIL	160963	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	M	40,00	47,00	BDI 1	58,75	2.350,00	RA
1.7.0.3.	GOINFRA CIVIL	160970	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m2	114,40	68,84	BDI 1	86,05	9.844,12	RA

PROponente / Tomador
MUNICIPIO DE NOVA ROMA

Apelido do Empreendimento
Construção Galpão Secretaria de Transportes

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Galpão Secretaria de Transportes	MUNICÍPIO / UF NOVA ROMA-GO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção Galpão Secretaria de Transportes									367.036,72	
1.7.0.4.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	52,00	29,47	BDI 1	36,84	1.915,68	RA
1.7.0.5.	GOINFRA CIVIL	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	80,00	74,04	BDI 1	92,55	7.404,00	RA
1.7.0.6.	SINAPI	89550	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00	45,31	BDI 1	56,64	566,40	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	45.284,93	
1.8.0.1.	GOINFRA CIVIL	70691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	49,00	10,42	BDI 1	13,03	638,47	RA
1.8.0.2.	GOINFRA CIVIL	70692	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	Un	2,00	13,02	BDI 1	16,28	32,56	RA
1.8.0.3.	GOINFRA CIVIL	70682	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"	Un	26,00	15,62	BDI 1	19,53	507,78	RA
1.8.0.4.	Composição	COMP 04	CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA DE ALUMINIO 10X10 PARA PISO	UN	1,00	128,73	BDI 1	160,91	160,91	RA
1.8.0.5.	GOINFRA CIVIL	70646	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM	Un	1,00	95,60	BDI 1	119,50	119,50	RA
1.8.0.6.	GOINFRA CIVIL	71442	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	1,00	48,36	BDI 1	60,45	60,45	RA
1.8.0.7.	GOINFRA CIVIL	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	1,00	33,05	BDI 1	41,31	41,31	RA
1.8.0.8.	GOINFRA CIVIL	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	7,00	19,68	BDI 1	24,60	172,20	RA
1.8.0.9.	GOINFRA CIVIL	72585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	3,00	27,62	BDI 1	34,53	103,59	RA
1.8.0.10.	GOINFRA CIVIL	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	27,00	25,29	BDI 1	31,61	853,47	RA
1.8.0.11.	GOINFRA CIVIL	72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	7,00	29,26	BDI 1	36,58	256,06	RA
1.8.0.12.	GOINFRA CIVIL	72397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	un	6,00	6,09	BDI 1	7,61	45,66	RA
1.8.0.13.	GOINFRA CIVIL	71043	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	un	6,00	19,07	BDI 1	23,84	143,04	RA
1.8.0.14.	GOINFRA CIVIL	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	264,13	10,93	BDI 1	13,66	3.608,02	RA
1.8.0.15.	GOINFRA CIVIL	71195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	13,92	13,06	BDI 1	16,33	227,31	RA
1.8.0.16.	GOINFRA CIVIL	71196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	8,52	13,13	BDI 1	16,41	139,81	RA
1.8.0.17.	GOINFRA CIVIL	71201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	84,83	14,42	BDI 1	18,03	1.529,48	RA
1.8.0.18.	GOINFRA CIVIL	71204	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	18,05	30,77	BDI 1	38,46	694,20	RA
1.8.0.19.	GOINFRA CIVIL	71202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	18,28	17,11	BDI 1	21,39	391,01	RA
1.8.0.20.	GOINFRA CIVIL	71743	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	Un	2,00	7,73	BDI 1	9,66	19,32	RA
1.8.0.21.	GOINFRA CIVIL	71741	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	Un	2,00	3,36	BDI 1	4,20	8,40	RA
1.8.0.22.	GOINFRA CIVIL	71141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	Un	1,00	7,76	BDI 1	9,70	9,70	RA
1.8.0.23.	GOINFRA CIVIL	71143	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4"	Un	1,00	14,69	BDI 1	18,36	18,36	RA
1.8.0.24.	GOINFRA CIVIL	70421	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4"	PAR	56,00	2,37	BDI 1	2,96	165,76	RA
1.8.0.25.	GOINFRA CIVIL	70423	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1.1/4"	PAR	14,00	5,04	BDI 1	6,30	88,20	RA
1.8.0.26.	GOINFRA CIVIL	70422	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1"	PAR	12,00	3,56	BDI 1	4,45	53,40	RA
1.8.0.27.	Composição	COMP 19	CABO EPR 0,6/1 KV, 4 MM2	M	370,28	19,68	BDI 1	24,60	9.108,89	RA
1.8.0.28.	GOINFRA CIVIL	70564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	149,22	7,14	BDI 1	8,93	1.332,53	RA
1.8.0.29.	GOINFRA CIVIL	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	1.687,87	5,19	BDI 1	6,49	10.954,28	RA
1.8.0.30.	GOINFRA CIVIL	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	21,00	26,82	BDI 1	33,53	704,13	RA
1.8.0.31.	GOINFRA CIVIL	71173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	2,00	97,45	BDI 1	121,81	243,62	RA
1.8.0.32.	GOINFRA CIVIL	71174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	1,00	105,83	BDI 1	132,29	132,29	RA
1.8.0.33.	GOINFRA CIVIL	71455	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	Un	1,00	201,82	BDI 1	252,28	252,28	RA

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE NOVA ROMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção Galpão Secretaria de Transportes

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Galpão Secretaria de Transportes	MUNICÍPIO / UF NOVA ROMA-GO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Galpão Secretaria de Transportes									367.036,72	
1.8.0.34.	GOINFRA CIVIL	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	4,00	128,98	BDI 1	161,23	644,92	RA
1.8.0.35.	GOINFRA CIVIL	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	4,00	110,99	BDI 1	138,74	554,96	RA
1.8.0.36.	GOINFRA CIVIL	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	1,00	25,78	BDI 1	32,23	32,23	RA
1.8.0.37.	SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	19,98	BDI 1	24,98	24,98	RA
1.8.0.38.	Composição	COMP 03	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO BASE E-27 - 12 WATTS EMBUTIDO - INCLUSO CORTE NO FORRO E LÂMPADAS	UN	26,00	32,92	BDI 1	41,15	1.069,90	RA
1.8.0.39.	Composição	COMP 02	LUMINÁRIA LED HERMÉTICA BLINDADA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 120 CM-36 WATTS (2x18 W) IP 65 - INCLUSO LAMPADA LED FLUORESCENTE TUBULAR T8	UN	36,00	89,95	BDI 1	112,44	4.047,84	RA
1.8.0.40.	GOINFRA CIVIL	72173	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A	un	1,00	544,06	BDI 1	680,08	680,08	RA
1.8.0.41.	SINAPI	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.411,74	BDI 1	3.014,68	3.014,68	RA
1.8.0.42.	GOINFRA CIVIL	71827	PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=5 METROS	Un	1,00	1.919,48	BDI 1	2.399,35	2.399,35	RA
1.9.			INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIAS					-	13.439,30	
1.9.1.			INSTALAÇÕES DE AGUA					-	4.696,99	
1.9.1.1.	GOINFRA CIVIL	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	42,00	15,26	BDI 1	19,08	801,36	RA
1.9.1.2.	GOINFRA CIVIL	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	85,00	10,24	BDI 1	12,80	1.088,00	RA
1.9.1.3.	GOINFRA CIVIL	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	32,00	10,21	BDI 1	12,76	408,32	RA
1.9.1.4.	GOINFRA CIVIL	81322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	8,00	11,44	BDI 1	14,30	114,40	RA
1.9.1.5.	GOINFRA CIVIL	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	32,00	11,34	BDI 1	14,18	453,76	RA
1.9.1.6.	GOINFRA CIVIL	81403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	Un	4,00	14,05	BDI 1	17,56	70,24	RA
1.9.1.7.	GOINFRA CIVIL	81103	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	6,00	7,42	BDI 1	9,28	55,68	RA
1.9.1.8.	GOINFRA CIVIL	81102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	18,00	5,67	BDI 1	7,09	127,62	RA
1.9.1.9.	GOINFRA CIVIL	81122	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm	Un	6,00	8,65	BDI 1	10,81	64,86	RA
1.9.1.10.	GOINFRA CIVIL	80902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	Un	4,00	71,12	BDI 1	88,90	355,60	RA
1.9.1.11.	GOINFRA CIVIL	80903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	Un	1,00	85,74	BDI 1	107,18	107,18	RA
1.9.1.12.	GOINFRA CIVIL	80946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Un	4,00	116,73	BDI 1	145,91	583,64	RA
1.9.1.13.	GOINFRA CIVIL	81360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	11,00	12,10	BDI 1	15,13	166,43	RA
1.9.1.14.	GOINFRA CIVIL	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	2,00	13,08	BDI 1	16,35	32,70	RA
1.9.1.15.	GOINFRA CIVIL	81066	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	Un	4,00	5,82	BDI 1	7,28	29,12	RA
1.9.1.16.	GOINFRA CIVIL	81065	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"	Un	6,00	5,62	BDI 1	7,03	42,18	RA
1.9.1.17.	GOINFRA CIVIL	81251	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	4,00	3,78	BDI 1	4,73	18,92	RA
1.9.1.18.	GOINFRA CIVIL	81501	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	Un	2,00	54,89	BDI 1	68,61	137,22	RA
1.9.1.19.	GOINFRA CIVIL	81503	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3	Un	2,00	15,90	BDI 1	19,88	39,76	RA
1.9.2.			INSTALAÇÕES DE ESGOTO					-	8.742,31	
1.9.2.1.	GOINFRA CIVIL	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	46,10	42,77	BDI 1	53,46	2.464,51	RA
1.9.2.2.	GOINFRA CIVIL	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	2,50	24,92	BDI 1	31,15	77,88	RA
1.9.2.3.	GOINFRA CIVIL	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	6,75	19,24	BDI 1	24,05	162,34	RA
1.9.2.4.	GOINFRA CIVIL	82303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	7,10	40,06	BDI 1	50,08	355,57	RA

PROponente / Tomador
MUNICIPIO DE NOVA ROMA

Apelido do Empreendimento
Construção Galpão Secretaria de Transportes

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Galpão Secretaria de Transportes	MUNICÍPIO / UF NOVA ROMA-GO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção Galpão Secretaria de Transportes									367.036,72	
1.9.2.5.	GOINFRA CIVIL	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	4,00	31,05	BDI 1	38,81	155,24	RA
1.9.2.6.	GOINFRA CIVIL	81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	17,66	BDI 1	22,08	66,24	RA
1.9.2.7.	GOINFRA CIVIL	81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	6,00	16,83	BDI 1	21,04	126,24	RA
1.9.2.8.	GOINFRA CIVIL	81935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	8,00	16,71	BDI 1	20,89	167,12	RA
1.9.2.9.	GOINFRA CIVIL	81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	Un	4,00	48,05	BDI 1	60,06	240,24	RA
1.9.2.10.	GOINFRA CIVIL	82234	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	Un	2,00	35,76	BDI 1	44,70	89,40	RA
1.9.2.11.	GOINFRA CIVIL	81885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	13,95	BDI 1	17,44	34,88	RA
1.9.2.12.	GOINFRA CIVIL	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	m3	0,14	1.028,93	BDI 1	1.286,16	180,06	RA
1.9.2.13.	GOINFRA CIVIL	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m2	3,84	182,53	BDI 1	228,16	876,13	RA
1.9.2.14.	GOINFRA CIVIL	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	2,88	93,46	BDI 1	116,83	336,47	RA
1.9.2.15.	GOINFRA CIVIL	81828	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	1,00	768,07	BDI 1	960,09	960,09	RA
1.9.2.16.	GOINFRA CIVIL	81680	CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM	Un	9,00	22,00	BDI 1	27,50	247,50	RA
1.9.2.17.	GOINFRA CIVIL	81661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	Un	3,00	30,88	BDI 1	38,60	115,80	RA
1.9.2.18.	GOINFRA CIVIL	81695	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	M	1,50	42,77	BDI 1	53,46	80,19	RA
1.9.2.19.	GOINFRA CIVIL	81846	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	1,00	356,17	BDI 1	445,21	445,21	RA
1.9.2.20.	GOINFRA CIVIL	80513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Un	4,00	26,16	BDI 1	32,70	130,80	RA
1.9.2.21.	GOINFRA CIVIL	80518	VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA (ALTA SEGURANÇA)	Un	4,00	286,08	BDI 1	357,60	1.430,40	RA
1.10.			LOUÇAS E METAIS					-	6.750,31	
1.10.0.1.	GOINFRA CIVIL	80520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	4,00	26,47	BDI 1	33,09	132,36	RA
1.10.0.2.	GOINFRA CIVIL	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	4,00	19,13	BDI 1	23,91	95,64	RA
1.10.0.3.	GOINFRA CIVIL	80502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	4,00	380,97	BDI 1	476,21	1.904,84	RA
1.10.0.4.	GOINFRA CIVIL	80532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	4,00	58,51	BDI 1	73,14	292,56	RA
1.10.0.5.	GOINFRA CIVIL	80732	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	4,00	67,31	BDI 1	84,14	336,56	RA
1.10.0.6.	GOINFRA CIVIL	80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	4,00	145,60	BDI 1	182,00	728,00	RA
1.10.0.7.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	459,24	BDI 1	574,05	1.148,10	RA
1.10.0.8.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.384,15	BDI 1	1.730,19	1.730,19	RA
1.10.0.9.	GOINFRA CIVIL	80803	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR	Un	1,00	305,65	BDI 1	382,06	382,06	RA
1.11.			ESQUADRIAS					-	20.380,78	
1.11.0.1.	GOINFRA CIVIL	180512	PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM	m2	7,68	406,29	BDI 1	507,86	3.900,36	RA
1.11.0.2.	GOINFRA CIVIL	170102	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	1,00	776,46	BDI 1	970,58	970,58	RA
1.11.0.3.	GOINFRA CIVIL	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	6,00	789,72	BDI 1	987,15	5.922,90	RA

PROponente / Tomador

MUNICÍPIO DE NOVA ROMA

Apelido do Empreendimento

Construção Galpão Secretaria de Transportes

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Galpão Secretaria de Transportes	MUNICÍPIO / UF NOVA ROMA-GO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção Galpão Secretaria de Transportes									367.036,72	
1.11.0.4.	GOINFRA CIVIL	230105	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Un	7,00	124,40	BDI 1	155,50	1.088,50	RA
1.11.0.5.	GOINFRA CIVIL	230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	21,00	16,79	BDI 1	20,99	440,79	RA
1.11.0.6.	GOINFRA CIVIL	180403	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS	m2	3,60	258,97	BDI 1	323,71	1.165,36	RA
1.11.0.7.	GOINFRA CIVIL	180383	JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS	m2	1,20	418,32	BDI 1	522,90	627,48	RA
1.11.0.8.	GOINFRA CIVIL	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	28,88	27,04	BDI 1	33,80	976,14	RA
1.11.0.9.	GOINFRA CIVIL	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	31,20	32,32	BDI 1	40,40	1.260,48	RA
1.11.0.10.	GOINFRA CIVIL	180506	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	m2	5,04	317,41	BDI 1	396,76	1.999,67	RA
1.11.0.11.	GOINFRA CIVIL	190101	VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO	m2	9,84	164,92	BDI 1	206,15	2.028,52	RA
1.12.			ALVENARIAS E DIVISORIAS					-	37.376,70	
1.12.0.1.	GOINFRA CIVIL	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUIROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	133,75	65,48	BDI 1	81,85	10.947,44	RA
1.12.0.2.	GOINFRA CIVIL	100155	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	m2	189,33	79,00	BDI 1	98,75	18.696,34	RA
1.12.0.3.	SINAPI	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	106,29	44,13	BDI 1	55,16	5.862,96	RA
1.12.0.4.	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,51	2.933,26	BDI 1	3.666,58	1.869,96	RA
1.13.			REVESTIMENTOS INTERNOS					-	32.670,03	
1.13.0.1.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	323,08	7,15	BDI 1	8,94	2.888,34	RA
1.13.0.2.	GOINFRA CIVIL	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	104,73	28,61	BDI 1	35,76	3.745,14	RA
1.13.0.3.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	218,35	23,66	BDI 1	29,58	6.458,79	RA
1.13.0.4.	GOINFRA CIVIL	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	104,73	81,85	BDI 1	102,31	10.714,93	RA
1.13.0.5.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	218,35	16,29	BDI 1	20,36	4.445,61	RA
1.13.0.6.	GOINFRA CIVIL	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	218,35	16,18	BDI 1	20,23	4.417,22	RA
1.14.			REVESTIMENTOS EXTERNOS					-	11.123,14	
1.14.0.1.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	189,33	7,15	BDI 1	8,94	1.692,61	RA
1.14.0.2.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	189,33	23,66	BDI 1	29,58	5.600,38	RA
1.14.0.3.	GOINFRA CIVIL	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	189,33	16,18	BDI 1	20,23	3.830,15	RA
1.15.			FORROS					-	5.979,50	
1.15.0.1.	GOINFRA CIVIL	210462	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	m2	71,80	66,62	BDI 1	83,28	5.979,50	RA
1.16.			GUARITA					-	23.899,81	
1.16.0.1.	GOINFRA CIVIL	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	7,50	6,15	BDI 1	7,69	57,68	RA
1.16.0.2.	GOINFRA CIVIL	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	0,65	66,18	BDI 1	82,73	53,77	RA
1.16.0.3.	GOINFRA CIVIL	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	0,59	52,26	BDI 1	65,33	38,54	RA
1.16.0.4.	GOINFRA CIVIL	50907	APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	1,44	0,59	BDI 1	0,74	1,07	RA
1.16.0.5.	GOINFRA CIVIL	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	2,94	41,26	BDI 1	51,58	151,65	RA
1.16.0.6.	GOINFRA CIVIL	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	9,83	12,11	BDI 1	15,14	148,83	RA
1.16.0.7.	GOINFRA CIVIL	60303	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	28,13	12,29	BDI 1	15,36	432,08	RA
1.16.0.8.	GOINFRA CIVIL	60305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	26,60	11,86	BDI 1	14,83	394,48	RA

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE NOVA ROMA

Apelido do Empreendimento
Construção Galpão Secretaria de Transportes

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Galpão Secretaria de Transportes	MUNICÍPIO / UF NOVA ROMA-GO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção Galpão Secretaria de Transportes									367.036,72	
1.16.0.9.	GOINFRA CIVIL	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	1,09	567,35	BDI 1	709,19	773,02	RA
1.16.0.10.	GOINFRA CIVIL	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	1,09	58,30	BDI 1	72,88	79,44	RA
1.16.0.11.	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,18	2.933,26	BDI 1	3.666,58	659,98	RA
1.16.0.12.	GOINFRA CIVIL	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	10,78	31,78	BDI 1	39,73	428,29	RA
1.16.0.13.	GOINFRA CIVIL	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	0,70	567,35	BDI 1	709,19	496,43	RA
1.16.0.14.	GOINFRA CIVIL	60802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	0,70	69,59	BDI 1	86,99	60,89	RA
1.16.0.15.	GOINFRA CIVIL	60314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	44,15	12,11	BDI 1	15,14	668,43	RA
1.16.0.16.	GOINFRA CIVIL	60304	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	26,98	12,13	BDI 1	15,16	409,02	RA
1.16.0.17.	GOINFRA CIVIL	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	7,54	47,50	BDI 1	59,38	447,73	RA
1.16.0.18.	GOINFRA CIVIL	140200	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	m2	7,54	57,51	BDI 1	71,89	542,05	RA
1.16.0.19.	GOINFRA CIVIL	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	3,00	74,04	BDI 1	92,55	277,65	RA
1.16.0.20.	GOINFRA CIVIL	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	6,60	105,61	BDI 1	132,01	871,27	RA
1.16.0.21.	GOINFRA CIVIL	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	5,61	88,37	BDI 1	110,46	619,68	RA
1.16.0.22.	GOINFRA CIVIL	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	12,30	11,69	BDI 1	14,61	179,70	RA
1.16.0.23.	GOINFRA CIVIL	80502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	1,00	380,97	BDI 1	476,21	476,21	RA
1.16.0.24.	GOINFRA CIVIL	80532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	1,00	58,51	BDI 1	73,14	73,14	RA
1.16.0.25.	GOINFRA CIVIL	80732	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	1,00	67,31	BDI 1	84,14	84,14	RA
1.16.0.26.	GOINFRA CIVIL	80541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	Un	1,00	320,49	BDI 1	400,61	400,61	RA
1.16.0.27.	GOINFRA CIVIL	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	Un	1,00	17,10	BDI 1	21,38	21,38	RA
1.16.0.28.	GOINFRA CIVIL	80562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	1,00	26,52	BDI 1	33,15	33,15	RA
1.16.0.29.	GOINFRA CIVIL	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	1,00	83,84	BDI 1	104,80	104,80	RA
1.16.0.30.	GOINFRA CIVIL	80580	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	1,00	73,34	BDI 1	91,68	91,68	RA
1.16.0.31.	GOINFRA CIVIL	180503	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 C/FERRAGENS	m2	3,36	501,51	BDI 1	626,89	2.106,35	RA
1.16.0.32.	GOINFRA CIVIL	180383	JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS	m2	2,20	418,32	BDI 1	522,90	1.150,38	RA
1.16.0.33.	GOINFRA CIVIL	180403	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS	m2	0,36	258,97	BDI 1	323,71	116,54	RA
1.16.0.34.	SINAPI	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,94	819,50	BDI 1	1.024,38	962,92	RA
1.16.0.35.	GOINFRA CIVIL	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	32,93	65,48	BDI 1	81,85	2.695,32	RA
1.16.0.36.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	65,86	7,15	BDI 1	8,94	588,79	RA
1.16.0.37.	GOINFRA CIVIL	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	13,74	28,61	BDI 1	35,76	491,34	RA

PROponente / Tomador
MUNICIPIO DE NOVA ROMA

Apelido do Empreendimento
Construção Galpão Secretaria de Transportes

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Galpão Secretaria de Transportes	MUNICÍPIO / UF NOVA ROMA-GO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Galpão Secretaria de Transportes									367.036,72	
1.16.0.38.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	52,12	23,66	BDI 1	29,58	1.541,71	RA
1.16.0.39.	GOINFRA CIVIL	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	13,74	81,85	BDI 1	102,31	1.405,74	RA
1.16.0.40.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	52,12	16,29	BDI 1	20,36	1.061,16	RA
1.16.0.41.	GOINFRA CIVIL	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	52,12	16,18	BDI 1	20,23	1.054,39	RA
1.16.0.42.	GOINFRA CIVIL	210462	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	m2	5,61	66,62	BDI 1	83,28	467,20	RA
1.16.0.43.	Composição	COMP 09	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INC. INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	2,00	201,98	BDI 1	252,48	504,96	RA
1.16.0.44.	Composição	COMP 10	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) C/TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INC. RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	1,00	155,66	BDI 1	194,58	194,58	RA
1.16.0.45.	Composição	comp 14	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INC. CONEXÕES, ROSCÁVEL, INST. EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORN. E INST.	UN	1,00	55,65	BDI 1	69,56	69,56	RA
1.16.0.46.	Composição	comp 18	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ESGOTO SANITÁRIO C/TUBULAÇÃO DE PVC, DN 40 MM,50 MM E 100 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO.	UN	1,00	329,66	BDI 1	412,08	412,08	RA
1.17.			ADMINISTRAÇÃO					-	10.383,85	
1.17.0.1.	GOINFRA CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,14	24.998,87	BDI 1	31.248,59	4.374,80	RA
1.17.0.2.	GOINFRA CIVIL	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,68	7.069,47	BDI 1	8.836,84	6.009,05	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA ROMA-GO

Local

terça-feira, 5 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Engenheiro Civil Marcos Tadeu Ferreira Andrade

CREA/CAU: CREA-GO 8.142/D

ART/RRT: 1020260136574