RESUMO LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REGIÃO MURICI
LOCAL: ZONA RURAL, REGIÃO MURICI NO MUNICÍPIO DE NOVO ACORDO - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO
CONVÊNIO Nº: 09032025-077040/2025

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDAS E QUANTITATIVOS			TOTAL	UN
1.		**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REGIÃO MURICI**					
A.		**À RECUPERAR**	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)			
A.1		TRECHO 02	1.437,00	5,00		7.185,00	M2
A.2		TRECHO 03	1.837,00	5,00		9.185,00	M2
A.3		TRECHO 09	3.504,00	5,00		17.520,00	M2
A.4		TRECHO 06-A	1.050,00	5,00		5.250,00	M2
A.5		TRECHO 06-B	1.050,00	5,00		5.250,00	M2
A.6		TRECHO 07	8.225,00	5,00		41.125,00	M2
A.7		TRECHO 08	8.820,00	5,50		48.510,00	M2
A.8		TRECHO 05	2.228,00	5,00		11.140,00	M2
A.9		TRECHO 07 - A	460,00	5,00		2.300,00	M2
A.10		TRECHO 10	3.791,00	5,00		18.955,00	
		TOTAL	**32.402,00**			**166.420,00**	**M2**
1.1.		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					
1.1.1.	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			2,00	2,00	MÊS
1.2.		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					

PS ENGENHARIA & PROJETOS

RESUMO LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REGIÃO MURICI
LOCAL: ZONA RURAL, REGIÃO MURICI NO MUNICÍPIO DE NOVO ACORDO - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO
CONVÊNIO Nº: 09032025-077040/2025

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDAS E QUANTITATIVOS		TOTAL	UN
1.2.1.	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	=6,00 x 3,00	18,00	18,00	M2
1.2.2.	003	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	=1	1,00	1,00	UN
1.2.3.	004	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	=1	1,00	1,00	UN
1.3.		**MOVIMENTO DE TERRA**			-	-
1.3.1.	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	=Levantamento dos Quantitativos anexo	166.420,00	166.420,00	M²
1.3.2.	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	=Levantamento dos Quantitativos anexo	166.420,00	166.420,00	M²
1.3.3.	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	=Levantamento dos Quantitativos anexo	24.963,00	24.963,00	M³
1.3.4.	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	=Levantamento dos Quantitativos anexo	168.825,72	168.825,72	TxKM
1.4.		**DRENAGEM (BIGODES)**				

RESUMO LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REGIÃO MURICI
LOCAL: ZONA RURAL, REGIÃO MURICI NO MUNICÍPIO DE NOVO ACORDO - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO
CONVÊNIO Nº: 09032025-077040/2025

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDAS E QUANTITATIVOS		TOTAL	UN
1.4.1.	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	=Levantamento dos Quantitativos anexo	1.607,04	1.607,04	M³

JUCELIO JOAO DA SILVA JUNIOR:01887497137

Assinado de forma digital por JUCELIO JOAO DA SILVA JUNIOR:01887497137

ENG. CIVIL JUCÉLIO JOÃO DA SILVA JÚNIOR
CREA 211096/D-TO