CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
09032025-077040/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA REGIÃO MURICI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	01-26 (N DES.)	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA REGIÃO MURICI	NOVO ACORDO- TO	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA REGIÃO MURICI									**893.619,47**	
1.			**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVO ACORDO - TO**					**-**	**893.619,47**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**-**	**38.739,88**	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	2,00	15.592,00	BDI 1	19.369,94	38.739,88	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**42.922,50**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	18,00	465,33	BDI 1	578,08	10.405,44	RA
1.2.2.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	13.087,44	BDI 1	16.258,53	16.258,53	RA
1.2.3.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	13.087,44	BDI 1	16.258,53	16.258,53	RA
1.3.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**797.284,81**	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	166.420,00	0,65	BDI 1	0,81	134.800,20	RA
1.3.2.	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	M2	166.420,00	0,08	BDI 1	0,10	16.642,00	RA
1.3.3.	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	M3	24.963,00	15,82	BDI 1	19,65	490.522,95	RA
1.3.4.	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	168.825,72	0,74	BDI 1	0,92	155.319,66	RA
1.4.			**DRENAGEM (BIGODES)**					**-**	**14.672,28**	
1.4.1.	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	M3	1.607,04	7,35	BDI 1	9,13	14.672,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO ACORDO- TO
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JUCÉLIO JOÃO DA SILVA JÚNIOR
CREA/CAU: 211096/D-TO
ART/RRT: TO20260672478

JUCELIO JOAO DA SILVA JUNIOR:01887497137 Assinado de forma digital por JUCELIO JOAO DA SILVA JUNIOR:01887497137