



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	0	0			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	02-24 (N DES.)		00	20,96%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									5.819.395,47	
1.			SERVIÇO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS.					-	5.819.395,47	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	87.381,12	
1.1.1.	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	147,99	BDI 1	179,01	34.369,92	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	33,20	BDI 1	40,16	53.011,20	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINÁRES					-	14.072,36	
1.2.1.	SINAPI-I	10779	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	1.077,75	BDI 1	1.303,65	7.821,90	RA
1.2.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	673,59	BDI 1	814,77	4.888,62	RA
1.2.3.	Goinfra Civil	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,88	390,92	BDI 1	472,86	1.361,84	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	7.127,54	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	5.892,48	BDI 1	7.127,54	7.127,54	RA
1.4.			RECAPEAMENTO					-	5.710.814,45	
1.4.1.	GOINFRA PAV	44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	111.047,52	0,35	BDI 1	0,42	46.639,96	RA
1.4.2.	GOINFRA PAV	44010	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	m3	3.331,44	2,33	BDI 1	2,82	9.394,66	RA
1.4.3.	GOINFRA PAV	44011	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	m3km	26.984,52	3,12	BDI 1	3,77	101.731,64	RA
1.4.4.	COMPOSIÇÃO	02	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR1-C	T	49,98	3.550,00	BDI 1	4.294,08	214.618,12	RA
1.4.5.	GOINFRA PAV	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	7.145,88	1,57	BDI 1	1,90	13.577,17	RA
1.4.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	2.776,20	1.440,40	BDI 1	1.742,31	4.837.001,02	RA
1.4.7.	GOINFRA PAV	40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	TKM	518.991,36	0,78	BDI 1	0,94	487.851,88	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		00			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	02-24 (N DES.)		00	20,96%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									5.819.395,47

0
Local
quinta-feira, 18 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Elizeu Arruda Oliveira
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA 1021004383/D-GO
ART/RRT: 1020240106661

RECURSO

