

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE REFERÊNCIA:	OBRA
SINAPI 08-2025 GOINFRA 06-2025	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

SERVIÇOS PRELIMINARES			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA			
DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
PLACA DE OBRA	3,60	1,80	6,48
TOTAL			6,48

CANTEIRO DE OBRAS	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (MÊS)
LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	2,00
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	2,00
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	
DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (UN)
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1,00
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1,00

ADMINISTRAÇÃO					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (H)					
DISCRIMINAÇÃO	HORAS POR DIA	DIAS POR SEMANA	SEMANAS POR MÊS	MESES	HORAS (H)
ENGENHEIRO CIVIL	1,00	1,00	4,00	2,00	8,00
ENCARREGADO	5,00	5,00	4,00	2,00	200,00

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO	
DISCRIMINAÇÃO	Nº DOMICÍLIOS
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 0,9 X H=1,6 M	20,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DIMENSÕES INTERNAS: 1,1 X H=2,5 M	20,00

INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES			
DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)	Nº DOMICÍLIOS	TOTAL (M)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	15,00	20,00	300,00

CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APOLOAMENTO DO FUNDO (M3)					
DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	PROFUNDIDADE (M)	Nº DOMICÍLIOS	TOTAL (M3)
CAIXA DE INSPEÇÃO	0,60	0,60	0,60	20,00	4,32

CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)					
DISCRIMINAÇÃO	PERIMETRO (M)	ALTURA (M)	PROFUNDIDADE (M)	Nº DOMICÍLIOS	TOTAL (M2)
CAIXA DE INSPEÇÃO	2,40	0,60	0,60	20,00	17,28

CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO					
DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	Nº DOMICÍLIOS	TOTAL (M3)
CAIXA DE INSPEÇÃO	0,60	0,60	0,05	20,00	0,36

CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM					
DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	Nº DOMICÍLIOS	TOTAL (M2)	
CAIXA DE INSPEÇÃO	0,60	0,60	20,00	7,20	

SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO

Local

sexta-feira, 24 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico: MARCELO FERREIRA DINIZ ARAUJO

CREA/CAU: MT036656