



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092041-33	Nº TransfereGOV 955340	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	Apelido do Empreendimento MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares com a construção de	MUNICÍPIO / UF SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO	BDI 1 25.61%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares com a construção de sumidouros									364.712,80	
1.			MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					-	364.712,80	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.211,60	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	462,67	BDI 1	581,16	3.765,92	RA
1.1.0.2.	GOINFRA	20232	LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mes	2,00	1.287,50	BDI 1	1.617,23	3.234,46	RA
1.1.0.3.	GOINFRA	20302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	Un	2,00	2.413,62	BDI 1	3.031,75	6.063,50	RA
1.1.0.4.	GOINFRA	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	456,86	BDI 1	573,86	573,86	RA
1.1.0.5.	GOINFRA	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	456,86	BDI 1	573,86	573,86	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO					-	9.622,16	
1.2.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	114,06	BDI 1	143,27	1.146,16	RA
1.2.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	33,74	BDI 1	42,38	8.476,00	RA
1.3.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	340.879,04	
1.3.1.			TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO					-	320.743,20	
1.3.1.1.	Composição	TNQ_0001	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 0,9 X H=1,6 M	UN	20,00	4.850,02	BDI 1	6.092,11	121.842,20	RA
1.3.1.2.	Composição	SMD_0001	SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DIMENSÕES INTERNAS: 1,1 X H=2,5 M	UN	20,00	7.917,40	BDI 1	9.945,05	198.901,00	RA
1.3.2.			INTALAÇÕES COMPLEMENTARES					-	20.135,84	
1.3.2.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	300,00	39,11	BDI 1	49,13	14.739,00	RA
1.3.2.2.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	4,32	63,17	BDI 1	79,35	342,79	RA
1.3.2.3.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m2	17,28	174,09	BDI 1	218,67	3.778,62	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092041-33	Nº TransfereGOV 955340	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	Apelido do Empreendimento MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 08-25 (DES.)	Descrição do Lote Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares com a construção de	Município / UF SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO	BDI 1 25,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares com a construção de sumidouros									364.712,80	
1.3.2.4.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	m3	0,36	975,77	BDI 1	1.225,66	441,24	RA
1.3.2.5.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	7,20	92,24	BDI 1	115,86	834,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
DATA BASE REFERÊNCIA: SINAPI 08-2025 | GOINFRA 06-2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO
Local

sexta-feira, 24 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO FERREIRA DINIZ ARAUJO
CREA/CAU: MT036656
ART/RRT: XXX