

OBRA: Reforma Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
LOCAL: Av. Jacó P. Bastos, Setor São Sebastião, São Domingos - GO
CIDADE: SÃO DOMINGOS GOIAS - GO
TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 194/195 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JULHO/2023
*REF. SINAPI - AGOSTO/2023

BDI DESONERADO: 26,43%

DATA: 04/10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI - DESONERADO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI - DESONERADO	PREÇO TOTAL COM BDI - DESONERADO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
GOINFRA	21301	1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,50	R\$ 407,56	R\$ 515,30	R\$ 1.288,25
TOTAL R\$								1.288,25
2			DEMOLIÇÃO					
GOINFRA	260104	2.1	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	423,76	R\$ 5,34	R\$ 6,75	R\$ 2.860,38
TOTAL R\$								2.860,38
3			PINTURAS					
3.1			PINTURA DE PAREDE					
GOINFRA	262301	3.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMÃO	m2	687,34	R\$ 8,15	R\$ 10,30	R\$ 7.079,60
GOINFRA	261000	3.1.2	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	825,75	R\$ 13,35	R\$ 16,88	R\$ 13.938,66
3.2			PINTURA ESQUADRIA METALICA					
GOINFRA	261602	3.2.1	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	29,36	R\$ 26,22	R\$ 33,15	R\$ 973,28
TOTAL R\$								21.991,54
4			COBERTURA					
SINAPI	92580	4.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,95	56,67	R\$ 71,65	R\$ 1.859,03

OBRA: Reforma Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
LOCAL: Av. Jacó P. Bastos, Setor São Sebastião, São Domingos - GO

CIDADE: SÃO DOMINGOS GOIAS - GO

TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 194/195 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JULHO/2023

*REF. SINAPI - AGOSTO/2023

BDI DESONERADO: 26,43%

DATA: 04/10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI	94207	4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	25,95	49,76	R\$ 62,91	R\$ 1.632,51
SINAPI	94227	4.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,18	57,51	R\$ 72,71	R\$ 303,93
GOINFRA	100160		ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	12,60	R\$ 52,67	R\$ 66,59	R\$ 839,03
GOINFRA	130152		REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM	M2	12,60	R\$ 27,58	R\$ 34,87	R\$ 439,36
GOINFRA	200101		CHAPISCO COMUM	M2	12,60	R\$ 5,86	R\$ 7,41	R\$ 93,37
TOTAL								R\$ 5.167,23
5			SISTEMA SANITÁRIO					
SINAPI	86888		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	UN	2	480,74	R\$ 607,82	R\$ 1.215,64
SINAPI	89957		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,	UN	2	138,11	R\$ 174,62	R\$ 349,24
GOINFRA	20115		DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATÉ A CAÇAMBA E CARGA	M2	3,5	3,90	R\$ 4,93	R\$ 17,26
GOINFRA	201302		REVESTIMENTO COM CERAMICA 30X40 - REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,5	84,75	R\$ 107,15	R\$ 375,03
TOTAL								R\$ 1.957,17
6			LIMPEZA FINAL					
GOINFRA	270501	6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	163,50	R\$ 3,66	R\$ 4,63	R\$ 757,01
TOTAL								R\$ 757,01
7			ADMINISTRAÇÃO					

OBRA: Reforma Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

LOCAL: Av. Jacó P. Bastos, Setor São Sebastião, São Domingos - GO

CIDADE: SÃO DOMINGOS GOIAS - GO

TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 194/195 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JULHO/2023

*REF. SINAPI - AGOSTO/2023

BDI DESONERADO: 26,43%

DATA: 04/10/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

							R\$	116,81	R\$	817,67
									TOTAL	R\$ 817,67
SINAPI	90777	7.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	92,39				

**TOTAL DOS
SERVIÇOS COM
BDI -
DESONERADO**
R\$ 34.839,25

OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO DE ACORDO COM A PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO, DISPONIBILIZADA PELO SINAPI EM
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2014-go/SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_GO_092015_Desonerado.pdf

OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO DE ACORDO COM A PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO, DISPONIBILIZADA PELO AGETOP
http://www.agetop.go.gov.br/arquivos/ENCARGOS_SOCIAS_HORISTAS_91_.pdf

OBS.:

*FORAM UTILIZADOS OS PREÇOS DESONERADOS DA TABELA GOINFRA POR SER CONSIDERADO A OPÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICÍPIO


GIOVANA FERREIRA DE CASTRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1018709835/D-GO