


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS/GO
 REFERÊNCIA: SINAPI 11/2023
 BDI DESONERADO: 26,85%
 DATA: 15/12/2023



GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 20 CM ALTURA.						QTD:	1	m
item	código	componente	unidade	consumo unitário	consumo Total	Preço unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
1	00104	AREIA MEDIA	m³	0,0035	0,004	R\$ 174,74	R\$ 0,70	
2	2668	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA	m³	0,033	0,033	R\$ 508,67	R\$ 16,79	
3	00008	AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,099	0,099	R\$ 13,11	R\$ 1,30	
4	00004	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,234	0,234	R\$ 19,27	R\$ 4,51	
5	00005	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,467	0,467	R\$ 11,53	R\$ 5,38	
6	220114	CONCRETO DESEMPENADO 5CM C/JUNTA SX.ROLADO-10CM-1:2,5:3,5	m³	0,002	0,002	R\$ 480,00	R\$ 0,96	
7	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHPCIA 14 CV - CHP	CHP	0,017	0,017	R\$ 19,34	R\$ 0,33	
8	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHICIA 14 CV - CHI DIURNO.	CHI	0,083	0,083	6,13	R\$ 0,51	
						Total:	R\$ 30,47	

Cleiton Gonsalves Martins
 Prefeito Municipal


 Justo Carlos de Oliveira
 Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA 5066/D