

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>UN</b>		<b>15.480,33</b>	<b>16.544,95</b>
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	22.776,81	24.404,06
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,6	6.819,89	7.238,20
<b>Composição</b>	<b>003</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE ESTACAS</b>	<b>M2</b>		<b>29,41</b>	<b>30,85</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	22,12	23,20
<b>Composição</b>	<b>010</b>	<b>COMPOSIÇÃO 32073 SINAPI (LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015)</b>	<b>M2</b>		<b>235,25</b>	<b>247,52</b>
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,846	29,80	31,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,846	30,39	32,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,538	22,12	23,20
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,672	1,49	1,49
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,174	0,56	0,56
<b>Composição</b>	<b>004</b>	<b>CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)</b>	<b>M2</b>		<b>138,90</b>	<b>140,05</b>
SINAPI-I	38599	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	17	6,60	6,60
SINAPI	87370	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	792,96	805,02
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	30,39	32,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,12	23,20
<b>Composição</b>	<b>005</b>	<b>CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)</b>	<b>M3</b>		<b>661,87</b>	<b>663,01</b>
SINAPI-I	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1	640,20	640,20
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	30,39	32,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	22,12	23,20
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,053	1,49	1,49
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,049	0,56	0,56
<b>Composição</b>	<b>011</b>	<b>COMPOSIÇÃO 32173 SINAPI (PRIMAÇO DE FIBRAS OU VIRA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ENFIBRACÃO, TÉRREA OU COBRADO)</b>	<b>KG</b>		<b>17,04</b>	<b>17,57</b>
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0367	22,31	23,43
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2245	30,17	31,87
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1	8,73	8,84
Cotação	001	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19	0,22	0,22
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	18,99	18,99
<b>Composição</b>	<b>012</b>	<b>COMPOSIÇÃO 32176 SINAPI (PRIMAÇO DE FIBRAS OU VIRA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ENFIBRACÃO, TÉRREA OU COBRADO)</b>	<b>KG</b>		<b>11,51</b>	<b>11,71</b>
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0156	22,31	23,43
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0956	30,17	31,87
SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1	7,71	7,73
Cotação	001	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,543	0,22	0,22
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	18,99	18,99
<b>Composição</b>	<b>013</b>	<b>COMPOSIÇÃO 89475 SINAPI (ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) PARA PAREDES COM ÁREA ÚNICA MAIOR OU IGUAL A 10 M²)</b>	<b>M2</b>		<b>136,05</b>	<b>138,27</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	30,39	32,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	22,12	23,20
SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0164	638,15	641,99
SINAPI-I	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	0,395	2,87	2,87
SINAPI-I	34570	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	10,9	6,51	6,51
SINAPI-I	38593	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	0,68	3,68	3,68
SINAPI-I	38594	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	0,68	5,81	5,81
SINAPI-I	38598	MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	0,11	3,89	3,89
SINAPI-I	38600	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	0,91	6,99	6,99
<b>Composição</b>	<b>006</b>	<b>CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)</b>	<b>M3</b>		<b>702,51</b>	<b>703,65</b>
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1	680,84	680,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	30,39	32,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	22,12	23,20
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,053	1,49	1,49
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,049	0,56	0,56
<b>Composição</b>	<b>008</b>	<b>ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO COM DESEMPENADEIRA</b>	<b>M2</b>		<b>19,61</b>	<b>20,69</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,39	32,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,12	23,20
<b>Composição</b>	<b>009</b>	<b>APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO</b>	<b>M2</b>		<b>16,88</b>	<b>17,57</b>
SINAPI-I	7353	RESINA ACRÍLICA PREMIUM BASE ÁGUA - COR BRANCA	L	0,12	37,22	37,22
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	30,39	32,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	22,12	23,20

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>014</b>	<b>COMPOSIÇÃO 87243 SINAPI (REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 15 X 15 CM / PLACAS DE 30 X 30 CM) AJUDANTE ARMADOR</b>	<b>M2</b>		<b>281,60</b>	<b>283,95</b>
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03	30,87	32,62
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	22,12	23,20
SINAPI-I	36881	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	M2	1,09	198,95	198,95
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	7,69	2,82	2,82
<b>Composição</b>	<b>007</b>	<b>CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 2", EM AÇO GALVANIZADO</b>	<b>M</b>		<b>147,61</b>	<b>150,91</b>
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3,273	0,67	0,67
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,004	24,00	24,00
SINAPI-I	11033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM AÇO GALVANIZADO	UN	1,091	5,18	5,18
SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	1,029	91,09	91,89
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,778	22,31	23,43
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,948	30,17	31,87
<b>Composição</b>	<b>015</b>	<b>COMPOSIÇÃO 92738 SINAPI (CORTE E DOBRAR DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2016)</b>	<b>KG</b>		<b>7,83</b>	<b>7,85</b>
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0018	22,31	23,43
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0125	30,17	31,87
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1,11	6,69	6,69

20/03/2026

Data

Responsável Técnico: ENG. VINÍCIUS ALVES DE SOUSA  
CREA/CAU: 7891/D-GO