



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA  
Secretaria de Planejamento

OBRA: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
SUB-NOME: MANUTENÇÃO  
LOCAL: SETOR DANANA, SILVÂNIA - GO


DATA: 30/01/2026  
TABELA GONFRAGO DESONERADA: OUTUBRO/2025  
TABELA SINAFIGO DESONERADA: OUTUBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.PARCIAL	P.TOTAL
1.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.1	001	CPU	SUBSTITUIÇÃO DE BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M. PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	220,00	UN	117,20	25.784,00	
1.2	002	CPU	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	220,00	UN	51,87	13.507,40	
1.3	003	CPU	SUBSTITUIÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA ATÉ 1000 W. (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	220,00	UN	60,25	13.255,00	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>52.506,40</b>

Desenvolvendo soluções digitais  
VINÍCIUS ALVES DE SOUSA  
CREA 78910-GO  
VIA: Rua...  
Fone: (61) 3333-3333

ENG. VINÍCIUS ALVES DE SOUSA  
CREA 78910-GO



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA  
Secretaria de Planejamento


OBRA: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
SUB-NOME: MANUTENÇÃO  
LOCAL: SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA: 30/01/2026  
TABELA GOINFRA/GO DESONERADA:  
TABELA SIMAPI/GO DESONERADA: OUTUBRO/2025

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	TOTAL
		SUBSTITUIÇÃO DE BRANCO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM PÓSTO DE CONCRETO E LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO)	UN			
GOINFRA-1	12	ELETRICISTA	H	1,219000	27,02	32,94
GOINFRA-1	8	AUDANTE	H	1,219000	20,51	25,00
SINAPI-C	8930	GRUPO AUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHH DURNO, AF 08/2014	CHH	0,051701	73,56	3,80
SINAPI-C	8928	GRUPO AUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DURNO, AF 08/2014	CHP	0,201607	275,07	55,46
		TOTAL:				117,20

FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	TOTAL
		SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO)	UN			
GOINFRA-1	12	ELETRICISTA	H	0,050700	27,02	1,37
GOINFRA-1	8	AUDANTE	H	0,050700	20,51	1,04
SINAPI-C	8930	GRUPO AUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHH DURNO, AF 08/2014	CHH	0,051701	73,56	0,60
SINAPI-C	8928	GRUPO AUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DURNO, AF 08/2014	CHP	0,201607	275,07	55,46
		TOTAL:				57,87



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA  
Secretaria de Planejamento

OBRA: MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
SUB-NOME: MANUTENÇÃO  
LOCAL: SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO


DATA: 30/01/2025  
TABELA GOINFRAGO DESCRERADA: OUTUBRO/2025  
TABELA SINAPIGO DESCRERADA: OUTUBRO/2025

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
CPU	003	SUBSTITUIÇÃO DE RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA ATÉ 1000 W - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	LN			
GOINFRAJ	12	ELETRICISTA	H	0,020830	27,02	0,65
GOINFRAJ	8	AJUDANTE	H	0,020970	20,51	0,43
SINAPIJ	5930	GRUPO AUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALÇANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 188 CV - CHI DIURNO, AF: 08/2014	CHI	0,061701	73,56	1,80
SINAPIJ	5928	GRUPO AUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALÇANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 188 CV - CHIP DIURNO, AF: 08/2014	CHIP	0,201607	275,07	55,46
		TOTAL:			60,25	60,25

Documento assinado eletronicamente  
VINICIUS ALVES DE SOUSA  
Data: 2025/02/03 às 08:07:00  
Endereço eletrônico: vinicius@silvania.go.gov.br

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA  
CREA 7891/D-GO



**GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA**  
**Secretaria de Planejamento**

OBRA: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
SUB-NOME: MANUTENÇÃO  
LOCAL: SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA: 30/01/2026  
TABELA GOINFRAIGO DESONERADA: OUTUBRO/2025  
TABELA SINAPIGO DESONERADA: OUTUBRO/2025

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º Mes		2º Mes		TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	INSTALACOES ELETRICAS	50%	26.303,20	50%	26.303,20	100%	52.606,40
	TOTAL GERAL MENSAL		26.303,20		26.303,20		52.606,40
	PORCENTAGEM MENSAL	50,00%		50,00%		100,00%	
	TOTAL GERAL ACUMULADO		26.303,20		52.606,40		
	PORCENTAGEM ACUMULADO	50,00%		100,00%			

Documento assinado eletronicamente  
WALTERS ALVES DE SOUSA  
Data: 30/01/2026 às 08:58:00  
Validar em: <http://portal.tran.gov.br>

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA  
CREA 7891/D-GO