



PLANTA DE SITUAÇÃO

PROJETO DE AMPLIACAO DO CRAS

TAQUARAL - GO

PROPIETARIO

PREFECTURA MUNICIPAL DE TACUVALBA DE GUANAS

AUTOR DO PROJETO



DAVID NOME DA SILVA JENSEN
ENR. CATEGORIA 01/PROFESSOR
CNPJ. 06.74502-00

ENERGICO

ALVARO COSGEO 02, 10, 11 E CENTRO TACUVALBA - BO

RUA MONTEIRA COELHO ED. 10 L7 10 CENTRO TAQUARAL - GO

CONTINUA

Comp	34,87 m²	ETECAL	INDICADA	IMT/AN
COORDENADAS		1/1		



Obra: AMPLIAÇÃO CRAS

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Endereço: CRAS DA CIDADE DE TAQUARAL - GO

DATA: 21/05/2024
TABELA: Goinfra T-243 - 01/2024

Planilha Orçamentária

Item	CODIGO	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	VAL. MATERIAL	Valor Total(R\$)
1.0	MATERIAL BASICO					
1.1	2023	GOINFRA Tabua para forma 30cm (3,00M X 0,30CM) OU SIMILAR	m	20,00	12,86	257,20
1.2	2448	GOINFRA Aço CA-60 Diam. 5.0 mm obs: barra 12m	Kg	150,00	9,48	1.422,00
1.3	2438	GOINFRA Aço CA-50 Diam. 8.0mm obs: barra 12m	Kg	211,01	6,85	1.445,45
1.4	2439	GOINFRA Aço CA-50 Diam.10 (3/8) obs: barra 12m	Kg	281,35	6,56	1.845,67
1.5	2971	GOINFRA Arame Recoçado 18	kg	15,00	24,15	362,25
1.6	104	GOINFRA Areia Media - Lavada	m³	20,00	174,16	3.483,20
1.7	2777	GOINFRA Brita 3/4	m³	7,00	144,17	1.009,19
1.8	1215	GOINFRA Cimento Portland C.P. 32 - saco de 40kg ou 50kg	kg	3.000,00	0,65	1.950,00
1.9	cotação	mercado Plastificante para massa	L	10,00	16,50	165,00
1.10	2693	GOINFRA Impermeabilizante Semi-Flexível Bicomponente	kg	2,00	6,31	12,62
1.11	2692	GOINFRA Argamassa Cimento Cola - saco 20kg	kg	20,00	2,25	45,00
1.12	2690	GOINFRA Argamassa de Rejunte - saco 5kg	kg	20,00	7,64	152,80
1.13	1231	GOINFRA Piso Ceramico PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m²	40,00	23,79	951,60
1.14	2033	GOINFRA Tijolo maciço comum	und	500,00	0,47	235,00
1.15	2710	GOINFRA Tijolo Furado 14x19x29 furo redondo	und	2.000,00	0,83	1.660,00
					SUB TOTAL	14.996,98
2.0	COBERTURA					
2.1	2389	GOINFRA METALON 20X30 CHAPA 18	kg	271,80	10,36	2.815,85
2.2	2997	GOINFRA EST. METAL PERFIL U ENRIGECIDO 100X50 CH 14	kg	300,73	15,57	4.682,37
2.3	2246	GOINFRA ELETRODO 2.5 OK	kg	20,00	29,18	583,60
2.4	2496	GOINFRA Telha PVC Cor Ceramica	m²	52,50	75,73	3.975,83
2.5	201410	GOINFRA Pingadeira Em Muro/Platibanda	m²	3,00	40,40	121,20
2.6	160601	GOINFRA Calha de Chapa Galvanizada Lagura 0,30cm	m	15,00	29,72	445,80
					SUB TOTAL	12.624,64
3.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
3.1	4062	GOINFRA Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 28w ou equivalente	und	5,00	236,35	1.181,75
3.2	3991	GOINFRA Luminaria tipo Arandela Externa	und	1,00	106,69	106,69
3.3	4051	GOINFRA Lampa Fluorescente 20 W	und	6,00	20,33	121,98
3.4	3337	GOINFRA Interruptors 1 tecla	unid	2,00	9,84	19,68
3.5	3475	GOINFRA Tomadas Bipolar 10A/250V	unid	4,00	9,43	37,72
3.6	3924	GOINFRA Eletroduto Pvc cogurrado 32mm	m	30,00	3,46	103,80
3.7	3137	GOINFRA Caixa metalica Ret. 4" X 2" X 2" PVC OU SIMILAR	unid	5,00	5,00	25,00
3.8	3314	GOINFRA Fiação 2,5mm	m	60,00	2,24	134,40
3.9	3320	GOINFRA Fita isolante rolo 20m	und	2,00	8,59	17,18
					SUB TOTAL	1.748,20
4.0	ESQUADRIAS					
		Portas				
4.1	180504	GOINFRA Porta de Abrir em Veneziana 80x210 C/Portal e Ferragens	m²	1,68	543,27	912,69
		Janelas				
4.3	180383	GOINFRA Janela de Correr Veneziana Chapa/Vidro C/FERRAGENS	m²	1,50	357,37	536,06
4.4	2135	GOINFRA Vidro liso 4 MM - Cortado e Colocado	m²	6,00	182,44	1.094,64
					SUB TOTAL	2.543,39
5.0	PINTURA					
5.1	1706	GOINFRA massa Corrida PVA	Kg	480,00	3,13	1.502,40
5.2	2052	GOINFRA Tinta Pva Latex	l	172,80	21,77	3.761,86
5.3	2055	GOINFRA Pintura em esmalte sintético	l	29,52	29,62	874,38
5.4	2048	GOINFRA Tinta Texturizada	kg	400,00	4,77	1.908,00
5.5	1970	GOINFRA Diluente Aguarras	l	8,00	16,84	134,72
5.6	1674	GOINFRA Lixa para Parede 100	und	60,00	1,23	73,80
					SUB TOTAL	8.255,16
					TOTAL GERAL	40.168,36

David Rosa de Oliveira Júnior
Engº Civil/Técnico em Saneamento
Especialista
Crea 25784/D-GO