TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025
Oriunda do Pregão Eletrônico nº 042/2024 do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Microrregião do Circuito das Águas – CIMAG/AMAG.

O MUNICIPIO DE NERÓPOLIS, Estado de Goiás, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

DECLARAR, para todos os fins, que através do Processo Administrativo 1DOC nº 7451/2026 E MEGASOFT Nº 7496/2026, **ADERE** ao processo licitatório, da Ata de Registro de Preços nº 001/2025, relativa ao Pregão Eletrônico nº 042/2024 do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Microrregião do Circuito das Águas – CIMAG/AMAG. A contratação tem como objeto a prestação de serviços para modernização de iluminação pública (fornecimentos de material – mão de obra – encargos – logística, etc.) em ruas, avenidas, praças, pontes, estádios e demais localidades do Município de Nerópolis, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, de acordo com as normas estabelecidas pelo edital do pregão e no item de especificação abaixo:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	MARCA	MODELO	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
--- LOTE 01 ---							
1.6	1.050	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED PÚBLICA, POTÊNCIA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 50 WATTS, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, LENTE EM POLICARBONATO OU REFRATOR EM VIDRO, TENSÃO DE ENTRADA (FULL RANGE) 90-305 VOLTS, FREQUENCIA 50/60HZ, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,95, LED CHIP SMD 5050 (NÃO SERÁ ACEITO O LED COB), EFICIÊNCIA LUMINOSA MINIMA DE 190 LM/W, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 9.500 LUMENS, DRIVER DIMERIZAVÉL, IRC ≥ 70, TEMPERATURA DE COR DE 5000 KELVIN (VARIAÇÃO DE +/- 5%), COM BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO 7 PINOS, DIAMETRO PARA ENCAIXE DO BRAÇO DE 25 A 63MM, AJUSTE DE ANGULO DE +/- 90 GRAUS INCORPORADO NA LUMINÁRIA, GRAU DE PROTEÇÃO ≥ IP 66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO ≥ IK 09, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO (DPS) MINIMO 10KA, VIDA UTIL DA LUMINÁRIA MINIMA DE 100.000 HORAS, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS EM NOME DO CONSÓRCIO, CERTIFICADO E REGISTRO NO INMETRO , TODOS OS LAUDOS E ENSAIOS EM LABORATÓRIOS IP, IK, LM79, LM80 E DEMAIS CARACTERISITICAS CONFORME PORTARIA Nº 62 DO INMETRO. PODERÁ SER SOLICITADA IDENTIFICAÇÃO FEITA COM GRAVAÇÃO A LASER NO CORPO DA LUMINÁRIA COM AS INFORMAÇÕES: NOME DO MUNICÍPIO (A GRAVAÇÃO A LASER SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONTROLE DE GARANTIA E FURTOS, UMA VEZ QUE ETIQUETAS COLADAS PODEM SER FACILMENTE REMOVIDAS).	FLED	PROM50 W216	R$ 639,45	R$ 671.422,50
1.7	424	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED PÚBLICA, POTÊNCIA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 80 WATTS, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COMPINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, LENTE EM POLICARBONATO OU REFRATOR EM VIDRO, TENSÃO DE ENTRADA (FULL RANGE) 90-305 VOLTS, FREQUENCIA 50/60HZ, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,95, LED CHIP SMD 5050 (NÃO SERÁ ACEITO O LED COB), EFICIÊNCIA LUMINOSA MINIMA DE 190 LM/W, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 15.200	FLED	PROM80 W216	R$ 1.070,04	R$ 453.696,96

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ LUIZ DE MIRANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://neropolis.1doc.com.br/verificacao/33EB-676F-6CE4-ACDB e informe o código 33EB-676F-6CE4-ACDB
ASSINADO DIGITALMENTE POR FERNANDO REZENDE COSTA EM 11/09/2026 ÀS 14:53:20.

			LUMENS, DRIVER DIMERIZAVÉL, IRC ≥ 70, TEMPERATURA DE COR DE 5000 KELVIN (VARIAÇÃO DE +/- 5%), COM BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO 7 PINOS, DIAMETRO PARA ENCAIXE DO BRAÇO DE 25 A 63MM, AJUSTE DE ANGULO DE +/- 90 GRAUS INCORPORADO NA LUMINÁRIA, GRAU DE PROTEÇÃO ≥ IP 66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO ≥ IK 09, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO (DPS) MINIMO 10KA, VIDA UTIL DA LUMINÁRIA MINIMA DE 100.000 HORAS, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS EM NOME DO CONSÓRCIO, CERTIFICADO E REGISTRO NO INMETRO, TODOS OS LAUDOS E ENSAIOS EM LABORATÓRIOS IP, IK, LM79, LM80 E DEMAIS CARACTERISITICAS CONFORME PORTARIA Nº 62 DO INMETRO. PODERÁ SER SOLICITADA IDENTIFICAÇÃO FEITA COM GRAVAÇÃO A LASER NO CORPO DA LUMINÁRIA COM AS INFORMAÇÕES: NOME DO MUNICÍPIO (A GRAVAÇÃO A LASER SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONTROLE DE GARANTIA E FURTOS, UMA VEZ QUE ETIQUETAS COLADAS PODEM SER FACILMENTE REMOVIDAS).				
1.9	450	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED PÚBLICA, POTÊNCIA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 200 WATTS, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, LENTE EM POLICARBONATO OU REFRATOR EM VIDRO, TENSÃO DE ENTRADA (FULL RANGE) 90-305 VOLTS, FREQUENCIA 50/60HZ, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,95, LED CHIP SMD 5050 (NÃO SERÁ ACEITO O LED COB), EFICIÊNCIA LUMINOSA MINIMA DE 190 LM/W, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 38.000 LUMENS, DRIVER DIMERIZAVÉL, IRC ≥ 70, TEMPERATURA DE COR DE 5000 KELVIN (VARIAÇÃO DE +/- 5%), COM BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO 7 PINOS, DIAMETRO PARA ENCAIXE DO BRAÇO DE 25 A 63MM, AJUSTE DE ANGULO DE +/- 90 GRAUS INCORPORADO NA LUMINÁRIA, GRAU DE PROTEÇÃO ≥ IP 66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO ≥ IK 09, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO (DPS) MINIMO 10KA, VIDA UTIL DA LUMINÁRIA MINIMA DE 100.000 HORAS, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS EM NOME DO CONSÓRCIO, CERTIFICADO E REGISTRO NO INMETRO, TODOS OS LAUDOS E ENSAIOS EM LABORATÓRIOS IP, IK, LM79, LM80 E DEMAIS CARACTERISITICAS CONFORME PORTARIA Nº 62 DO INMETRO. PODERÁ SER SOLICITADA IDENTIFICAÇÃO FEITA COM GRAVAÇÃO A LASER NO CORPO DA LUMINÁRIA COM AS INFORMAÇÕES: NOME DO MUNICÍPIO (A GRAVAÇÃO A LASER SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONTROLE DE GARANTIA E FURTOS, UMA VEZ QUE ETIQUETAS COLADAS PODEM SER FACILMENTE REMOVIDAS).	FLED	PROM200 W216	R$ 1.833,61	R$ 825.124,50
1.20	59	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	OLIVO	PM03/015	R$ 20,33	R$ 1.199,47
1.22	2.200	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	QUALITRONIX	QR54	R$ 43,63	R$ 95.986,00
1.23	200	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ SHORTING CAP PROTECTED, IP 65, 10KV, 1000W A 15A, 2500 Vdc, GARANTIA DE 1 ANO	EXATRON	SHG0ST15	R$ 20,02	R$ 4.004,00
1.24	2.300	MT	CABO DE COBRE PP ISOLADO FLEXIVEL COM TENSÃO NOMINAL DE 450/750V, TEMPERATURA MÁXIMA DE 70ºC, ANTICHAMA. CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE NU COM TEMPERA MOLE E CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4. SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR 3X2,5MM², ISOLAÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC/A) TIPO BWF. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.	LAMESA	PP 3X2,5MM	R$ 15,12	R$ 34.776,00
1.25	200	MT	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	DECORLUX	FI1105	R$ 1,22	R$ 244,00
1.26	200	UND	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	VONDER	19X20MT	R$ 9,04	R$ 1.808,00
1.28	10	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN	FAE	FAE-CR.1.11/600	R$ 6.186,56	R$ 61.865,60

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ LUIZ DE MIRANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://neropolis.1doc.com.br/verificacao/33EB-676F-6CE4-ACDB e informe o código 33EB-676F-6CE4-ACDB

1.30	14	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO RETO ENGASTADO, PARA LUMINÁRIAS, COMPRIMENTO DE 11 M, DIÂMETRO DE 76MM, LISO, SEM ARESTAS. OS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEVEM SER DE AÇO GALVALNIZADO A FOCO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, DE ACORDO COM AS REGRAS DA ABNT, A CHAPA DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. OS POSTES DEVEM SER DO TIPO CILINDRICO CONTÍNUO. A FIXAÇÃO DO POSTE DEVE SER DO TIPO ENGASTADO.	FAE	FAE-PS-1.11.76	R$ 2.442,22	R$ 34.191,08
1.31	10	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO RETO ENGASTADO, PARA LUMINÁRIAS, COMPRIMENT DE 16 M, DIÂMETRO DE 76MM, LISO, SEM ARESTAS. OS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEVEM SER DE AÇO GALVALNIZADO A FOCO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, DE ACORDO COM AS REGRAS DA ABNT, A CHAPA DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. OS POSTES DEVEM SER DO TIPO CILINDRICO CONTÍNUO. A FIXAÇÃO DO POSTE DEVE SER DO TIPO ENGASTADO.	FAE	FAE-PS-1.16.76	R$ 3.454,59	R$ 34.545,90
1.32	300	UND	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70	INTELLI	CDP70	R$ 11,98	R$ 3.594,00
1.33	300	UND	CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA	INCESA	TIPO G	R$ 10,72	R$ 3.216,00
1.34	1.924	PT	SERVIÇOS COMUNS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS DE QUALQUER POTENCIA POR LUMINÁRIAS DE LED DE QUALQUER POTÊNCIA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA PLANILHA DO BDMG. MÉDIA POR PONTO DE ILUMINAÇÃO.	PRÓPRIA	SERVIÇO	R$ 47,03	R$ 90.485,72
1.35	1.924	PT	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/ FUNÇÕES DE GEORREFERENCIAMENTO DOS PONTOS - ESPECIFICAÇÕES CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	PRÓPRIA	SERVIÇO	R$ 1,08	R$ 2.077,92
1.36	2	MÊS	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	PRÓPRIA	ENGENHEIRO	R$ 12.192,82	R$ 24.385,64
						VALOR TOTAL DO LOTE 01:	**R$ 2.342.623,29**

--- LOTE 02 ---							
2.1	4	PCT	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	DECORLUX	AP3843	R$ 182,30	R$ 729,20
2.2	2	UND	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	AIEDEM	U 2	R$ 1,74	R$ 3,48
2.3	2,40	KG	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026KG/M)	MORLAN	ARAME GALV 12	R$ 19,80	R$ 47,52
2.4	2	UND	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	BRASIL	ARRUELA 2	R$ 2,67	R$ 5,34
2.5	2	UND	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	BRASIL	BUCHA 2	R$ 5,59	R$ 11,18
2.6	34	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED, ELÉTRICO, POTÊNCIA 200W MÍNIMO, IP IGUAL OU SUPERIOR A 65, MÍNIMO 90LM/W, IRC>80, PARA ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/PRAÇAS	FLED	SLIM 200W	R$ 615,11	R$ 20.913.74
2.7	30	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED, ELÉTRICO, POTÊNCIA 400W MÍNIMO, IP IGUAL OU SUPERIOR A 65, MÍNIMO 90LM/W, IRC>80, PARA ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/PRAÇAS	FLED	SLIM 400W	R$ 744,04	R$ 22.321,20
2.8	240	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED TIPO SMD MODULAR COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W, VIDA ÚTIL DE 50 MIL HORAS OU SUPERIOR, PROTEÇÃO MAIOR OU IGUAL A IP66, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA, FATOR DE POTÊNCIA > 0,95, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 130 LM/W E FLUSO LUMINOSO MÍNIMO DE 26.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO	FLED	MODULAR 200W	R$ 1.207,58	R$ 289.819,20

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ LUIZ DE MIRANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://neropolis.1doc.com.br/verificacao/33EB-676F-6CE4-ACDB e informe o código 33EB-676F-6CE4-ACDB

2.10	1.300	MT	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP ISOLADO HEPR COM TENSÃO NOMINAL DE 0,6/1KV, TEMPERATURA MÁXIMA DE 90ºC, ANTICHAMA E FLEXÍVEL. CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE NU COM TEMPERA MOLE E CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR 4X4,0MM². COBERTURA EM PVC/ST2 90ºC COMPOSTO TERMOPASTICO EXTRUDADO A BASE DE POLICLORETO DE VINILA. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.	LAMESA	PP 4X4MM	R$ 34,59	R$ 44.967,00
2.11	100	MT	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	LAMESA	FLEX 16MM 1KV	R$ 20,78	R$ 2.078,00
2.12	900	MT	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP ISOLADO FLEXIVEL COM TENSÃO NOMINAL DE 1KV, TEMPERATURA MÁXIMA DE 70ºC, ANTICHAMA. CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE NU COM TEMPERA MOLE E CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4. SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR 4X16MM², ISOLAÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC/A) TIPO BWF. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.	LAMESA	PP 4X16MM	R$ 156,30	R$ 140.670,00
2.13	500	MT	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE QUADRIPLEX, COM TENSÃO NOMINAL DE 1KV, TEMPERATURA MÁXIMA DE 70ºC, ANTICHAMA. CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE NU COM TEMPERA MOLE E CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4. SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR 4X35MM², ISOLAÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC/A) TIPO BWF. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.	LAMESA	PP 4X35MM	R$ 101,64	R$ 50.820,00
2.14	70	MT	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2	LAMESA	PP 3X35MM	R$ 179,27	R$ 12.548,90
2.15	450	MT	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETRODUTO CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO SUBTERRANEA FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM 2 POLEGADAS	IMPERIAL	PEAD 2	R$ 20,41	R$ 9.184,50
2.16	12	MT	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETRODUTO GALVANIZADO DE AÇO DE 2"	GFC	ELEPZN0026	R$ 48,92	R$ 587,04
2.18	7	M³	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	RIO CLARO	BRITA 0	R$ 136,54	R$ 955,78
2.20	14	UND	PARAFUSO LATÃO SEXTAVADO, 1/4 x 1.1/2, COM PORCA E ARRUELA PARA O ISOLADOR EPOXI	CISER	PARAF LATAO	R$ 11,17	R$ 156,38
2.21	210	UND	PARAFUSO SEXTAVADO 8MMX25 C/PORCA, ARRUELA DE PRESSÃO E LISA	BELENUS	SEXT 8MMX25	R$ 53,12	R$ 11.155,20
2.22	36	UND	PARAFUSOCABEÇA ABAULADA TIPO FRANCÊS M16X70MM COM 1 PORCA FABRICADO EM AÇO CARBONO GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT-NBR- 6323 UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE ELEMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO.	OLIVO	PF03/005	R$ 4,00	R$ 144,00
2.23	24	UND	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	OLIVO	PM03/015	R$ 15,80	R$ 379,20
2.25	36	UND	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 3/8X1 C/ ARRUELA LISA E DE PRESSÃO E PORCA	BELENUS	SEXT 3/8X1	R$ 1,74	R$ 62,64
2.26	84	UND	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 3/8X1/2 C/ ARRUELA LISA E DE PRESSÃO E PORCA	BELENUS	SEXT 3/8X1/2	R$ 1,74	R$ 146,16
2.27	72	UND	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 3/16 X 5CM	BELENUS	SEX 3/16X2	R$ 1,74	R$ 125,28
2.28	24	UND	PARAFUSO S8 COM BUCHA PARA TIJOLO FURADO	BELENUS / IVPLAST	PARAF E BUCHA S08	R$ 0,41	R$ 9,84
2.29	5	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, SOBREPOR, 60X80X20CM	LUMIBRAS	3.806.020	R$ 2.305,73	R$ 11.528,65

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ LUIZ DE MIRANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://neropolis.1doc.com.br/verificacao/33EB-676F-6CE4-ACDB e informe o código 33EB-676F-6CE4-ACDB

2.30	2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	ELITEK	EDCMA250L3P250A	R$ 1.688,99	R$ 3.377,98
2.31	8	UND	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	ELITEK	ED33C50A	R$ 112,78	R$ 902,24
2.34	7	UND	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*KA (TIPO AC)	ELITEK	EDPS1P20KA	R$ 97,07	R$ 679,49
2.36	6	UND	CONTATORA DE 32A FABRICADO EM CONSTRUÇÃO FECHADA CONTRA PENETRAÇÃO DE CORPOS ESTRANHOS E PROTEGIDO CONTRA TORQUES, CONEXÕES DE FÁCIL ACESSO AOS TERMINAIS DO CONTATOR.	ELITEK	ECP32A01M	R$ 82,49	R$ 494,94
2.38	16	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA METALICA PARA FIXAÇÃO DE COMPONENTES DE REDE NO POSTE FABRICADA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT-NBR 6323. DIMENSÕES 90X112,5X5000MM.	OLIVO	CM04	R$ 1.416,15	R$ 22.658,40
2.39	30	UND	BARRA CHATA 3/16 X 2 POL	METALFORTE	BARRA CHATA 3/16X2	R$ 175,12	R$ 5.253,60
2.40	24	UND	MÃO FRANCESA, AÇO GALVANIZADO, TIPO BECO TOTAL 60 CM	OLIVO	MFPE02/01	R$ 99,24	R$ 2.381,76
2.41	4	UND	BOTÃO DE COMANDO DUPLO MONTADO COM PULSADOR DUPLO COM LED NA+NF 220VCA, TENSÃO DE ISOLAMENTO AC 400V (50~60HZ) COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP44.	WICONEX	DUPLO COM LED	R$ 39,39	R$ 157,56
2.42	4	UND	SELA AUTO SELAPARA CRUZETA 94x100x30MM	OLIVO	SCM116	R$ 18,57	R$ 74,28
2.43	4	UND	NÚCLEO PARA CRUZETA TUBO 5POL DE 30CM - GALVANIZADO A QUENTE - FABRICAÇÃO SERRALHERIA	FAE	NUCLEO	R$ 344,36	R$ 1.377,44
2.44	5	MT	CANALETA VENTILADA PARA FIAÇÃO, PVC CINZA, 30X30	ILUMI	CANALETA 30X30	R$ 42,01	R$ 210,05
2.45	10	UND	TERMINAL PINO 4MM	INTELLI	PINO 4MM	R$ 2,45	R$ 24,50
2.46	12	UND	TERMINAL PINO 16MM	INTELLI	PINO 16MM	R$ 3,60	R$ 43,20
2.47	18	UND	TERMINAL OLHAL 4MM	INTELLI	OLHAL 4MM	R$ 2,45	R$ 44,10
2.48	4	UND	TERMINAL OLHAL 16MM	INTELLI	OLHAL 16MM	R$ 3,60	R$ 14,40
2.49	102	UND	TERMINAL OLHAL 35MM	INTELLI	OLHAL 35MM	R$ 6,65	R$ 678,30
2.50	1	MT	TRILHO DIN PERFURADO PARA DISJUNTOR OU CONTATOR DE 1 METRO PARA INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.	LUMIBRAS	TRILHO DIN	R$ 21,71	R$ 21,71
2.53	1	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO TRIFÁSICO COM CONDUTOR DE 35MM E DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 70 AMPERES, 7 (SETE) METROS DE ALTURA, ENTRADA AÉREA E SAIDA SUBTERRÂNEA, COMPLETO COM HASTE E BALDE DE ATERRAMENTO, FABRICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS E PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL.	MB PADROES	TRIF 35MM	R$ 7.480,56	R$ 7.480,56
2.54	45	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	ILUMI	CAIXA 30X30	R$ 261,24	R$ 11.755,80
2.55	8	MT	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	DECORLUX	FI1105	R$ 1,16	R$ 9,28
2.56	15	RL	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	VONDER	19X20MT	R$ 8,56	R$ 128,40

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ LUIZ DE MIRANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://neropolis.1doc.com.br/verificacao/33EB-676F-6CE4-ACDB e informe o código 33EB-676F-6CE4-ACDB

2.57	100	UND	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70	INTELLI	CDP70	R$ 11,36	R$ 1.136,00
2.61	1	MT	BARRA DE COBRE PARA BARRAMENTO 20X5MM (3/4X3/10)	COOPER	BARRA COBRE 20X5MM	R$ 188,10	R$ 188,10
2.63	30	UND	MANILHA PARA POÇO ARTESIANO, TUBO DE CONCRETO LISO, 90X50 CENTIMETROS	ART RIO VERDE	MANILHA	R$ 303,00	R$ 9.090,00
2.65	2	UND	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AS BUILT	PRÓPRIA	PROJETO	R$ 555,67	R$ 1.111,34
2.66	1	MÊS	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	PRÓPRIA	ENGENHEIRO	R$ 11.549,20	R$ 11.549,20
						VALOR TOTAL DO LOTE 02:	**R$ 700.212,06**

--- LOTE 03 ---							
3.2	7	M³	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	RIO CLARO	BRITA 0	R$ 144,44	R$ 1.011,08
3.4	30	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 16,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN	FAE	FAE-CR.1.16/300	R$ 9.945,95	R$ 298.378,50
3.7	41	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO RETO ENGASTADO, PARA LUMINÁRIAS, COMPRIMENTO DE 9 M, DIÂMETRO DE 76MM, LISO, SEM ARESTAS. OS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEVEM SER DE AÇO GALVALNIZADO A FOCO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, DE ACORDO COM AS REGRAS DA ABNT, A CHAPA DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. OS POSTES DEVEM SER DO TIPO CILINDRICO CONTÍNUO. A FIXAÇÃO DO POSTE DEVE SER DO TIPO ENGASTADO.	FAE	FAE-PS-1.9.76	R$ 2.512,06	R$ 102.994,46
3.10	16	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO PÉTALA COM 1 PÉTALA	FAE	SUP 1 PET	R$ 234,31	R$ 3.748,96
3.11	31	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO PÉTALA COM 2 PÉTALAS	FAE	SUP 2 PET	R$ 306,69	R$ 9.507,39
3.12	40	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO PÉTALA COM 4 PÉTALAS	FAE	SUP 4 PET	R$ 379,23	R$ 15.169,20
3.21	1	MT	BARRA DE COBRE PARA BARRAMENTO 20X5MM (3/4X3/10)	COOPER	BARRA COBRE 20X5MM	R$ 193,14	R$ 193,14
3.24	25	MT	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2	LAMESA	FLEX 25MM 1KV	R$ 95,77	R$ 2.394,25
3.25	83	MT	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO DURO	ENERGY	NU 10MM	R$ 53,81	R$ 4.466,23
3.28	15	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO TAMANHO 30X30X10CM	REAL	30X30	R$ 276,35	R$ 4.145,25
3.29	7	UND	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	INTELLI	SPLITBOLT 35	R$ 14,31	R$ 100,17
3.31	10	UND	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SOPRANO	ASM1-B 30A	R$ 17,77	R$ 177,70
3.32	1	UND	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415V	SOPRANO	ASM3-B 50A	R$ 119,30	R$ 119,30
3.39	14	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25X25 MM E CHAPA DE 3/16" COM CONECTOR	FAE	HASTE CANTONEIRA	R$ 178,52	R$ 2.499,28
3.50	1	MÊS	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	PRÓPRIA	ENGENHEIRO	R$ 12.216,87	R$ 12.216,87
						VALOR TOTAL DO LOTE 03:	**R$ 457.121,78**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ LUIZ DE MIRANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://neropolis.1doc.com.br/verificacao/33EB-676F-6CE4-ACDB e informe o código 33EB-676F-6CE4-ACDB

LOTE 1	R$ 2.342.623,29
LOTE 2	R$ 700.212,06
LOTE 3	R$ 457.121,78
VALOR TOTAL	**R$ 3.499.957,13**

DECLARA, ainda, que todos os atos do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, subsequentes a esta anuência fica desde já RATIFICADOS, salvo aqueles que alterem substancialmente o objeto, o quantitativo e o projeto básico.

PUBLIQUE-SE.

Nerópolis/Go, aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2026.

André Luiz de Miranda
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ LUIZ DE MIRANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://neropolis.1doc.com.br/verificacao/33EB-676F-6CE4-ACDB e informe o código 33EB-676F-6CE4-ACDB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 33EB-676F-6CE4-ACDB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDRÉ LUIZ DE MIRANDA (CPF 014.XXX.XXX-48) em 11/09/2026 09:15:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://neropolis.1doc.com.br/verificacao/33EB-676F-6CE4-ACDB

9DOLGH D DVVLQDWXUD GHVWH GRFXPHQWR HP KWWSV QHURSROLV PHJDVRIWVHUYLFRV FRP EU