



**PREFEITURA DE
NOVA VENEZA**
TODOS PELO BEM - 2021/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA - GO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA VIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/GO,
CONVÊNIO: 945191/2023
CONTRATO DE REPASSE: 1087918-72/2023
ART : 1020250092250

PLANO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/GO

LEVANTAMENTO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/GO - VOLUMES DE CORTE E ATERRO

1º PERÍMETRO (SETOR FRATELLI DI VENEZIA - 1ª FASE)

VIA BOLONHA

Estaca	Área de corte (m²)	Volume de corte (m³)	Volume reutilizável (m³)	Área de aterro (m²)	Volume de aterro (m³)	Vol. corte acumul. (m³)	Vol. reutilizável acumul. (m³)	Vol. aterro acumul. (m³)	Vol. líquido acumul. (m³)
0+000,000	1,51	0	0	0,19	0	0	0	0	0
0+020,000	1,63	37,73	37,73	0,01	2,31	37,73	37,73	2,31	35,43
0+040,000	1,98	43,35	43,35	0	0,06	81,08	81,08	2,37	78,72
0+060,000	1,64	43,49	43,49	0	0	124,58	124,58	2,37	122,21
0+068,650	1,59	16,8	16,8	0	0	141,38	141,38	2,37	139,01
					SUB-TOTAL DE CORTE (m³):		141,38		
					SUB-TOTAL DE ATERRO (m³):		2,37		

VIA RAVENA

Estaca	Área de corte (m²)	Volume de corte (m³)	Volume reutilizável (m³)	Área de aterro (m²)	Volume de aterro (m³)	Vol. corte acumul. (m³)	Vol. reutilizável acumul. (m³)	Vol. aterro acumul. (m³)	Vol. líquido acumul. (m³)
0+000,000	1,45	0	0	0	0	0	0	0	0
0+020,000	1,42	34,45	34,45	0	0	34,45	34,45	0	34,45
0+040,000	1,33	32,96	32,96	0	0	67,4	67,4	0	67,4
0+060,000	1,87	38,39	38,39	0	0	105,79	105,79	0	105,79
0+080,000	2,23	49,18	49,18	0	0	154,98	154,98	0	154,98
0+100,000	1,33	42,77	42,77	0	0	197,75	197,75	0	197,75
0+120,000	1,19	30,3	30,3	0,04	0,46	228,05	228,05	0,46	227,59
0+140,000	1,08	27,31	27,31	0,07	1,26	255,35	255,35	1,72	253,64
0+159,300	1,46	29,51	29,51	0	0,77	284,87	284,87	2,48	282,38
					SUB-TOTAL DE CORTE (m³):		284,87		
					SUB-TOTAL DE ATERRO (m³):		2,48		

2º PERÍMETRO (SETOR DIM DIM)

RUA JOAQUIM MESQUITA

Estaca	Área de corte (m²)	Volume de corte (m³)	Volume reutilizável (m³)	Área de aterro (m²)	Volume de aterro (m³)	Vol. corte acumul. (m³)	Vol. reutilizável acumul. (m³)	Vol. aterro acumul. (m³)	Vol. líquido acumul. (m³)
0+000,000	1,22	0	0	0	0	0	0	0	0
0+020,000	0,79	24,14	24,14	0	0	24,14	24,14	0	24,14
0+040,000	1,13	23,04	23,04	0	0	47,18	47,18	0	47,18
0+060,000	2,11	38,83	38,83	0	0	86,01	86,01	0	86,01
0+080,000	1,65	45,11	45,11	0	0	131,12	131,12	0	131,12
0+096,200	1,24	28,1	28,1	0	0	159,22	159,22	0	159,22
					SUB-TOTAL DE CORTE (m³):		159,22		
					SUB-TOTAL DE ATERRO (m³):		0,00		

RUA BALDUÍNO MIGUEL

Estaca	Área de corte (m²)	Volume de corte (m³)	Volume reutilizável (m³)	Área de aterro (m²)	Volume de aterro (m³)	Vol. corte acumul. (m³)	Vol. reutilizável acumul. (m³)	Vol. aterro acumul. (m³)	Vol. líquido acumul. (m³)
0+000,000	1,32	0	0	0	0	0	0	0	0
0+020,000	1,55	28,67	28,67	0	0	28,67	28,67	0	28,67
0+040,000	1,8	33,49	33,49	0	0	62,16	62,16	0	62,16
0+060,000	1,6	34,08	34,08	0	0	96,24	96,24	0	96,24
0+080,000	1,36	29,67	29,67	0	0	125,91	125,91	0	125,91
0+092,800	1,35	17,33	17,33	0	0	143,24	143,24	0	143,24
					SUB-TOTAL DE CORTE (m³):		143,24		
					SUB-TOTAL DE ATERRO (m³):		0,00		


3º PERÍMETRO (SETOR PEDRO PEIXOTO)

RUA JUDITH ZANINI

Estaca	Área de corte (m²)	Volume de corte (m³)	Volume reutilizável (m³)	Área de aterro (m²)	Volume de aterro (m³)	Vol. corte acumul. (m³)	Vol. reutilizável acumul. (m³)	Vol. aterro acumul. (m³)	Vol. líquido acumul. (m³)
0+000,000	0,17	0	0	0,19	0	0	0	0	0
0+020,000	0,09	2,63	2,63	0,05	2,93	2,63	2,63	2,93	-0,3
0+040,000	0,71	7,98	7,98	0	0,65	10,6	10,6	3,57	7,03
0+060,000	0,09	7,97	7,97	0,62	7,74	18,57	18,57	11,31	7,25
0+080,000	0,04	1,24	1,24	0,17	9,83	19,81	19,81	21,14	-1,33
0+100,000	0,46	4,98	4,98	0,01	2,24	24,79	24,79	23,38	1,41

0+104,683	0,23	1,62	1,62	0,19	0,59	26,41	26,41	23,97	2,45
									SUB-TOTAL DE CORTE (m³): 26,41
									SUB-TOTAL DE ATERRO (m³): 23,97
									TOTAL DE CORTE (m³): 755,12
									TOTAL DE ATERRO (m³): 28,82

Nova Veneza, 25 de março de 2025.



Responsável Técnico
Denise Moreira Cardoso
Engenheira Civil
CREA 1015803520/D-GO