



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTID
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
---	----------------	------------------	---------------------------	------------------	---------------------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
1.	Implantação de pavimentação asfáltica TSD em vias urbanas no Distrito Prata município de Monte Alegre - GO		-	
1.1.	Administração Local de Obra		-	
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	3,00	Conforme Anexo I
1.2.	Serviços Preliminares		-	
1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_PS	M2	4,50	ÁREA PLACA= (3 X 1,5) M²
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		-	
1.3.0.1.	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	Conforme Cálculo Mob-Desmob
1.3.0.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	
1.4.	TERRAPLANAGEM (CORTE E ATERRO)		-	
1.4.1.	CORTE		-	Conforme Anexo I
1.4.1.1.	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	1.716,69	Conforme Anexo I
1.4.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.424,69	Conforme Anexo I
1.4.2.	JAZIDA		-	
1.4.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 03/2024	M2	1.107,53	Conforme Anexo I
1.4.3.	ATERRO		-	
1.4.3.1.	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	1.287,53	Conforme Anexo I
1.4.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.568,54	Conforme Anexo I
1.4.3.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	M3	1.287,53	Conforme Anexo I
1.4.4.	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO		-	
1.4.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	M2	8.583,45	Conforme Anexo I
1.4.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE		-	
1.4.5.1.	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	3.004,22	Conforme Anexo I
1.4.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.993,28	Conforme Anexo I
1.4.5.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3.004,22	Conforme Anexo I
1.5.	PAVIMENTO		-	
1.5.0.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EA)	M²	7.722,87	Conforme Anexo I
1.5.0.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 97807 SINAPI	M²	7.722,87	Conforme Anexo I
1.5.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.946,83	Conforme Anexo I
1.5.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.403,85	Conforme Anexo I
1.5.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.390,12	Conforme Anexo I
1.5.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.866,76	Conforme Anexo I

Nº	FRENTES DE OBRA:														
	Agrupador de Eventos														
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):															
1. Adm	Administração Local														
2. Ser	Serviços Preliminares														
3. Mob	Mobilização														
4. Des	Desmobilização														
4. TE	TERRAPLANAGEM (CORTE E ATERRO)														
4. TE	TERRAPLANAGEM (CORTE E ATERRO)														
4. TE	TERRAPLANAGEM (CORTE E ATERRO)														
4. TE	TERRAPLANAGEM (CORTE E ATERRO)														
4. TE	TERRAPLANAGEM (CORTE E ATERRO)														
4. TE	TERRAPLANAGEM (CORTE E ATERRO)														
5. RE	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO														
6. EX	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE														
6. EX	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE														
6. EX	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE														
7. PA	PAVIMENTO														
7. PA	PAVIMENTO														
7. PA	PAVIMENTO														
7. PA	PAVIMENTO														
7. PA	PAVIMENTO														
7. PA	PAVIMENTO														
7. PA	PAVIMENTO														

MONTE ALEGRE DE GOIÁS
Local
segunda-feira, 11 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
CREA/CAU: CREA-GO 2416664034
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
CREA/CAU: CREA-GO 2416664034
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
CREA/CAU: CREA-GO 2416664034
ART/RRT: