

EXECUÇÃO LAVA JATO									
		OBRA:	FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUNIC. DE REAPARELH. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES - GO						
		ENDEREÇO:	AVENIDA BRASIL, SETOR MORADA VERDE - CERES - GO				REFERENCIA:	GOINFRA - COM DESONERAÇÃO	
		ÁREA M²	140,40				VALOR DA OBRA:	R\$ 253.443,99	
							DATA:	abril-2024	
Item	Tabela	Código auxiliar	Descrição	Unid.	Qtde	Material	Mao Obra	P. Total	
1.0	GOINFRA	164	SERVIÇOS PRELIMINARES			4.700,97	1.062,21	5.763,18	
1.1	GOINFRA	20303	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	un	1,00	2.374,47	1.045,77	3.420,24	
1.2	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	6,00	387,75	2,74	2.342,94	
2.0	GOINFRA	166	SERVIÇO EM TERRA			21,32	1.047,38	1.068,70	
2.1	GOINFRA	40103	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M	m3	12,61	-	38,08	480,19	
2.2	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	213,23	0,10	0,29	83,16	
2.3	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	213,23	-	2,37	505,36	
3.0	GOINFRA	167	FUNDAÇÕES E SONDAGENS			14.113,64	4.892,00	19.005,63	
3.1	GOINFRA	50301	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	84,00	21,91	22,80	3.755,64	
3.2	GOINFRA	51015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	m3	11,13	449,45	69,53	5.776,25	
3.2	GOINFRA	52003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,20	7,97	2,61	2,12	
3.3	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	402,20	7,96	2,61	4.251,25	
3.4	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	294,25	7,63	2,61	3.013,12	
3.5	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	167,98	10,85	2,29	2.207,26	
4.0	GOINFRA	168	ESTRUTURA			16.466,32	4.356,96	20.823,29	
4.1	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,70	1.925,33	654,09	1.805,59	
4.2	GOINFRA	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	81,59	23,18	9,95	2.703,08	
4.3	GOINFRA	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	137,39	16,83	9,95	3.679,30	
4.4	GOINFRA	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,20	7,97	2,61	2,12	
4.5	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	146,70	7,96	2,61	1.550,62	
4.6	GOINFRA	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	324,70	7,63	2,61	3.324,93	
4.7	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	213,70	10,85	2,29	2.808,02	
4.8	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	8,61	574,87	-	4.949,63	
5.0	GOINFRA	169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO			13.435,70	4.185,69	17.621,39	
5.1	GOINFRA	70682	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"	Un	17,00	5,62	4,90	178,84	
5.2	GOINFRA	70691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	54,00	2,66	4,90	408,24	
5.3	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	3,00	8,99	6,86	47,55	
5.4	GOINFRA	71432	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	Un	2,00	18,87	17,30	72,34	
5.5	GOINFRA	71431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	Un	1,00	12,85	9,47	22,32	
5.6	GOINFRA	72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	12,00	10,99	9,47	245,52	
5.7	GOINFRA	72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	2,00	15,27	10,45	51,44	
5.8	GOINFRA	72575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	2,00	17,61	9,47	54,16	
5.9	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	8,00	10,87	9,79	165,28	
5.10	GOINFRA	71172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	1,00	14,79	9,79	24,58	
5.11	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	1,00	74,75	32,64	107,39	
5.12	GOINFRA	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	1,00	126,42	19,58	146,00	
5.13	GOINFRA	71195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	28,00	3,24	6,52	273,28	
5.14	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	145,95	2,81	5,55	1.220,14	
5.15	GOINFRA	71197	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	14,00	3,67	12,08	220,50	
5.16	GOINFRA	72171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	152,78	97,92	250,70	

EXECUÇÃO LAVA JATO								
		OBRA:	FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUNIC. DE REAPARELH. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES - GO				REFERENCIA: GOINFRA - COM DESONERAÇÃO	
		ENDEREÇO:	AVENIDA BRASIL, SETOR MORADA VERDE - CERES - GO				VALOR DA OBRA:	R\$ 253.443,99
		ÁREA M²	140,40				DATA:	abril-2024
Item	Tabela	Código auxiliar	Descrição	Unid.	Qtde	Material	Mao Obra	P. Total
5.17	GOINFRA	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	8,00	31,93	10,82	342,00
5.18	GOINFRA	71661	LUMINÁRIA LED CIRCULAR PARA QUADRA 200W	un	9,00	876,12	10,53	7.979,85
5.19	GOINFRA	71684	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	4,00	202,63	10,53	852,64
5.20	GOINFRA	71615	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	un	4,00	110,63	10,53	484,64
5.21	GOINFRA	71290	FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2	M	501,30	1,43	1,63	1.533,98
5.22	GOINFRA	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	M	510,90	2,32	1,80	2.104,91
5.23	GOINFRA	71294	FIO ISOLADO PVC 750 V, 10 MM2	M	39,30	8,44	2,29	421,69
5.24	GOINFRA	71292	FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2	M	65,00	4,40	1,96	413,40
6.0	GOINFRA	170	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			14.318,27	7.749,27	22.067,54
6.1	GOINFRA	80660	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	11,00	147,20	6,52	1.690,92
6.2	GOINFRA	80561	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	Un	5,00	11,55	11,75	116,50
6.3	GOINFRA	80979	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2"	Un	2,00	129,97	27,74	315,42
6.4	GOINFRA	80946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Un	5,00	82,36	19,91	511,35
6.5	GOINFRA	80801	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR	Un	1,00	289,52	32,64	322,16
6.6	GOINFRA	80804	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO	Un	1,00	599,56	62,47	662,03
6.7	GOINFRA	80830	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	Un	5,00	26,00	4,90	154,50
6.8	GOINFRA	81055	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	Un	3,00	12,90	2,93	47,49
6.9	GOINFRA	81403	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM	Un	1,00	4,61	6,20	10,81
6.10	GOINFRA	81444	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4"	Un	6,00	11,07	6,20	103,62
6.11	GOINFRA	81004	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	1,00	10,41	4,21	14,62
6.12	GOINFRA	81003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	42,00	4,36	3,91	347,34
6.13	GOINFRA	81006	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	24,00	15,40	7,28	544,32
6.14	GOINFRA	81066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	Un	5,00	1,12	2,93	20,25
6.15	GOINFRA	81069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	Un	2,00	6,07	4,57	21,28
6.16	GOINFRA	81360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	5,00	6,89	3,72	53,05
6.17	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	5,00	0,93	5,88	34,05
6.18	GOINFRA	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 mm (MARROM)	Un	9,00	6,08	9,14	136,98
6.19	GOINFRA	81402	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	2,00	1,50	6,20	15,40
6.20	GOINFRA	81405	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 50 MM	Un	6,00	11,90	9,79	130,14
6.21	GOINFRA	81424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 X 25 mm	Un	1,00	10,58	9,79	20,37
6.22	GOINFRA	81179	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	5,00	4,67	4,57	46,20
6.23	GOINFRA	81058	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2"	Un	3,00	30,33	4,57	104,70
6.24	GOINFRA	81861	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	Un	2,00	451,16	97,92	1.098,16
6.25	GOINFRA	81889	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	Un	1,00	120,00	11,10	131,10

EXECUÇÃO LAVA JATO									
		OBRA:	FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUNIC. DE REAPARELH. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES - GO						
		ENDEREÇO:	AVENIDA BRASIL, SETOR MORADA VERDE - CERES - GO			REFERENCIA:	GOINFRA - COM DESONERAÇÃO		
		ÁREA M²	140,40			VALOR DA OBRA:	R\$ 253.443,99		
						DATA:	abril-2024		
Item	Tabela	Código auxiliar	Descrição	Unid.	Qtde	Material	Mao Obra	P. Total	
6.26	GOINFRA	80811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	11,00	52,34	6,52	647,46	
6.27	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	78,00	16,35	16,97	2.598,96	
6.28	GOINFRA	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	15,00	6,97	7,83	222,00	
6.29	GOINFRA	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	18,00	10,52	9,79	365,58	
6.30	GOINFRA	82303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	48,00	15,95	15,67	1.517,76	
6.31	GOINFRA	81663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	4,00	39,11	7,18	185,16	
6.32	GOINFRA	81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	5,00	2,62	9,14	58,80	
6.33	GOINFRA	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	13,00	3,35	9,14	162,37	
6.34	GOINFRA	81822	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	un	5,00	118,84	164,17	1.415,05	
6.35	GOINFRA	81825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	Un	3,00	168,66	234,69	1.210,05	
6.36	GOINFRA	81823	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO	Un	8,00	275,05	21,28	2.370,64	
6.37	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	m3	4,94	421,66	357,48	3.848,95	
6.38	GOINFRA	82051	PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM	Un	4,00	9,78	3,27	52,20	
6.39	GOINFRA	82201	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO	Un	5,00	3,35	9,47	64,10	
6.40	GOINFRA	81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	4,21	9,14	26,70	
6.41	GOINFRA	82232	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)	Un	1,00	8,74	12,08	20,82	
6.42	GOINFRA	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	14,96	15,01	29,97	
6.43	GOINFRA	81974	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	Un	1,00	20,32	15,01	35,33	
6.44	GOINFRA	81924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	5,00	9,64	14,69	121,65	
6.45	GOINFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	3,00	9,57	14,69	72,78	
6.46	GOINFRA	81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	Un	2,00	27,30	15,01	84,62	
6.47	GOINFRA	81970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	8,11	9,47	35,16	
6.48	GOINFRA	81602	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)	Un	3,00	2,20	4,57	20,31	
6.49	GOINFRA	81961	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	4,00	3,76	9,47	52,92	
6.50	GOINFRA	81661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	Un	4,00	21,41	7,18	114,36	
6.51	COTAÇÃO	-	RALO SIMPLES DE BANHEIRO 7,2X52 CM POLIESTIRENO RETANGULAR	Un	1,00	73,90	7,18	81,08	
7.0	GOINFRA	172	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			21.405,11	8.113,87	29.518,98	
7.1	SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	307,81	69,54	26,36	29.518,98	
8.0	GOINFRA	174	IMPERMEABILIZAÇÃO			3.121,29	823,39	3.944,68	
8.1	GOINFRA	120205	MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM)	m2	39,51	79,00	20,84	3.944,68	
9.0	GOINFRA	176	ESTRUTURA DE MADEIRA			11.712,17	4.582,66	16.294,82	
9.1	GOINFRA	140201	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS	m2	140,40	83,42	32,64	16.294,82	
10.0	GOINFRA	178	COBERTURAS			6.434,08	1.692,02	8.126,10	
10.1	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	7,88	40,93	50,29	718,81	
10.2	GOINFRA	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	7,30	46,63	40,80	638,24	
10.3	GOINFRA	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	140,40	37,83	6,82	6.268,86	
10.4	GOINFRA	160502	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m	10,85	42,38	3,72	500,19	
11.0	GOINFRA	180	ESQUADRIAS METÁLICAS			5.937,99	705,47	6.643,46	
11.1	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	3,78	486,17	39,74	1.987,94	
11.2	GOINFRA	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m2	6,00	197,03	42,47	1.437,00	
11.3	GOINFRA	180502	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	m2	7,56	385,99	39,74	3.218,52	

EXECUÇÃO LAVA JATO								
	OBRA:	FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUNIC. DE REAPARELH. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES - GO						
	ENDEREÇO:	AVENIDA BRASIL, SETOR MORADA VERDE - CERES - GO				REFERENCIA:	GOINFRA - COM DESONERAÇÃO	
	ÁREA M²	140,40				VALOR DA OBRA:	R\$ 253.443,99	
						DATA:	abril-2024	
Item	Tabela	Código auxiliar	Descrição	Unid.	Qtde	Material	Mao Obra	P. Total
12.0	GOINFRA	181	VIDROS			2.955,40	-	2.955,40
12.1	GOINFRA	190104	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m2	13,56	217,95	-	2.955,40
13.0	GOINFRA	182	REVESTIMENTO DE PAREDES			4.475,24	2.720,92	7.196,16
13.1	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	70,71	2,34	3,01	378,30
13.3	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	70,71	2,91	13,15	1.135,60
13.4	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	70,71	58,04	22,32	5.682,26
14.0	GOINFRA	183	FORROS			1682,20	588,94	2.271,14
14.1	GOINFRA	210501	FORRO DE GESSO COMUM	m2	37,11	22,52	15,87	1.424,65
14.2	GOINFRA	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	49,10	17,24	-	846,48
15.0	GOINFRA	184	REVESTIMENTO DE PISO			7.521,27	4.269,23	11.790,49
15.1	GOINFRA	220108	PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM	m2	64,75	42,78	21,80	4.181,56
15.2	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	72,75	22,09	11,17	2.419,67
15.3	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	63,75	46,34	24,47	4.514,14
15.4	GOINFRA	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	83,35	2,28	5,82	675,14
16.0	GOINFRA	185	FERRAGENS			1.083,42	262,50	1.345,92
16.1	GOINFRA	230101	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	Un	6,00	157,41	19,27	1.060,08
16.2	GOINFRA	230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	18,00	7,72	8,16	285,84
17.0	GOINFRA	187	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS				17.705,36	17.705,36
17.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	104,00	-	80,29	8.350,16
17.2	GOINFRA	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	240,00	-	38,98	9.355,20
18.0	GOINFRA	188	PINTURA			4.401,26	5.392,60	9.793,86
18.1	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	37,11	2,22	8,45	395,96
18.2	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	37,11	5,00	6,92	442,35
18.3	GOINFRA	261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	620,62	6,66	7,77	8.955,55
19.0	GOINFRA	189	DIVERSOS			240,08	247,10	487,19
19.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	140,40	1,71	1,76	487,19
						TOTAL MÃO DE OBRA	70.397,56	
						TOTAL MATERIAIS	134.025,73	
						TOTAL	204.423,29	
						TOTAL COM BDI (23.98%)	253.443,99	
						CUSTO POR M²	1805,16	