



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                                    |  |   |                       |                       |                       |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>Plano de Ação Nº 09032026- | <b>Nº TransfereGOV</b><br>Emenda   | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>Edmario de Castro Barbosa | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>Recapamento e Nova Pavimentação |                       |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>GOIANIA              | <b>DATA BASE</b><br>12-24 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>Pavimentação Urbana          | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>Ceres/GO                                   | <b>BDI 1</b><br>0,00% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                       | Fonte      | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|----------------------------|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>Pavimentação Urbana</b> |            |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>686.286,19</b> |    |
| 1.                         |            |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>22.102,70</b>  |    |
| 1.1.                       |            |         | <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>22.102,70</b>  |    |
| 1.1.1.                     | Composição | 001     | ADMINISTRAÇÃO  | VB      | 1,00       | 22.102,72                      | BDI 1   | 22.102,72                      | 22.102,70         | RA |
| 2.                         |            |         | <b>PLACA DE OBRA</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>2.782,86</b>   |    |
| 2.1.                       |            |         | <b>PLACA DE OBRA E INSTALAÇÃO</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>2.782,86</b>   |    |
| 2.1.1.                     | SINAPI     | 103689  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS   | M2      | 6,00       | 463,81                         | BDI 1   | 463,81                         | 2.782,86          | RA |
| 3.                         |            |         | <b>PAVIMENTAÇÕES</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>533.071,44</b> |    |
| 3.1.                       |            |         | <b>NOVA PAVIMENTAÇÃO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>533.071,44</b> |    |
| 3.1.1.                     | SINAPI     | 100576  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024   | M2      | 6.214,50   | 1,99                           | BDI 1   | 1,99                           | 12.366,85         | RA |
| 3.1.2.                     | SINAPI     | 98525   | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                       | M2      | 1.808,10   | 0,64                           | BDI 1   | 0,64                           | 1.157,18          | RA |
| 3.1.3.                     | SICRO      | 4011484 | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL   | M3      | 660,96     | 108,15                         | BDI 1   | 108,15                         | 71.482,83         | RA |
| 3.1.4.                     | Composição | 002     | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA  | M3      | 1.553,63   | 24,93                          | BDI 1   | 24,93                          | 38.732,00         | RA |
| 3.1.5.                     | SINAPI     | 95876   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 46.608,77  | 2,22                           | BDI 1   | 2,22                           | 103.471,47        | RA |
| 3.1.6.                     | SINAPI     | 101767  | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3      | 1.242,90   | 28,42                          | BDI 1   | 28,42                          | 35.323,21         | RA |
| 3.1.7.                     | SICRO      | 4011351 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO   | M2      | 6.214,50   | 5,04                           | BDI 1   | 5,04                           | 31.321,08         | RA |
| 3.1.8.                     | SICRO      | 4011372 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO   | M2      | 6.214,50   | 30,79                          | BDI 1   | 30,79                          | 191.344,45        | RA |
| 3.1.9.                     | SICRO      | 4915636 | CAPA SELANTE   | M2      | 6.214,50   | 3,74                           | BDI 1   | 3,74                           | 23.242,24         | RA |
| 3.1.10.                    | SINAPI     | 102331  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020         | TXKM    | 5.317,74   | 0,57                           | BDI 1   | 0,57                           | 3.031,11          | RA |
| 3.1.11.                    | SINAPI     | 95876   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 9.729,29   | 2,22                           | BDI 1   | 2,22                           | 21.599,02         | RA |
| 4.                         |            |         | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / CALÇADAS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>6.363,91</b>   |    |
| 4.1.                       |            |         | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>6.363,91</b>   |    |
| 4.1.1.                     | Composição | 3       | PINTURA DE FAIXA DE PARE COMPLETA, C/ TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL.   | UNIDADE | 7,00       | 317,30                         | BDI 1   | 317,30                         | 2.221,10          | RA |

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                                    |  |   |                       |                       |                       |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>Plano de Ação Nº 09032026- | <b>Nº TransfereGOV</b><br>Emenda   | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>Edmario de Castro Barbosa | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>Recapamento e Nova Pavimentação |                       |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>GOIANIA              | <b>DATA BASE</b><br>12-24 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>Pavimentação Urbana          | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>Ceres/GO                                   | <b>BDI 1</b><br>0,00% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                             | Fonte      | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO           |
|----------------------------------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Pavimentação Urbana</b>       |            |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>686.286,19</b> |                   |
| 4.1.2.                           | Composição | 4      | POSTE GALVANIZADO 2.1/2", 3,5M, C/ PLACA DE SINALIZAÇÃO R-1 PARADA OBRIGATÓRIA, L= 25CM, EM CHAPA EM AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, C/ SUPORTE FIXAÇÃO, C/ TAMPA INSTALADA.     | CJ      | 7,00       | 591,83                         | BDI 1   | 591,83                         | 4.142,81          | RA                |
| <b>5. DRENAGEM</b>               |            |        |  |         |            |                                |         |                                | -                 | <b>121.965,28</b> |
| <b>5.1. MEIO FIO COM SARJETA</b> |            |        |  |         |            |                                |         |                                | -                 | <b>121.965,28</b> |
| 5.1.1.                           | SINAPI     | 94267  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M       | 1.928,00   | 63,26                          | BDI 1   | 63,26                          | 121.965,28        | RA                |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ceres/GO  
**Local**  
  
sábado, 0 de janeiro de 1900  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Leonardo Rodrigues da Silva  
**CREA/CAU:** 1019934190D-GO  
**ART/RRT:** 0