

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
composição	01	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32MM	M		16,53	0,00
SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	6,97	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,60	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,22	0,00
COMPOSIÇÃO	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND		25.321,81	0,00
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,8	18.162,12	0,00
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.396,06	0,00
COMPOSIÇÃO	03	CONSTRUÇÃO DE BASE/SUB-BASE DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, E=15CM, COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3		77,82	0,00
GOINFRA	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	93,0233	0,66	0,00
GOINFRA	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m3	1	12,70	0,00
GOINFRA	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	m2	6,6667	0,56	0,00
COMPOSIÇÃO	04	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZ. CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2		1,25	0,00
GOINFRA	5	SERVEANTE	h	0,0037	161,70	0,00
GOINFRA	4	PEDREIRO	h	0,0029	136,18	0,00
GOINFRA	102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	0,004	14,46	0,00
GOINFRA	1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	0,0081	5,95	0,00
GOINFRA	1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	0,0014	30,88	0,00
GOINFRA	1858	PONTALETE 3x3"	m	0,0135	10,54	0,00
COMPOSIÇÃO	05	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		235,00	0,00
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	120,83	0,00
GOINFRA	12	ELETRICISTA	h	0,3882	139,18	0,00
GOINFRA	8	AJUDANTE	h	0,3882	154,97	0,00
COMPOSIÇÃO	06	LUMINÁRIA DE PISO JARDIM (BALIZADORES) - INCLUSO INSTALAÇÃO	UND		387,35	313,82
COTAÇÃO	001	LUMINÁRIA DE PISO JARDIM (BALIZADOR)	UND	1	313,82	313,82
GOINFRA	12	ELETRICISTA	h	0,25	139,18	0,00
GOINFRA	8	AJUDANTE	h	0,25	154,97	0,00
COMPOSIÇÃO	07	POSTEMETÁLICO DECORATIVO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, H=4,00M, COM 01 LUMINÁRIA LED, POTÊNCIA MÍNIMA 78W, FLUXO LUMINOSO MAIOR OU IGUAL A 8.500 LM, IP MAIOR OU IGUAL A 66, INCLUSIVE SUPORTE PARA 1 PÉTALA, BASE DE CONCRETO, CHUMBADORES, FABRICAÇÃO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	UND		1.406,89	0,00
GOINFRA	4064	LUMINÁRIA LED SIMPLES PARA JARDIM, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 78W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 8500 LUMENS, TCC DE 5000K, IP=66, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H	un	1	640,32	0,00
GOINFRA	3893	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	1	101,71	0,00
GOINFRA	2532	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 2.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	13,595	9,09	0,00
GOINFRA	15	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,27	136,83	0,00
GOINFRA	21	SERRALHEIRO	h	1,5	136,33	0,00
GOINFRA	8	AJUDANTE	h	1	154,97	0,00
GOINFRA	12	ELETRICISTA	h	0,5726	139,18	0,00
GOINFRA	050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	0,09	63,90	0,00
GOINFRA	050902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	0,09	7,86	0,00
GOINFRA	051017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	0,09	597,20	0,00
GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	0,09	55,77	0,00

24/08/2026

Data

 Responsável Técnico: RANIELI JOSEFINE GARCEZ COSTA
 CREA/CAU: A107122-0

 Documento assinado digitalmente
 gov.br RANIELI JOSEFINE GARCEZ COSTA
 Data: 24/08/2026 20:12:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>