



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES	REFORMA COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	02-26 (N DES.)	COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES	CERES -GO	20,70%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES									877.202,70	
1.			LAGO					-	877.202,70	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	30.563,42	
1.1.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	25.321,81	BDI 1	30.563,42	30.563,42	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	120.302,74	
1.2.1.	GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,88	393,74	BDI 1	475,24	1.368,69	RA
1.2.2.	GOINFRA	020190	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	5.280,42	0,24	BDI 1	0,29	1.531,32	RA
1.2.3.	GOINFRA	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	4.708,47	3,22	BDI 1	3,89	18.315,95	RA
1.2.4.	GOINFRA	020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	20.877,73	3,93	BDI 1	4,74	98.960,44	RA
1.2.5.	Composição	04	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZ. CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	83,67	1,25	BDI 1	1,51	126,34	RA
1.3.			REPARO DO ASFALTO DANIFICADO					-	32.957,11	
1.3.1.	GOINFRA	041004	ESCAVACAO MECANICA	m3	52,92	2,45	BDI 1	2,96	156,64	RA
1.3.2.	GOINFRA	041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	317,52	2,61	BDI 1	3,15	1.000,19	RA
1.3.3.	Composição	03	CONSTRUÇÃO DE BASE/SUB-BASE DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, E=15CM, COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	158,75	77,82	BDI 1	93,93	14.911,39	RA
1.3.4.	GOINFRA	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m3	2,65	5,77	BDI 1	6,96	18,44	RA
1.3.5.	GOINFRA	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	132,00	3,56	BDI 1	4,30	567,60	RA
1.3.6.	GOINFRA	271714	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	529,52	23,86	BDI 1	28,80	15.250,18	RA
1.3.7.	GOINFRA	260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	m2	185,33	4,71	BDI 1	5,68	1.052,67	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES	REFORMA COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	02-26 (N DES.)	COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES	CERES -GO	20,70%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES										877.202,70
1.4.			PÓRTICO ENTRADA					-	158.763,29	
1.4.1.	GOINFRA	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	19,78	63,90	BDI 1	77,13	1.525,63	RA
1.4.2.	GOINFRA	050902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	21,40	7,86	BDI 1	9,49	203,09	RA
1.4.3.	GOINFRA	051017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	31,59	597,20	BDI 1	720,82	22.770,70	RA
1.4.4.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	31,50	55,77	BDI 1	67,31	2.120,27	RA
1.4.5.	GOINFRA	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	187,50	107,28	BDI 1	129,49	24.279,38	RA
1.4.6.	GOINFRA	200505	REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)	m2	150,12	37,19	BDI 1	44,89	6.738,89	RA
1.4.7.	GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m2	150,12	37,19	BDI 1	44,89	6.738,89	RA
1.4.8.	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	150,12	21,54	BDI 1	26,00	3.903,12	RA
1.4.9.	GOINFRA	261005	PINTURA COM SELADOR ACRILICO	m2	150,12	2,30	BDI 1	2,78	417,33	RA
1.4.10.	GOINFRA	060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	177,89	11,91	BDI 1	14,38	2.558,06	RA
1.4.11.	GOINFRA	060303	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	180,67	12,01	BDI 1	14,50	2.619,72	RA
1.4.12.	GOINFRA	060304	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	177,05	11,91	BDI 1	14,38	2.545,98	RA
1.4.13.	GOINFRA	060305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	450,84	11,70	BDI 1	14,12	6.365,86	RA
1.4.14.	GOINFRA	060306	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	469,71	12,68	BDI 1	15,30	7.186,56	RA
1.4.15.	GOINFRA	060307	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	104,96	12,49	BDI 1	15,08	1.582,80	RA
1.4.16.	GOINFRA	060308	ACO CA-50 - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	246,00	12,46	BDI 1	15,04	3.699,84	RA
1.4.17.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	645,00	19,10	BDI 1	23,05	14.867,25	RA
1.4.18.	GOINFRA	160971	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)	m2	43,00	190,24	BDI 1	229,62	9.873,66	RA
1.4.19.	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	13,00	71,91	BDI 1	86,80	1.128,40	RA
1.4.20.	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	m	21,00	44,39	BDI 1	53,58	1.125,18	RA
1.4.21.	GOINFRA	271852	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	m	13,30	701,22	BDI 1	846,37	11.256,72	RA
1.4.22.	GOINFRA	210702	FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE)	m2	43,00	291,20	BDI 1	351,48	15.113,64	RA
1.4.23.	GOINFRA	071630	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO CORTE NO FORRO	Un	16,00	39,39	BDI 1	47,54	760,64	RA
1.4.24.	GOINFRA	070561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	50,00	16,41	BDI 1	19,81	990,50	RA
1.4.25.	Composição	01	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32MM	M	50,00	16,53	BDI 1	19,95	997,50	RA
1.4.26.	GOINFRA	201201	REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME	m2	27,00	226,88	BDI 1	273,84	7.393,68	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES	REFORMA COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	02-26 (N DES.)	COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES	CERES -GO	20,70%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES									877.202,70	
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	230.046,28	
-	SINAPI		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RUA DO LAZER	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.5.1.	Composição	01	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32MM	M	450,00	16,53	BDI 1	19,95	8.977,50	RA
1.5.2.	GOINFRA	070709	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA	Un	66,00	72,48	BDI 1	87,48	5.773,68	RA
1.5.3.	GOINFRA	070583	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	M	1.350,00	9,63	BDI 1	11,62	15.687,00	RA
1.5.4.	GOINFRA	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	6,00	25,52	BDI 1	30,80	184,80	RA
1.5.5.	GOINFRA	071696	LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINÁRIA PLANA - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	un	29,00	1.354,48	BDI 1	1.634,86	47.410,94	RA
1.5.6.	GOINFRA	4066	PROJETOR LED (REFLETOR), CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA ENTRE 80W E 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.500 LUMENS, TCC >= 5000K, IP>=65; VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H	un	2,00	326,65	BDI 1	394,27	788,54	RA
1.5.7.	Composição	06	LUMINÁRIA DE PISO JARDIM (BALIZADORES) - INCLUSO INSTALAÇÃO	UND	44,00	387,35	BDI 1	467,53	20.571,32	RA
1.5.8.	Composição	05	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	235,00	BDI 1	283,65	850,95	RA
1.5.9.	GOINFRA	070703	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	Un	1,00	349,03	BDI 1	421,28	421,28	RA
1.5.10.	GOINFRA	071761	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	m2	2,20	511,71	BDI 1	617,63	1.358,79	RA
1.5.11.	GOINFRA	3844	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 350A	un	1,00	632,07	BDI 2	715,76	715,76	RA
1.5.12.	Composição	07	POSTEMETÁLICO DECORATIVO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, H=4,00M, COM 01 LUMINÁRIA LED, POTÊNCIA MÍNIMA 78W, FLUXO LUMINOSO MAIOR OU IGUAL A 8.500 LM, IP MAIOR OU IGUAL A 66, INCLUSIVE SUPORTE PARA 1 PÉTALA, BASE DE CONCRETO, CHUMBADORES, FABRICAÇÃO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	UND	11,00	1.406,89	BDI 1	1.698,12	18.679,32	RA
-			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AO REDOR DO LAGO	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.5.13.	GOINFRA	071603	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W	un	90,00	999,97	BDI 1	1.206,96	108.626,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES	REFORMA COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	02-26 (N DES.)	COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES	CERES -GO	20,70%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES									877.202,70	
1.6.			MOBILIÁRIO E PAISAGISMO					-	66.753,68	
1.6.1.	GOINFRA	270211	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	UND	369,00	28,95	BDI 1	34,94	12.892,86	RA
1.6.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	9,00	318,41	BDI 1	384,32	3.458,88	RA
1.6.3.	GOINFRA	271307	BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO GOINFRA	M	61,00	331,75	BDI 2	375,67	22.915,87	RA
1.6.4.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	10,00	1.286,06	BDI 1	1.552,27	15.522,70	RA
1.6.5.	GOINFRA	1433	GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS	m2	79,90	7,50	BDI 1	9,05	723,10	RA
1.6.6.	GOINFRA	270105	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2	m2	79,90	9,98	BDI 1	12,05	962,80	RA
1.6.7.	Cotação	005	MUDAS YUCCA VARIEGATA	UND	35,00	101,67	BDI 1	122,72	4.295,20	RA
1.6.8.	Cotação	006	MUDAS LIRIOPE VARIEGATA	UND	100,00	7,83	BDI 1	9,45	945,00	RA
1.6.9.	Cotação	007	MUDAS BULBINE FRUTESCENS	UND	40,00	10,45	BDI 1	12,61	504,40	RA
1.6.10.	Cotação	008	MUDAS MOREIA BICOLOR	UND	120,00	13,97	BDI 1	16,86	2.023,20	RA
1.6.11.	Cotação	009	MUDAS CLÚSIA	UND	60,00	13,30	BDI 1	16,05	963,00	RA
1.6.12.	Cotação	010	MUDAS BOUGANVILLE	UND	2,00	44,75	BDI 1	54,01	108,02	RA
1.6.13.	Cotação	011	MUDAS AGAVE PALITO	UND	12,00	29,33	BDI 1	35,40	424,80	RA
1.6.14.	Cotação	012	PALMEIRA IMPERIAL	UND	9,00	93,33	BDI 1	112,65	1.013,85	RA
1.7.			PERGOLADO					-	35.343,18	
1.7.1.	GOINFRA	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	1,92	63,90	BDI 1	77,13	148,09	RA
1.7.2.	GOINFRA	050902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	0,96	7,86	BDI 1	9,49	9,11	RA
1.7.3.	GOINFRA	051017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	1,44	597,20	BDI 1	720,82	1.037,98	RA
1.7.4.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	1,44	55,77	BDI 1	67,31	96,93	RA
1.7.5.	GOINFRA	1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	2,72	3.955,90	BDI 1	4.774,77	12.987,37	RA
1.7.6.	GOINFRA	1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	15,00	26,41	BDI 1	31,88	478,20	RA
1.7.7.	GOINFRA	140101	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS	m2	55,00	163,78	BDI 1	197,68	10.872,40	RA
1.7.8.	GOINFRA	140301	TRATAMENTO PARA ESTRUTURA DE TELHADO	m2	55,00	11,35	BDI 1	13,70	753,50	RA
1.7.9.	GOINFRA	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	55,00	27,74	BDI 1	33,48	1.841,40	RA
1.7.10.	GOINFRA	44400	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	m2	60,00	33,37	BDI 1	40,28	2.416,80	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES	REFORMA COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	02-26 (N DES.)	COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES	CERES -GO	20,70%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES										877.202,70
1.7.11.	GOINFRA	071630	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO CORTE NO FORRO	Un	20,00	39,39	BDI 1	47,54	950,80	RA
1.7.12.	GOINFRA	070561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	60,00	16,41	BDI 1	19,81	1.188,60	RA
1.7.13.	Composição	01	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,	M	60,00	16,53	BDI 1	19,95	1.197,00	RA
1.7.14.	GOINFRA	041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	60,00	3,63	BDI 1	4,38	262,80	RA
1.7.15.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	60,00	15,22	BDI 1	18,37	1.102,20	RA
1.8.			JARDIM CENTRAL ACADEMIA E PLAYGROUND					-	137.721,67	
1.8.1.	GOINFRA	041004	ESCAVACAO MECANICA	m3	8,37	2,45	BDI 1	2,96	24,78	RA
1.8.2.	GOINFRA	041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	50,22	2,61	BDI 1	3,15	158,19	RA
1.8.3.	GOINFRA	271307	BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO GOINFRA	m	40,11	402,18	BDI 1	485,43	19.470,60	RA
1.8.4.	GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m2	60,16	41,29	BDI 1	49,84	2.998,37	RA
1.8.5.	GOINFRA	2775	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m2	83,67	12,61	BDI 1	15,22	1.273,46	RA
1.8.6.	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	83,67	31,42	BDI 1	37,92	3.172,77	RA
1.8.7.	Cotação	002	ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE	UND	1,00	47.050,07	BDI 2	53.279,50	53.279,50	RA
1.8.8.	Cotação	003	PLAYGROUND DE MADEIRA	UND	1,00	50.401,67	BDI 2	57.074,85	57.074,85	RA
1.8.9.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	35,00	6,37	BDI 1	7,69	269,15	RA
1.9.			ESCULTURA EU AMO CERES					-	42.704,62	
1.9.1.	Cotação	004	ESCULTURA EU AMO CERES	UND	1,00	29.091,50	BDI 1	35.113,44	35.113,44	RA
1.9.2.	GOINFRA	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	2,32	576,17	BDI 1	695,44	1.613,42	RA
1.9.3.	GOINFRA	040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	1,45	50,47		50,47	73,18	RA
1.9.4.	GOINFRA	052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	22,91	11,91	BDI 1	14,38	329,45	RA
1.9.5.	GOINFRA	060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	15,40	11,91	BDI 1	14,38	221,45	RA
1.9.6.	GOINFRA	060206	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS)	m2	3,48	206,14	BDI 1	248,81	865,86	RA
1.9.7.	GOINFRA	200505	REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)	m2	6,38	37,19	BDI 1	44,89	286,40	RA
1.9.8.	GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m2	6,38	41,29	BDI 1	49,84	317,98	RA
1.9.9.	GOINFRA	271307	BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO GOINFRA	M	8,00	402,18	BDI 1	485,43	3.883,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES	MUNICÍPIO / UF CERES -GO	BDI 1 20,70%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES									877.202,70	
1.10.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - RUA DO LAZER					-	4.455,61	
1.10.1.	GOINFRA	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	296,00	9,71	BDI 1	11,72	3.469,12	RA
1.10.2.	GOINFRA	080845	CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM	Un	4,00	52,14	BDI 1	62,93	251,72	RA
1.10.3.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	73,08	BDI 1	88,21	88,21	RA
1.10.4.	GOINFRA	081811	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	Un	1,00	131,33	BDI 1	158,52	158,52	RA
1.10.5.	GOINFRA	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	4,00	10,66	BDI 1	12,87	51,48	RA
1.10.6.	GOINFRA	080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	4,00	90,42	BDI 1	109,14	436,56	RA
1.11.			SERVIÇOS FINAIS					-	17.591,10	
1.11.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	3.070,00	4,75	BDI 1	5,73	17.591,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CERES -GO
Local
segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ARQUITETA E URBANISTA RANIELI JOSEFINE GARCEZ COSTA
CREA/CAU: A107122-0
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br RANIELI JOSEFINE GARCEZ COSTA
Data: 24/08/2026 20:16:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br