

| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | | Goiás | | FIC 0,00454 | | | |
|---|---|------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| Custo Unitário de Referência | | Abril/2025 | | Produção da equipe 1.500,00 m² | | | |
| 4011353 Pintura de ligação | | | | Valores em reais (R\$) | | | |
| A - EQUIPAMENTOS | Quantidade | Utilização | | Custo Horário | | Custo Horário Total | |
| | | Operativa | Produtiva | Improdutivo | | | |
| E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1,00000 | 1,00 | 0,00 | 264,2381 | 74,0069 | 264,2381 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2,00000 | 1,00 | 0,00 | 58,4465 | 39,9232 | 116,8930 |
| | | | | | | Custo horário total de equipamentos | 381,1311 |
| B - MÃO DE OBRA | Quantidade | Unidade | Custo Horário | | Custo Horário Total | | |
| P9824 | Servente | 2,00000 | h | 21,9645 | | 43,9290 | |
| | | | | | | Custo horário total de mão de obra | 43,9290 |
| | | | | | | Custo horário total de execução | 425,0601 |
| | | | | | | Custo unitário de execução | 0,2834 |
| | | | | | | Custo do FIC | 0,00130 |
| | | | | | | Custo do FIT | - |
| C - MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | | Custo Unitário | | |
| M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C | 0,00045 | t | 2.656,1400 | | 1,1953 | |
| | | | | | | Custo unitário total de material | |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | | Custo Unitário | | |
| | | | | | | Custo total de atividades auxiliares | |
| | | | | | | Subtotal | 0,2847 |
| E - TEMPO FIXO | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | | Custo Unitário | |
| | | | | | | Custo unitário total de tempo fixo | |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE | Quantidade | Unidade | DMT | | Custo Unitário | | |
| | | | LN | RP | P | | |
| | | | | | | Custo unitário total de transporte | |
| | | | | | | Custo unitário direto total | 1,48 |

Digitally signed by LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
Date: 2026.05.14 15:55:37 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR