



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador EDMARIO DE CASTRO BARBOSA	Apelido do Empreendimento RECAPEMANTO ASFALTICO			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 12-24 (N DES.)	Descrição do Lote RECAPEMANTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CERES	Município / UF CERES - GO	BDI 1 24,14%	BDI 2 16,96%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEMANTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CERES - GO									935.577,24	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO					-	20.241,37	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					-	16.786,75	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES	VB	1,00	13.522,43	BDI 1	16.786,74	16.786,75	RA
1.2.			PLACA DE OBRA					-	3.454,62	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	463,81	BDI 1	575,77	3.454,62	RA
2.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	892.242,38	
2.1.			MICRORREVESTIMENTO À FRIO					-	892.242,38	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	24.533,91	1,97	BDI 1	2,45	60.108,08	RA
2.1.2.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.533,91	1,48	BDI 1	1,84	45.142,39	RA
2.1.3.	GOINFRA	44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	24.533,91	6,78	0,00%	6,78	166.339,91	RA
2.1.4.	GOINFRA	40612	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	m2	24.533,91	4,22	0,00%	4,22	103.533,10	RA
2.1.5.	Cotação	01	EMULSAO ASFALTICA RC1C E	Tonelada	77,28	5.345,63	BDI 2	6.252,25	483.173,89	RA
2.1.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.390,61	0,57	BDI 1	0,71	12.347,33	RA
2.1.7.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	35.996,15	0,48	BDI 1	0,60	21.597,68	RA
3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					-	18.620,42	
3.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					-	18.620,42	
3.1.1.	Composição	04	POSTE GALVANIZADO 2.1/2", 3,5M, C/ PLACA DE SINALIZAÇÃO R-1 PARADA OBRIGATÓRIA, L= 25CM, EM CHAPA EM AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, C/ SUPORTE FIXAÇÃO, C/ TAMPAS INSTALADAS.	CJ	12,00	591,83	BDI 1	734,70	8.816,40	RA
3.1.2.	Composição	03	PINTURA DE FAIXA DE PARE COMPLETA, C/ TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL.	UNIDADE	20,00	317,30	BDI 1	393,90	7.878,00	RA
3.1.3.	Composição	07	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)	M²	83,74	18,53	BDI 1	23,00	1.926,02	RA
4.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	4.473,07	
4.1.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	4.473,07	
4.1.1.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	3.603,25	BDI 1	4.473,07	4.473,07	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR EDMARIO DE CASTRO BARBOSA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEMANTO ASFALTICO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEMANTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CERES	MUNICÍPIO / UF CERES - GO	BDI 1 24,14%	BDI 2 16,96%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEMANTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CERES - GO									935.577,24

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CERES - GO
Local

quarta-feira, 17 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
CREA/CAU: 1019934190-DGO
ART/RRT: 0

RECURSO
↓