



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE ITAPACI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAPACI/GO	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	---------------------------	---	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL									455.728,44	
1.			REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL					-	455.728,44	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.730,94	
1.1.0.1.	GOINFRA	g-021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,00	383,53	BDI 1	492,26	1.476,78	RA
1.1.0.2.	GOINFRA	g-021400	CONSUMO DE ÁGUA	m3	10,32	11,05	BDI 1	14,18	146,34	RA
1.1.0.3.	GOINFRA	g-021401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	0,82	0,83	BDI 1	1,07	0,88	RA
1.1.0.4.	GOINFRA	g-020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	79,86	4,92	BDI 1	6,31	503,92	RA
1.1.0.5.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	3,15	46,99	BDI 1	60,31	189,98	RA
1.1.0.6.	GOINFRA	g-020109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	24,00	13,41	BDI 1	17,21	413,04	RA
1.2.			SERVIÇO EM TERRA					-	1.804,41	
1.2.0.1.	GOINFRA	g-050903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	m3	18,33	21,62	BDI 1	27,75	508,66	RA
1.2.0.2.	GOINFRA	g-040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	27,66	32,63	BDI 1	41,88	1.158,40	RA
1.2.0.3.	GOINFRA	g-050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	2,59	41,32	BDI 1	53,03	137,35	RA
1.3.			TRANSPORTE					-	3.282,83	
1.3.0.1.	GOINFRA	g-030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	27,79	92,04	BDI 1	118,13	3.282,83	RA
1.4.			FUNDAÇÕES					-	9.165,08	
1.4.1.			SAPATA					-	9.165,08	
1.4.1.1.	GOINFRA	g-052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	138,20	10,21	BDI 1	13,10	1.810,42	RA
1.4.1.2.	GOINFRA	g-052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	17,40	11,37	BDI 1	14,59	253,87	RA
1.4.1.3.	GOINFRA	g-052006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	25,20	11,01	BDI 1	14,13	356,08	RA
1.4.1.4.	GOINFRA	g-052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	47,90	10,45	BDI 1	13,41	642,34	RA
1.4.1.5.	GOINFRA	g-060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	42,30	10,22	BDI 1	13,12	554,98	RA
1.4.1.6.	GOINFRA	g-051009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	28,27	73,57	BDI 1	94,43	2.669,54	RA
1.4.1.7.	GOINFRA	g-051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	3,96	521,04	BDI 1	668,75	2.648,25	RA
1.4.1.8.	GOINFRA	g-051055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	3,96	45,17	BDI 1	57,98	229,60	RA
1.5.			ESTRUTURA					-	49.193,16	
1.5.1.			BALDRAME					-	14.145,56	
1.5.1.1.	GOINFRA	g-060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	152,80	10,22	BDI 1	13,12	2.004,74	RA
1.5.1.2.	GOINFRA	g-052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	61,20	10,21	BDI 1	13,10	801,72	RA
1.5.1.3.	GOINFRA	g-060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	83,80	11,37	BDI 1	14,59	1.222,64	RA
1.5.1.4.	GOINFRA	g-060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	78,11	33,48	BDI 1	42,97	3.356,39	RA
1.5.1.5.	GOINFRA	g-060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	4,69	521,04	BDI 1	668,75	3.136,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROPOSITANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ITAPACI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAPACI/GO	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	---------------------------	---	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL									455.728,44	
1.5.1.6.	GOINFRA	g-060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	4,69	45,17	BDI 1	57,98	271,93	RA
1.5.1.7.	GOINFRA	g-120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	78,11	33,43	BDI 1	42,91	3.351,70	RA
1.5.2.			PILAR VB ATÉ O FORRO					-	7.612,15	RA
1.5.2.1.	GOINFRA	g-060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	188,00	10,21	BDI 1	13,10	2.462,80	RA
1.5.2.2.	GOINFRA	g-060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	22,10	11,01	BDI 1	14,13	312,27	RA
1.5.2.3.	GOINFRA	g-060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	63,20	11,37	BDI 1	14,59	922,09	RA
1.5.2.4.	GOINFRA	g-060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	50,52	33,48	BDI 1	42,97	2.170,84	RA
1.5.2.5.	GOINFRA	g-060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	2,40	521,04	BDI 1	668,75	1.605,00	RA
1.5.2.6.	GOINFRA	g-060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	2,40	45,17	BDI 1	57,98	139,15	RA
1.5.3.			VIGA FORRO					-	15.044,37	RA
1.5.3.1.	GOINFRA	g-060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	175,00	10,22	BDI 1	13,12	2.296,00	RA
1.5.3.2.	GOINFRA	g-060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	74,70	10,21	BDI 1	13,10	978,57	RA
1.5.3.3.	GOINFRA	g-060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	7,40	11,01	BDI 1	14,13	104,56	RA
1.5.3.4.	GOINFRA	g-060307	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	13,50	10,97	BDI 1	14,08	190,08	RA
1.5.3.5.	GOINFRA	g-060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	94,90	11,37	BDI 1	14,59	1.384,59	RA
1.5.3.6.	GOINFRA	g-060205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	m2	93,49	50,48	BDI 1	64,79	6.057,22	RA
1.5.3.7.	GOINFRA	g-060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	5,55	521,04	BDI 1	668,75	3.711,56	RA
1.5.3.8.	GOINFRA	g-060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	5,55	45,17	BDI 1	57,98	321,79	RA
1.5.4.			LAJE					-	12.391,08	RA
1.5.4.1.	GOINFRA	g-061101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	79,86	120,89	BDI 1	155,16	12.391,08	RA
1.6.			COBERTURA					-	8.544,28	RA
1.6.0.1.	SINAPI-I	7184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)	M2	144,00	40,98	BDI 1	52,60	7.574,40	RA
1.6.0.2.	GOINFRA	g-201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	11,60	65,14	BDI 1	83,61	969,88	RA
1.7.			ALVENARIA					-	32.200,71	RA
1.7.0.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	206,64	121,41	BDI 1	155,83	32.200,71	RA
1.8.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	29.289,66	RA
1.8.0.1.	GOINFRA	g-200101	CHAPISCO COMUM	m2	413,28	5,61	BDI 1	7,20	2.975,62	RA
1.8.0.2.	GOINFRA	g-200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	213,28	16,90	BDI 1	21,69	4.626,04	RA
1.8.0.3.	GOINFRA	g-200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	200,00	22,51	BDI 1	28,89	5.778,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROPOSITANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ITAPACI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAPACI/GO	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	---------------------------	---	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL									455.728,44	
1.8.0.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	200,00	61,98	BDI 1	79,55	15.910,00	RA
1.9.			REVESTIMENTO DE PISO					-	8.143,96	
1.9.0.1.	GOINFRA	g-220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	79,86	76,84	BDI 1	98,62	7.875,79	RA
1.9.0.2.	GOINFRA	g-220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m2	0,50	417,87	BDI 1	536,34	268,17	RA
1.10.			ESQUADRIAS					-	65.538,79	
1.10.1.			JANELAS					-	45.139,47	
1.10.1.1.	GOINFRA	g-060010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	13,20	2.548,10	BDI 1	3.270,49	43.170,47	RA
1.10.1.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	4,80	175,56	BDI 1	225,33	1.081,58	RA
1.10.1.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	1,92	360,11	BDI 1	462,20	887,42	RA
1.10.2.			PORTA DE ALUMÍNIO					-	20.399,32	
1.10.2.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	18,36	852,94	BDI 1	1.094,75	20.099,61	RA
1.10.2.2.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	8,60	27,15	BDI 1	34,85	299,71	RA
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	65.647,62	
1.11.0.1.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	16,96	BDI 1	21,77	21,77	RA
1.11.0.2.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	13,19	BDI 1	16,93	16,93	RA
1.11.0.3.	SINAPI-I	39812	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X *90* MM	UN	120,00	64,08	BDI 1	82,25	9.870,00	RA
1.11.0.4.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	15,96	BDI 1	20,48	163,84	RA
1.11.0.5.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	28,35	BDI 1	36,39	145,56	RA
1.11.0.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	32,00	4,48	BDI 1	5,75	184,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE ITAPACI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAPACI/GO	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	---------------------------	---	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL									455.728,44	
1.11.0.7.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,00	6,96	BDI 1	8,93	17,86	RA
1.11.0.8.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2.040,00	9,77	BDI 1	12,54	25.581,60	RA
1.11.0.9.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	25,00	41,55	BDI 1	53,33	1.333,25	RA
1.11.0.10.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	25,00	46,41	BDI 1	59,57	1.489,25	RA
1.11.0.11.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	27,29	BDI 1	35,03	35,03	RA
1.11.0.12.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	32,18	BDI 1	41,30	123,90	RA
1.11.0.13.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	34,14	BDI 1	43,82	131,46	RA
1.11.0.14.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	22,00	43,43	BDI 1	55,74	1.226,28	RA
1.11.0.15.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	3,00	12,52	BDI 1	16,07	48,21	RA
1.11.0.16.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9,00	11,32	BDI 1	14,53	130,77	RA
1.11.0.17.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9,00	93,70	BDI 1	120,26	1.082,34	RA
1.11.0.18.	GOINFRA	g-071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	1,00	96,06	BDI 1	123,29	123,29	RA
1.11.0.19.	GOINFRA	g-071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	150,00	8,23	BDI 1	10,56	1.584,00	RA
1.11.0.20.	GOINFRA	g-071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	105,00	10,02	BDI 1	12,86	1.350,30	RA
-	GOINFRA	g-071201	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 3/4"	M	-	11,45	BDI 1	14,70	-	RA
1.11.0.21.	GOINFRA	g-071661	LUMINÁRIA LED CIRCULAR PARA QUADRA 200W	un	24,00	600,75	BDI 1	771,06	18.505,44	RA
1.11.0.22.	GOINFRA	g-071646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	8,00	47,92	BDI 1	61,51	492,08	RA
1.11.0.23.	SINAPI-I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	3,00	71,60	BDI 1	91,90	275,70	RA
1.11.0.24.	SINAPI-I	41474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UN	1,00	85,25	BDI 1	109,42	109,42	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE ITAPACI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAPACI/GO	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	---------------------------	---	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL									455.728,44	
1.11.0.25.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	475,61	BDI 1	610,45	610,45	RA
1.11.0.26.	SINAPI	97890	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	775,14	BDI 1	994,89	994,89	RA
1.12.			HIDROSSANITÁRIOS					-	29.520,57	
1.12.1.			TUBOS E CONEXÕES ESGOTO					-	7.859,84	
1.12.1.1.	GOINFRA	g-081825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	Un	2,00	430,96	BDI 1	553,14	1.106,28	RA
1.12.1.2.	GOINFRA	g-081826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	2,00	69,30	BDI 1	88,95	177,90	RA
1.12.1.3.	GOINFRA	g-081665	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50	Un	2,00	71,07	BDI 1	91,22	182,44	RA
1.12.1.4.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	72,02	BDI 1	92,44	184,88	RA
1.12.1.5.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	2,00	18,71	BDI 1	24,01	48,02	RA
1.12.1.6.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	9,96	BDI 1	12,78	268,38	RA
1.12.1.7.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	14,14	BDI 1	18,15	181,50	RA
1.12.1.8.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	49,70	BDI 1	63,79	63,79	RA
1.12.1.9.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	41,39	BDI 1	53,12	106,24	RA
1.12.1.10.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	27,19	BDI 1	34,90	104,70	RA
1.12.1.11.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	14,87	BDI 1	19,09	477,25	RA
1.12.1.12.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	23,11	BDI 1	29,66	59,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE ITAPACI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAPACI/GO	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	---------------------------	---	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL									455.728,44	
1.12.1.13.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	4,00	17,90	BDI 1	22,97	91,88	RA
1.12.1.14.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	18,00	36,18	BDI 1	46,44	835,92	RA
1.12.1.15.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	50,00	20,32	BDI 1	26,08	1.304,00	RA
1.12.1.16.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	45,00	13,34	BDI 1	17,12	770,40	RA
1.12.1.17.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00	9,73	BDI 1	12,49	62,45	RA
1.12.1.18.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	11,02	BDI 1	14,14	28,28	RA
1.12.1.19.	GOINFRA	g-080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	9,00	17,53	BDI 1	22,50	202,50	RA
1.12.1.20.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	26,35	BDI 1	33,82	101,46	RA
1.12.1.21.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	14,26	BDI 1	18,30	36,60	RA
1.12.1.22.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	8,00	21,94	BDI 1	28,16	225,28	RA
1.12.1.23.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	22,59	BDI 1	28,99	173,94	RA
1.12.1.24.	GOINFRA	g-082231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	21,48	BDI 1	27,57	82,71	RA
1.12.1.25.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	11,00	38,21	BDI 1	49,04	539,44	RA
1.12.1.26.	SINAPI	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	43,75	BDI 1	56,15	112,30	RA
1.12.1.27.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	6,00	43,11	BDI 1	55,33	331,98	RA
1.12.2.			RESERVATÓRIO DE ÁGUA					-	1.012,71	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE ITAPACI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAPACI/GO	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	---------------------------	---	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL									455.728,44	
1.12.2.1.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	739,10	BDI 1	948,63	948,63	RA
1.12.2.2.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	32,86	BDI 1	42,18	42,18	RA
1.12.2.3.	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	17,06	BDI 1	21,90	21,90	RA
1.12.3.			TUBOS E CONEXÕES ÁGUA FRIA					-	7.536,95	
1.12.3.1.	GOINFRA	g-080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Un	5,00	20,77	BDI 1	26,66	133,30	RA
1.12.3.2.	GOINFRA	g-080517	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	Un	5,00	400,25	BDI 1	513,72	2.568,60	RA
1.12.3.3.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,00	11,43	BDI 1	14,67	513,45	RA
1.12.3.4.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00	27,58	BDI 1	35,40	708,00	RA
1.12.3.5.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40,00	17,60	BDI 1	22,59	903,60	RA
1.12.3.6.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	18,80	BDI 1	24,13	1.447,80	RA
1.12.3.7.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	7,37	BDI 1	9,46	47,30	RA
1.12.3.8.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,67	BDI 1	7,28	36,40	RA
1.12.3.9.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	12,75	BDI 1	16,36	98,16	RA
1.12.3.10.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	8,02	BDI 1	10,29	195,51	RA
1.12.3.11.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	18,07	BDI 1	23,19	139,14	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE ITAPACI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAPACI/GO	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	---------------------------	---	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL									455.728,44	
1.12.3.12.	SINAPI	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	16,91	BDI 1	21,70	108,50	RA
1.12.3.13.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	11,12	BDI 1	14,27	57,08	RA
1.12.3.14.	SINAPI	103976	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	23,70	BDI 1	30,42	30,42	RA
1.12.3.15.	SINAPI	104006	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	23,20	BDI 1	29,78	59,56	RA
1.12.3.16.	SINAPI	89445	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	17,41	BDI 1	22,35	67,05	RA
1.12.3.17.	SINAPI	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,03	BDI 1	16,72	16,72	RA
1.12.3.18.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	12,03	BDI 1	15,44	185,28	RA
1.12.3.19.	SINAPI-I	7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	9,44	BDI 1	12,12	48,48	RA
1.12.3.20.	SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	2,00	67,24	BDI 1	86,30	172,60	RA
1.12.4.			METAIS					-	2.440,54	
1.12.4.1.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	10,40	BDI 1	13,35	106,80	RA
1.12.4.2.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	80,55	BDI 1	103,39	827,12	RA
1.12.4.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	90,17	BDI 1	115,73	231,46	RA
1.12.4.4.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	101,28	BDI 1	129,99	129,99	RA
1.12.4.5.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	79,31	BDI 1	101,79	101,79	RA
1.12.4.6.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	109,87	BDI 1	141,02	282,04	RA
1.12.4.7.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	296,59	BDI 1	380,67	761,34	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ITAPACI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAPACI/GO	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	---------------------------	---	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL									455.728,44	
1.12.5.			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					-	10.670,53	
1.12.5.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	522,62	BDI 1	670,78	4.695,46	RA
1.12.5.2.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	737,57	BDI 1	946,67	1.893,34	RA
1.12.5.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	7,00	41,95	BDI 1	53,84	376,88	RA
1.12.5.4.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	638,81	BDI 1	819,91	1.639,82	RA
1.12.5.5.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	103,39	BDI 1	132,70	530,80	RA
1.12.5.6.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	34,37	BDI 1	44,11	352,88	RA
1.12.5.7.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	28,69	BDI 1	36,82	73,64	RA
1.12.5.8.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	96,90	BDI 1	124,37	248,74	RA
1.12.5.9.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	220,15	BDI 1	282,56	565,12	RA
1.12.5.10.	SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	15,00	15,26	BDI 1	19,59	293,85	RA
1.13.			PINTURAS					-	102.192,58	
1.13.1.			PAREDE					-	6.479,45	
1.13.1.1.	GOINFRA	g-261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	213,28	11,45	BDI 1	14,70	3.135,22	RA
1.13.1.2.	GOINFRA	g-261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	213,28	12,22	BDI 1	15,68	3.344,23	RA
1.13.2.			TETO					-	4.461,78	
1.13.2.1.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	79,86	14,16	BDI 1	18,17	1.451,06	RA
1.13.2.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	79,86	29,37	BDI 1	37,70	3.010,72	RA
1.13.3.			PINTURRA DOS PILARES					-	1.680,48	
1.13.3.1.	GOINFRA	g-261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	108,00	12,12	BDI 1	15,56	1.680,48	RA
1.13.4.			PINTURRA DAS TESOURAS					-	3.302,45	
1.13.4.1.	GOINFRA	g-261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	212,24	12,12	BDI 1	15,56	3.302,45	RA
1.13.5.			ESTRUTURA METALICAS E TELHAS					-	21.939,60	
1.13.5.1.	GOINFRA	g-261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	1.410,00	12,12	BDI 1	15,56	21.939,60	RA
1.13.6.			FECHAMENTO LATERAL					-	9.258,20	
1.13.6.1.	GOINFRA	g-261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	595,00	12,12	BDI 1	15,56	9.258,20	RA
1.13.7.			GUARDA CORPO					-	3.546,62	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE ITAPACI

Apelido do Empreendimento
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL

Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 12-24 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	Município / UF ITAPACI/GO	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	---------------------------	---	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL									455.728,44	
1.13.7.1.	GOINFRA	g-261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m2	154,00	17,94	BDI 1	23,03	3.546,62	RA
1.13.8.			PORTICO DE ENTRADA						7.830,20	
1.13.8.1.	GOINFRA	g-261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m2	340,00	17,94	BDI 1	23,03	7.830,20	RA
1.13.9.			PINTURA PISO DA FEIRA E CALÇADAS						42.320,23	
1.13.9.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2	M2	1.653,78	19,94	BDI 1	25,59	42.320,23	RA
1.13.10.			PINTURA MURO						1.373,57	
1.13.10.1.	GOINFRA	g-261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	87,60	12,22	BDI 1	15,68	1.373,57	RA
1.14.			DIVERSOS						39.580,44	
-	GOINFRA	g-230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	4,00		BDI 1	-	-	RA
1.14.0.1.	GOINFRA	g-271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	6,50	482,59	BDI 1	619,40	4.026,10	RA
1.14.0.2.	GOINFRA	g-270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	1.852,86	3,81	BDI 1	4,89	9.060,49	RA
1.14.0.3.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	26,10	790,88	BDI 1	1.015,09	26.493,85	RA
1.15.			ADMINISTRAÇÃO						7.968,93	
1.15.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO - LOCAL	UN	1,00	6.208,75	BDI 1	7.968,93	7.968,93	RA
1.16.			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO						924,48	
1.16.0.1.	GOINFRA	g-030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	360,14	BDI 1	462,24	462,24	RA
1.16.0.2.	GOINFRA	g-030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	360,14	BDI 1	462,24	462,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Tabela de Referência Goinfra data de preço 10/2024

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAPACI/GO
Local

segunda-feira, 5 de maio de 2025

Responsável Técnico
Nome: Frederico Gaiosio de Lima
CREA/CAU: 1017502900 AP GO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ITAPACI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAPACI/GO	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL									455.728,44

Data

ART/RRT:

0

RECURSO
←