

Obra
PAVIMENTAÇÃO - RUA 05 - BELA VISTA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 -
Goiás
AGETOP RODOVIARIA -
04/2026 - Goiás

B.D.I.
29,99%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com
as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									3.273,06	4,25 %
1.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	6	419,66	5,85	539,66	545,51	35,10	3.237,96	3.273,06	4,25 %
2			SERVIÇOS DE LIMPEZA, ESCAVAÇÃO, ATERRO OU REGULARIZAÇÃO DO TERRENO									10.123,76	13,16 %
2.1	40090	AGETOP RODOVIAR	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	m³	191,835	2,23	0,68	2,21	2,89	130,45	423,95	554,40	0,72 %
2.2	40098	AGETOP RODOVIAR	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	m3k m	1534,68	2,62	0,00	3,40	3,40	0,00	5.217,91	5.217,91	6,78 %
2.3	44051	AGETOP RODOVIAR	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.)	m³	191,835	6,43	0,43	7,92	8,35	82,49	1.519,33	1.601,82	2,08 %
2.4	44052	AGETOP RODOVIAR	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m²	639,45	3,31	0,58	3,72	4,30	370,88	2.378,75	2.749,63	3,57 %
3			TERRAPLENAGEM									20.329,26	26,42 %
3.1	44020	AGETOP RODOVIAR	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ª CAT (PAV.URB.)	m³	223,8075	4,03	0,68	4,55	5,23	152,19	1.018,32	1.170,51	1,52 %
3.2	44051	AGETOP RODOVIAR	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.)	m³	223,8075	6,43	0,43	7,92	8,35	96,24	1.772,55	1.868,79	2,43 %
3.3	40305	AGETOP RODOVIAR	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	m²	1079,18	0,42	0,06	0,48	0,54	64,75	518,00	582,75	0,76 %
3.4	44100	AGETOP RODOVIAR	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	m³	223,8075	7,58	0,29	9,56	9,85	64,90	2.139,60	2.204,50	2,86 %
3.5	44102	AGETOP RODOVIAR	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	m3k m	1790,46	3,01	0,00	3,91	3,91	0,00	7.000,69	7.000,69	9,10 %
3.6	44150	AGETOP RODOVIAR	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m³	223,8075	25,79	5,26	28,26	33,52	1.177,23	6.324,79	7.502,02	9,75 %
4			PAVIMENTAÇÃO TST									33.811,99	43,94 %
4.1	44200	AGETOP RODOVIAR	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m²	639,45	0,53	0,07	0,61	0,68	44,76	390,06	434,82	0,57 %
4.2	40480	AGETOP RODOVIAR	FORNECIMENTO DE CM-30	T	0,76734	4.759,09	0,00	6.971,78	6.971,78	0,00	5.349,72	5.349,72	6,95 %
4.3	00000005	Próprio	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST	m²	639,45	10,04	1,22	11,83	13,05	780,13	7.564,69	8.344,82	10,84 %
4.4	40490	AGETOP RODOVIAR	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	2,30202	2.771,29	0,00	4.059,77	4.059,77	0,00	9.345,67	9.345,67	12,15 %
4.5	CP/BET.	Próprio	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	2,3	219,04	0,00	279,35	279,35	0,00	642,50	642,50	0,83 %

4.6	44203	AGETOP RODOVIAR	CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.)	m²	639,45	2,64	0,55	2,88	3,43	351,70	1.841,61	2.193,31	2,85 %
4.7	40455	AGETOP RODOVIAR	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3k m	4361,136	1,33	0,00	1,72	1,72	0,00	7.501,15	7.501,15	9,75 %
5			DRENAGEM SUPERFICIAL									9.410,40	12,23 %
5.1	41330	AGETOP RODOVIAR	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01	m	91,35	63,28	18,20	64,05	82,25	1.662,57	5.850,96	7.513,53	9,76 %
5.2	41334	AGETOP RODOVIAR	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	74,3	19,64	4,95	20,58	25,53	367,79	1.529,09	1.896,87	2,47 %

Totais -> 5.381,17 71.567,30 76.948,47

Total sem BDI 57.991,15
Total do BDI 18.957,32
Total Geral 76.948,47

Frederico Gaioso de Lima