

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA				
Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereG 039504/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA		DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF SANTA TEREZINHA DE GOIÁS/GO			BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantida de	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Quantidade (50%)	% Relativa	% Acumulada
1.7.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.730,00	112,40	BDI 1	138,12	238.947,60	865,00	8,56%	8,56%
1.10.6.	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	80,00	1.453,11	BDI 1	1.785,58	142.846,40	40,00	5,12%	13,68%
1.4.9.	Composição	002	97096_ADP-01 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	181,60	635,20	BDI 1	780,53	141.744,20	90,80	5,08%	18,76%
1.10.1.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80	77,27	BDI 1	94,95	139.557,60	734,90	5,00%	23,76%
1.10.2.	SINAPI	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80	64,40	BDI 1	79,13	116.305,20	734,90	4,17%	27,93%
2.790.553,48												

SANTA TEREZINHA DE GOIÁS/GO

Local

quinta-feira, 5 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LORENA FÁTIMA SILVA

CREA/CAU: 25.178/D-GO

ART/RRT: 1020250281236