Secretaria Municipal de OBRAS

PREFEITURA DE CRISTALINA
CAPITAL DA IRRIGAÇÃO - GESTÃO 2025-2028

Obra
MURO CEMITÉRIO MARAJÓ ALAMBRADO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
21,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 107,72%
Mensalista: Sinapi - 69,28%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**11.207,81**	**4,72 %**
1.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	6	419,66	510,60	3.063,60	1,29 %
1.2	040101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	40,42	53,50	65,09	2.630,94	1,11 %
1.3	040902	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APILOAMENTO	m³	26,94	35,44	43,11	1.161,38	0,49 %
1.4	020155	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	161,2	9,97	12,13	1.955,35	0,82 %
1.5	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2	996,09	1.211,94	2.423,88	1,02 %
2			**ALAMBRADO PARA FECHAMENTO**					**185.870,59**	**78,26 %**
2.1	270621	AGETOP CIVIL	ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	m²	1077,65	130,45	158,71	171.033,83	72,01 %
2.2	261602	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m²	197,51	32,23	39,21	7.744,36	3,26 %
2.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	246,95	23,61	28,72	7.092,40	2,99 %
3			**PORTÃO**					**21.078,97**	**8,87 %**
3.1	180309	AGETOP CIVIL	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m²	14,52	404,82	492,54	7.151,68	3,01 %
3.2	261602	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m²	29,04	32,23	39,21	1.138,65	0,48 %
3.3	060305	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	67,13	11,67	14,19	952,57	0,40 %
3.4	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	21,3	12,48	15,18	323,33	0,14 %
3.5	060517	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	12,24	610,88	743,25	9.097,38	3,83 %
3.6	060801	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m³	12,24	70,93	86,30	1.056,31	0,44 %
3.7	060191	AGETOP CIVIL	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m²	20,52	42,70	51,95	1.066,01	0,45 %

3.8	200403	AGETOP CIVIL	REBOCO (1 CALH	m²	7,92	24,07	29,28	231,89	0,10 %
3.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	7,92	23,61	28,72	227,46	0,10 %
4			**SERVIÇOS FINAIS**					**2.169,68**	**0,91 %**
4.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	359,22	4,97	6,04	2.169,68	0,91 %
5			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**17.183,88**	**7,23 %**
5.1	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	2	7.061,68	8.591,94	17.183,88	7,23 %

Total sem BDI	**195.221,94**
Total do BDI	**42.288,99**
Total Geral	**237.510,93**

_____

Larissa Santana
Setor de Engenharia