

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO URBANA

Nº TransfereGOV  
0

Nº OPERAÇÃO  
09032025-084898 / 2025

PROPOSNTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

Nº OPERAÇÃO  
09032025-084898 / 2025

PROPOSNTE  
PREFEITURA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>				
1.	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	A = 3*1,5 = 4,5m²
1.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP. SINAPI 99064_10/2022)	M	1.352,46	ANEXO
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS	UN	1,00	Quant = 1 unid
1.2.	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	642,21	ANEXO
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.055,07	ANEXO
1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.170,45	ANEXO
1.3.	<b>PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR</b>		-	
1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	393,81	ANEXO
1.3.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	645,85	ANEXO
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.066,72	ANEXO
1.3.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	645,85	ANEXO
1.4.	<b>PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO</b>		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.958,81	ANEXO
1.4.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	2.958,81	ANEXO
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	532,59	ANEXO
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.970,81	ANEXO
1.5.	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>		-	
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	813,87	ANEXO
1.5.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	95,24	ANEXO
1.6.	<b>CALÇADA</b>		-	
1.6.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.090,94	ANEXO
1.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	97,67	ANEXO
PM 3.16 1.6.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.090,94	ANEXO

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	RUA 4 - entre av. Tancredo Neves e rua 5	RUA 5 - entre av. São Sebastião e rua 4	RUA 6 - entre av. Tancredo Neves e rua 5	RUA 6 - entre av. Tancredo Neves e rua 5	RUA 6 - entre av. Tancredo Neves e rua 5
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	1	2	3	4	5
	62.110,00	123.242,86	127.230,13	68.298,48	40.097,15
SERVIÇOS PRELIMINARES					
SERVIÇOS PRELIMINARES	187,80	408,30	420,00	211,38	124,98
SERVIÇOS PRELIMINARES					
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	85,05	190,54	203,00	98,64	64,98
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	272,16	609,73	649,60	315,65	207,93
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	439,25	952,70	987,00	493,22	298,28
PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR	54,08	116,18	123,78	60,15	39,62
PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR	88,69	190,54	203,00	98,64	64,98
PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR	283,81	609,73	649,60	315,65	207,93
PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR	88,69	190,54	203,00	98,64	64,98
PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO	405,90	871,04	931,02	450,94	299,91
PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO	405,90	871,04	931,02	450,94	299,91
PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO	73,07	156,79	167,58	81,17	53,98
PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO	681,92	1.463,35	1.564,11	757,58	503,85
DRENAGEM PLUVIAL	118,19	251,07	269,50	119,90	55,21
DRENAGEM PLUVIAL	11,94	23,60	11,93	23,88	23,89
CALÇADA	156,16	329,60	337,72	172,54	94,92
CALÇADA	14,18	30,13	32,34	14,39	6,63
CALÇADA	156,16	329,60	337,72	172,54	94,92



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 09032025-084898 / 2025	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO	Nº OPERAÇÃO 09032025-084898 / 2025	PROPOSITANTE PREFEITURA
--	----------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO URBANA				
1.6.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	62,70	ANEXO
1.6.5.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	46,08	ANEXO
1.6.6.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	174,15	ANEXO
1.7.	SINALIZAÇÃO		-	
1.7.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	13,96	ANEXO
1.7.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	122,95	ANEXO
1.7.3.	PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	ANEXO
1.7.4.	PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	ANEXO
1.7.5.	PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA A-32 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	ANEXO
1.7.6.	PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	ANEXO
1.7.7.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - ADAP. SICRO 5213863	UN	21,00	ANEXO
1.7.8.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, COM 2 PLACAS E 1 SUPORTE, PINTURA REFLETIVA COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	ANEXO
1.8.	SERVIÇOS FINAIS		-	
1.8.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS	UN	1,00	Quant = 1 unid
1.9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.9.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	ANEXO

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	RUA 4 - entre av. Tancredo Neves e rua 5	RUA 5 - entre av. São Sebastião e rua 4	RUA 6 - entre av. Tancredo Neves e rua 5	RUA 7 - entre av. Tancredo Neves e rua 6	RUA 8 - entre av. Tancredo Neves e rua 7
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	62.110,00	123.242,86	127.230,13	68.298,48	40.097,15
CALÇADA	8,68	19,09	19,57	9,66	5,70
CALÇADA	11,52	11,52	11,52	11,52	-
CALÇADA	24,11	53,01	54,37	26,84	15,82
SINALIZAÇÃO	1,82	4,27	4,40	2,08	1,39
SINALIZAÇÃO	32,04	26,83	21,62	32,04	10,42
SINALIZAÇÃO	2,00	1,00	-	2,00	2,00
SINALIZAÇÃO	1,00	1,00	-	1,00	-
SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	-
SINALIZAÇÃO	1,00	1,00	-	1,00	-
SINALIZAÇÃO	6,00	5,00	2,00	6,00	2,00
SINALIZAÇÃO	2,00	-	1,00	2,00	2,00
SERVIÇOS FINAIS					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO  
Local  
terça-feira, 3 de fevereiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE  
CREA/CAU: CREA 306.174/D TO  
ART/RRT: TO20260620495

Responsável Técnico  
Nome: VINICIUS LOPES M  
CREA/CAU: CREA 306.174  
ART/RRT: TO20260620495

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO URBANA

Nº TransfereGOV  
0

E / TOMADOR  
MUNICIPAL DE ALMAS -TO

				ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	6	7	8	9
<b>PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>				<b>9.734,71</b>	<b>3.376,74</b>	<b>4.449,36</b>	<b>5.938,01</b>
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>		-				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	4,50			
1.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP. SINAPI 99064 10/2022)	M	1.352,46				
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS	UN	1,00	1,00			
<b>1.2.</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		-				
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	642,21				
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.055,07				
1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.170,45				
<b>1.3.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR</b>		-				
1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	393,81				
1.3.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	645,85				
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.066,72				
1.3.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	645,85				
<b>1.4.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO</b>		-				
1.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.958,81				
1.4.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	2.958,81				
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	532,59				
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.970,81				
<b>1.5.</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>		-				
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	813,87				
1.5.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	95,24				
<b>1.6.</b>	<b>CALÇADA</b>		-				
1.6.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.090,94				
1.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	97,67				
1.6.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.090,94				

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
PAVIMENTAÇÃO URBANA

**Nº TransfereGOV**  
0

**E / TOMADOR**  
MUNICIPAL DE ALMAS -TO

				ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	6	7	8	9
<b>PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>				<b>9.734,71</b>	<b>3.376,74</b>	<b>4.449,36</b>	<b>5.938,01</b>
1.6.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	62,70				
1.6.5.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	46,08				
1.6.6.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	174,15				
1.7.	SINALIZAÇÃO		-				
1.7.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	13,96				
1.7.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	122,95				
1.7.3.	PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00				
1.7.4.	PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00				
1.7.5.	PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA A-32 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00				
1.7.6.	PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00				
1.7.7.	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - ADAP. SICRO 5213863	UN	21,00				
1.7.8.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, COM 2 PLACAS E 1 SUORTE, PINTURA REFLETIVA COM SUORTE METÁLICO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00				
1.8.	SERVIÇOS FINAIS		-				
1.8.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS	UN	1,00				1,00
1.9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-				
1.9.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	1,17	0,85	1,12	0,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO  
Local

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026  
Data

ORENO DE QUINTANILHA SUARTE  
/D TO