

ANEXO II
QUADRO DE CORTE E ATERRO PARA GREID - MOVIMENTO DE TERRA DE TERRAPLENAGEM
Obs.: não considera a superestrutura (camada de base)

CORTE = Extensão do trecho*Largura da Rua* (Cota Terreno - Cota Base)

RUA 4

Extensão da Rua = 62,600 m
Largura da Rua = 7,00 m

ESTACA	EXTENSÃO (m)	COTAS (m)			VOLUMES (m³)	
		Terreno	Revest.	Base	Corte	Aterro
1	0,00	431,500	431,500	431,300	0,00	0,00
2	20,00	430,640	430,640	430,440	28,00	0,00
3	20,00	429,820	429,820	429,620	28,00	0,00
4	20,00	429,000	429,000	428,800	28,00	0,00
4+2,60	2,60	429,000	429,000	428,800	0,00	0,00
TOTAL	62,600				84,000	0,000

RUA 5

Extensão da Rua = 277,930 m
Largura da Rua = 0,00 m

ESTACA	EXTENSÃO (m)	COTAS (m)			VOLUMES (m³)	
		Terreno	Revest.	Base	Corte	Aterro
1	0,00	426,800	426,800	426,600	0,00	0,00
2	20,00	427,120	427,120	426,920	28,00	0,00
3	8,68	427,170	427,170	426,970	12,15	0,00
4	20,00	427,430	427,430	427,230	28,00	0,00
5	20,00	427,690	427,690	427,490	28,00	0,00
6	20,00	427,950	427,950	427,750	28,00	0,00
7	20,00	428,210	428,210	428,010	28,00	0,00
8	20,00	428,450	428,450	428,250	28,00	0,00
9	7,42	428,570	428,570	428,370	10,39	0,00
10	20,00	428,900	428,900	428,700	28,00	0,00
11	20,00	429,170	429,170	428,970	28,00	0,00
12	20,00	429,580	429,580	429,380	28,00	0,00
13	20,00	429,780	429,780	429,580	28,00	0,00
14	20,00	430,000	430,000	429,800	28,00	0,00
15	20,00	430,380	430,380	430,180	28,00	0,00
16	20,00	430,690	430,690	430,490	28,00	0,00
16+1,83	1,83	430,690	430,690	430,490	0,00	0,00
TOTAL	277,930				386,540	0,000

RUA 6

Extensão da Rua = 112,120 m
Largura da Rua = 0,00 m

ESTACA	EXTENSÃO (m)	COTAS (m)			VOLUMES (m³)	
		Terreno	Revest.	Base	Corte	Aterro
1	0,00	423,770	423,770	423,570	0,00	0,00
2	20,00	432,210	432,210	432,010	28,00	0,00
3	20,00	431,660	431,660	431,460	28,00	0,00
4	20,00	431,110	431,110	430,910	28,00	0,00
5	10,46	430,820	430,820	430,620	14,64	0,00
6	20,00	430,160	430,160	429,960	28,00	0,00
7	21,66	429,700	429,700	429,500	30,32	0,00
TOTAL	112,120				156,960	0,000