



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094645-76	Nº TransfereGOV 962796	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD - SETOR SANTA LUZIA	MUNICÍPIO / UF DIANÓPOLIS TOCANTINS	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD - SETOR SANTA LUZIA									966.846,59	
1.			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - SETOR SANTA LUZIA					-	966.846,59	
1.1.			Serviços Preliminares					-	2.423,16	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	06	INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	m²	4,50	440,94	BDI 1	538,48	2.423,16	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	141.665,10	
1.2.1.	SINAPI	101144	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1.873,69	15,31	BDI 1	18,70	35.038,00	RA
1.2.2.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	16.863,20	0,86	BDI 1	1,05	17.706,36	RA
1.2.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.262,26	0,61	BDI 1	0,74	934,07	RA
1.2.4.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	1.893,39	4,20	BDI 1	5,13	9.713,09	RA
1.2.5.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	23.572,66	1,06	BDI 1	1,29	30.408,73	RA
1.2.6.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	9.466,93	2,04	BDI 1	2,49	23.572,66	RA
1.2.7.	SINAPI	105559	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1.893,39	10,51	BDI 1	12,83	24.292,19	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	333.628,48	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	05	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO EAI (EMULSAO ASFALTICA PARA (IMPRIMACAO). (ADAPTADA SINAPI 04/2021 - CÓDIGO 96401)	M²	8.201,29	5,63	BDI 1	6,88	56.424,88	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	07	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE.	m²	8.201,29	27,68	BDI 1	33,80	277.203,60	RA
1.4.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	177.057,83	
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.457,43	59,00	BDI 1	72,05	177.057,83	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	48.444,30	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094645-76	Nº TransfereGOV 962796	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD - SETOR SANTA LUZIA	MUNICÍPIO / UF DIANÓPOLIS TOCANTINS	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD - SETOR SANTA LUZIA									966.846,59	
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	149,79	29,60	BDI 1	36,15	5.414,91	RA
1.5.2.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	21,00	257,19	BDI 1	314,08	6.595,68	RA
1.5.3.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	24,00	257,13	BDI 1	314,01	7.536,24	RA
1.5.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	21,00	257,16	BDI 1	314,04	6.594,84	RA
1.5.5.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	21,00	412,30	BDI 1	503,50	10.573,50	RA
1.5.6.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	21,00	457,36	BDI 1	558,53	11.729,13	RA
1.6.			IDENTIFICAÇÃO DE RUA					-	2.361,24	
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	04	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM PINTURA, REFLETIVA	M²	14,00	131,64	BDI 1	160,76	2.250,64	RA
1.6.2.	COMPOSIÇÃO	08	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", FORNIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	14,00	6,47	BDI 1	7,90	110,60	RA
1.7.			CALÇADAS - PASSEIO PÚBLICO					-	232.933,01	
1.7.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	3.852,30	3,24	BDI 1	3,96	15.255,11	RA
1.7.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	192,61	800,00	BDI 1	976,96	188.172,27	RA
1.7.3.	COMPOSIÇÃO	01	PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M²	41,40	86,50	BDI 1	105,63	4.373,08	RA
1.7.4.	COMPOSIÇÃO	02	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM	M²	237,93	86,50	BDI 1	105,63	25.132,55	RA
1.8.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	28.333,47	
1.8.1.	COMPOSIÇÃO	03	ADM LOCAL PAVIMENTAÇÃO	MÊS	3,00	7.733,78	BDI 1	9.444,49	28.333,47	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094645-76	Nº TransfereGOV 962796	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD - SETOR SANTA LUZIA	MUNICÍPIO / UF DIANÓPOLIS TOCANTINS	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD - SETOR SANTA LUZIA									966.846,59

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DIANÓPOLIS TOCANTINS

Local

terça-feira, 5 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ

CREA/CAU: 210.691/D-TO

ART/RRT: TO20240531794

RECURSO
←