



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS

Nº TransfereGOV
953252

Nº OPERAÇÃO
070610/2023

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RUA11 SETOR SANTA LUZIA	ST SANTA LUZIA - RUA 12
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS							1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							36.855,48	41.426,09
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-					
1.1.1.	ADM LOCAL PAVIMENTAÇÃO	MÊS	7,00	7 MESES	1. AD	ADMINISTRAÇÃO		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INÍCIO DE OBRA		-					
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	18,00	Á. Da placa= 1,50*3,00 = 4,50 m² - SERÃO 4 UNIDADE	2. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES E INÍCIO DE OBRA		
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP.SINAPI 99064_10/2022)	m	18.558,37	IGUAL AO COMPRIMENTO DE EIXO + COMPRIMENTO DE BORDO DIREITO + COMPRIMENTO BORDO ESQUERDO	2. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES E INÍCIO DE OBRA	145,83	150,00
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-					
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	11.139,26	ANEXO II - Rreferente a Raspagem das ruas, subleito	3. TE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	91,39	94,00
1.3.2.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	120.027,03	ANEXO II - transporte bota-fora - Rreferente a Raspagem das ruas, subleito	3. TE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	986,98	1.015,20
1.3.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	5.500,17	ANEXO II - JAZIDA	3. TE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	38,89	46,67
1.3.4.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	8.250,27	ANEXO II - JAZIDA	3. TE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	58,33	70,00
1.3.5.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	122.972,51	ANEXO II - transporte material de jazida - cascalho	3. TE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	871,48	1.045,80
1.3.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	42.093,51	ANEXO II	3. TE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	291,66	350,00
1.3.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	8.418,74	ANEXO II	3. TE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	58,33	70,00
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO EAI (EMULSAO ASFALTICA PARA (IMPRIMACAO). (ADAPTADA SINAPI 04/2021 - CÓDIGO 96401) INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO	M2	37.809,20	ANEXO III	4. PA	PAVIMENTAÇÃO	262,49	320,00
1.4.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	37.809,20	ANEXO III	4. PA	PAVIMENTAÇÃO	262,49	320,00
1.5.	DRENAGEM		-					



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS

Nº TransfereGOV
953252

Nº OPERAÇÃO
070610/2023

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	RUA11 SETOR SANTA LUZIA	ST SANTA LUZIA - RUA 12
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS							1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							36.855,48	41.426,09
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12.209,24	ANEXO IV	5. DR	DRENAGEM	93,23	95,90
1.5.2.	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	un	19,00	QUANTITATIVOS EM PROJETOS	5. DR	DRENAGEM	1,00	1,00
1.5.3.	Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais	un	16,00	QUANTITATIVOS EM PROJETOS	5. DR	DRENAGEM	1,00	1,00
1.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								
1.6.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	554,47	ANEXO V - PINTURA DA CONTENÇÃO PARE VIAS + LETREIROS + PINTURA TRACEJADA LINGITUDINAL	6. SI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4,46	7,36
1.6.2.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	53,00	ANEXO V - PLACA R1	6. SI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,00	1,00
1.6.3.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	59,00	ANEXO V - PLACA R19 E R28	6. SI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
1.6.4.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	66,00	ANEXO V - PLACA A-32b	6. SI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		1,00
1.6.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	59,00	ANEXO V	6. SI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,00	1,00
1.6.6.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	66,00	ANEXO V - SUPORTE PARA PLACAS R19 - R28 - A-32b	6. SI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		1,00
1.7. IDENTIFICAÇÃO DE RUAS								
1.7.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	51,00	ANEXO V	7. ID	IDENTIFICAÇÃO DE RUAS		
1.7.2.	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,00	ANEXO V	7. ID	IDENTIFICAÇÃO DE RUAS		
1.8. PASSEIO PÚBLICO								
1.8.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	12.896,80	ANEXO IV	8. CA	PASSEIO PÚBLICO	111,88	115,08
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	773,64	ANEXO IV	8. CA	PASSEIO PÚBLICO	6,71	6,90
1.8.3.	PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	91,80	ANEXO IV	8. CA	PASSEIO PÚBLICO		
1.8.4.	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM	M2	2.091,12	ANEXO IV	8. CA	PASSEIO PÚBLICO	18,64	19,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
Local

Responsável Técnico
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RUA11 SETOR SANTA LUZIA	ST SANTA LUZIA - RUA 12
	segunda-feira, 13 de abril de 2026						1	2
	Data			CREA/CAU: 210.691/D-TO ART/RR: TO20250548728		TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	36.855,48	41.426,09



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST SANTA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA
				LUIZIA - RUA AÇAI	CIDADE - RUA 17	CIDADE - RUA 17A	CIDADE - RUA 17B	CIDADE - RUA 02	CIDADE - RUA L	CIDADE - RUA 21	CIDADE - RUA 08	
				3	4	5	6	7	8	9	10	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS				58.824,89	169.405,56	41.087,75	55.652,66	57.210,46	158.026,20	116.317,66	76.681,15	
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS		-									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-									
1.1.1.	ADM LOCAL PAVIMENTAÇÃO	MÊS	7,00									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INÍCIO DE OBRA		-									
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	18,00	4,50								
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP.SINAPI 99064_10/2022)	m	18.558,37	245,70	634,71	168,90	234,39	199,44	636,24	424,65	268,44	
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-									
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	11.139,26	153,97	397,75	83,32	115,63	124,98	398,71	266,11	168,22	
1.3.2.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	120.027,03	1.385,75	4.295,72	899,90	1.248,83	1.349,81	4.306,07	2.874,03	1.816,80	
1.3.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	5.500,17	76,44	197,47	37,53	52,09	62,05	141,39	132,11	83,51	
1.3.4.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	8.250,27	114,66	296,20	56,30	78,13	93,07	212,08	198,17	125,27	
1.3.5.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	122.972,51	1.427,52	4.425,20	841,12	1.167,26	1.390,50	3.168,48	2.960,66	1.870,56	
1.3.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	42.093,51	573,30	1.480,99	281,50	390,65	465,36	1.484,56	990,85	626,36	
1.3.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	8.418,74	114,66	296,20	56,30	78,13	93,07	296,91	198,17	125,27	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-									
1.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO EAI (EMULSAO ASFALTICA PARA (IMPRIMACAO). (ADAPTADA SINAPI 04/2021 - CÓDIGO 96401) INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO	M2	37.809,20	524,16	1.354,05	247,72	343,77	425,47	996,78	905,92	572,67	
1.4.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	37.809,20	524,16	1.354,05	247,72	343,77	425,47	996,78	905,92	572,67	
1.5.	DRENAGEM		-									



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST SANTA LUZIA - RUA AÇAI	ST NOVA CIDADE - RUA 17	ST NOVA CIDADE - RUA 17A	ST NOVA CIDADE - RUA 17B	ST NOVA CIDADE - RUA 02	ST NOVA CIDADE - RUA L	ST NOVA CIDADE - RUA 21	ST NOVA CIDADE - RUA 08
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS				3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12.209,24	142,73	385,63	114,27	157,97	140,18	414,32	278,64	183,84
1.5.2.	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	un	19,00		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	
1.5.3.	Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais	un	16,00		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	
1.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		-								
1.6.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	554,47	9,18	26,81	7,78	8,01	8,01	28,39	16,46	13,44
1.6.2.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	53,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00
1.6.3.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	59,00		2,00				4,00	2,00	2,00
1.6.4.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	66,00	1,00	6,00	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00
1.6.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	59,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00
1.6.6.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	66,00	1,00	6,00	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00
1.7.	IDENTIFICAÇÃO DE RUAS		-								
1.7.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	51,00	1,00	4,00			1,00	3,00	1,00	2,00
1.7.2.	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,00	1,00	4,00			1,00	3,00	1,00	2,00
1.8.	PASSEIO PÚBLICO		-								
1.8.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	12.896,80	110,75	462,76	137,12	189,56	168,22	497,18	334,37	220,61
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	773,64	6,64	27,76	8,22	11,37	10,09	29,83	20,06	13,23
1.8.3.	PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	91,80	0,90	5,40	1,80	1,80	3,60	7,20	3,60	3,60
1.8.4.	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM	M2	2.091,12	17,85	73,52	21,65	30,39	25,63	78,06	53,32	34,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
Local

Responsável Técnico
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST SANTA LUZIA - RUA AÇAI 3	ST NOVA CIDADE - RUA 17 4	ST NOVA CIDADE - RUA 17A 5	ST NOVA CIDADE - RUA 17B 6	ST NOVA CIDADE - RUA 02 7	ST NOVA CIDADE - RUA L 8	ST NOVA CIDADE - RUA 21 9	ST NOVA CIDADE - RUA 08 10
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS			58.824,89	169.405,56	41.087,75	55.652,66	57.210,46	158.026,20	116.317,66	76.681,15

segunda-feira, 13 de abril de 2026

Data

CREA/CAU: 210.691/D-TO
ART/RRT: TO20250548728



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	NOVA
				CIDADE - RUA D	CIDADE - RUA C	CIDADE - RUA 26 DE AGOSTO	CIDADE - RUA S	CIDADE - RUA X	CIDADE - RUA Q	CIDADE - RUA P	CIDADE - TRAVESSA V	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS				11	12	13	14	15	16	17	18	174.707,35
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS				49.978,27	46.991,93	289.048,41	99.900,74	80.949,75	69.046,70	42.113,15	174.707,35	
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS		-									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-									
1.1.1.	ADM LOCAL PAVIMENTAÇÃO	MÊS	7,00									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INÍCIO DE OBRA		-									
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	18,00	4,50								
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP.SINAPI 99064_10/2022)	m	18.558,37	159,18	157,47	1.077,84	397,70	336,33	251,40	141,09	640,95	
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-									
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	11.139,26	99,75	98,68	675,45	224,59	112,11	157,54	88,42	401,66	
1.3.2.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	120.027,03	1.077,33	1.065,76	7.294,82	2.425,56	1.210,79	1.701,48	954,90	4.337,95	
1.3.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	5.500,17	49,52	48,99	335,33	107,31	74,71	78,21	43,89	199,41	
1.3.4.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	8.250,27	74,28	73,49	502,99	160,96	112,11	117,32	65,84	299,11	
1.3.5.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	122.972,51	1.109,80	1.097,88	7.514,70	2.404,74	1.674,92	1.752,76	983,68	4.468,70	
1.3.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	42.093,51	371,42	367,43	2.514,96	823,30	582,97	586,60	329,21	1.495,55	
1.3.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	8.418,74	74,28	73,49	502,99	164,70	116,59	117,32	65,84	299,11	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-									
1.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO EAI (EMULSAO ASFALTICA PARA (IMPRIMACAO). (ADAPTADA SINAPI 04/2021 - CÓDIGO 96401) INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO	M2	37.809,20	339,58	335,94	2.299,39	743,73	515,71	536,32	300,99	1.367,36	
1.4.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	37.809,20	339,58	335,94	2.299,39	743,73	515,71	536,32	300,99	1.367,36	
1.5.	DRENAGEM		-									



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS

Nº TransfereGOV
953252

Nº OPERAÇÃO
070610/2023

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST NOVA CIDADE - RUA D	ST NOVA CIDADE - RUA C	ST NOVA CIDADE - RUA 26 DE AGOSTO	ST NOVA CIDADE - RUA S	ST NOVA CIDADE - RUA X	ST NOVA CIDADE - RUA Q	ST NOVA CIDADE - RUA P	NOVA CIDADE - TRAVESSA V
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS				11	12	13	14	15	16	17	18
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12.209,24	111,46	109,53	694,24	253,42	228,08	156,97	96,38	432,35
1.5.2.	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	un	19,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.5.3.	Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais	un	16,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		-								
1.6.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	554,47	11,38	11,67	27,32	10,51	12,52	12,18	14,27	12,65
1.6.2.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	53,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00
1.6.3.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	59,00	1,00	1,00	5,00					4,00
1.6.4.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	66,00	2,00	2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.6.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	59,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00
1.6.6.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	66,00	2,00	2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.7.	IDENTIFICAÇÃO DE RUAS		-								
1.7.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	51,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
1.7.2.	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
1.8.	PASSEIO PÚBLICO		-								
1.8.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	12.896,80	133,75	131,44	833,09	304,10	273,70	188,36	115,66	518,82
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	773,64	8,02	7,88	49,98	18,24	16,42	11,30	6,93	31,12
1.8.3.	PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	91,80	3,60	3,60	9,00	2,70		2,70	1,80	3,60
1.8.4.	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM	M2	2.091,12	19,89	20,70	132,85	48,88	45,61	28,99	18,07	86,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
Local

Responsável Técnico
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST NOVA CIDADE - RUA D	ST NOVA CIDADE - RUA C	ST NOVA CIDADE - RUA 26 DE AGOSTO	ST NOVA CIDADE - RUA S	ST NOVA CIDADE - RUA X	ST NOVA CIDADE - RUA Q	ST NOVA CIDADE - RUA P	NOVA CIDADE - TRAVESSA V
				11	12	13	14	15	16	17	18
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS			49.978,27	46.991,93	289.048,41	99.900,74	80.949,75	69.046,70	42.113,15	174.707,35

segunda-feira, 13 de abril de 2026

Data

CREA/CAU: 210.691/D-TO
ART/RRT: TO20250548728



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST	CAVALCANT	E-	RUA	MARANHÃO	ST	CAVALCANT	E-	RUA	PERNAMBUC	ST	CAVALCANT	E-	RUA	ARAGUAIA	ST	CAVALCANT	E-	AV.	INDEPENDE	ST	CAVALCANT	E-	RUA	SABEDORIA	ST	CAVALCANT	E-	RUA	PARAIBA	ST	CAVALCANT	E-	RUA	T-03	ST	CAVALCANT	E-	RUA	T-02						
				19	20	21	22	23	24	25	26																																						
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS				103.776,02	98.572,42	123.445,93	595.190,18	24.237,83	70.575,25	56.342,10	31.357,58																																						
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS		-																																														
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-																																														
1.1.1.	ADM LOCAL PAVIMENTAÇÃO	MÊS	7,00																																														
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INÍCIO DE OBRA		-																																														
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	18,00	4,50																																													
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP.SINAPI 99064_10/2022)	m	18.558,37	387,39	469,05	458,16	2.467,40	88,86	285,45	235,11	117,27																																						
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-																																														
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	11.139,26	242,76	293,94	287,11	1.546,22	55,69	178,88	147,34	73,49																																						
1.3.2.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	120.027,03	2.621,86	3.174,53	3.100,83	16.699,23	601,40	1.931,93	1.591,22	793,68																																						
1.3.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	5.500,17	120,52	145,93	142,54	767,63	27,65	88,81	62,70	36,48																																						
1.3.4.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	8.250,27	180,78	218,89	213,81	1.151,44	41,47	133,21	94,04	54,73																																						
1.3.5.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	122.972,51	2.700,88	3.270,22	3.194,29	17.202,57	619,53	1.990,16	1.405,02	817,61																																						
1.3.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	42.093,51	903,91	1.094,45	1.069,04	5.757,20	207,34	666,05	548,59	273,63																																						
1.3.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	8.418,74	180,78	218,89	213,81	1.151,50	41,47	133,21	109,72	54,73																																						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-																																														
1.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO EAI (EMULSAO ASFALTICA PARA (IMPRIMACAO). (ADAPTADA SINAPI 04/2021 - CÓDIGO 96401) INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO	M2	37.809,20	826,43	1.000,64	977,41	5.263,74	189,57	608,96	423,20	250,18																																						
1.4.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	37.809,20	826,43	1.000,64	977,41	5.263,74	189,57	608,96	423,20	250,18																																						
1.5.	DRENAGEM		-																																														



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS

Nº TransfereGOV
953252

Nº OPERAÇÃO
070610/2023

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST	CAVALCANT	E-	RUA	MARANHÃO	ST	CAVALCANT	E-	RUA	PERNAMBUC	ST	CAVALCANT	E-	RUA	ARAGUAIA	ST	CAVALCANT	E-	AV.	INDEPENDE	ST	CAVALCANT	E-	RUA	SABEDORIA	ST	CAVALCANT	E-	RUA	PARAIBA	ST	CAVALCANT	E-	RUA	T-03	ST	CAVALCANT	E-	RUA	T-02							
				19	20	21	22	23	24	25	26																																							
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS				103.776,02	98.572,42	123.445,93	595.190,18	24.237,83	70.575,25	56.342,10	31.357,58																																							
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12.209,24	232,27	165,45	303,56	1.569,80	52,76	169,99	149,44	71,70																																							
1.5.2.	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	un	19,00				4,00																																											
1.5.3.	Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais	un	16,00				1,00																																											
1.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		-																																															
1.6.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	554,47	15,79	16,95	12,25	46,10	5,53	4,06	3,56	6,41																																							
1.6.2.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	53,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00			1,00																																							
1.6.3.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	59,00	2,00	2,00	2,00	7,00	1,00																																										
1.6.4.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	66,00	2,00	2,00	1,00	6,00	1,00																																										
1.6.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	59,00	2,00	2,00	1,00	7,00	1,00																																										
1.6.6.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	66,00	2,00	2,00	1,00	6,00	1,00																																										
1.7.	IDENTIFICAÇÃO DE RUAS		-																																															
1.7.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	51,00	1,00		3,00	6,00																																											
1.7.2.	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,00	1,00		3,00	6,00																																											
1.8.	PASSEIO PÚBLICO		-																																															
1.8.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	12.896,80	278,72	198,54	364,27	1.328,20	63,31	203,99	179,33	86,06																																							
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	773,64	16,72	11,91	21,85	79,69	3,79	12,23	10,76	5,16																																							
1.8.3.	PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	91,80	1,80	1,80	1,80	5,40	1,80			1,80																																							
1.8.4.	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM	M2	2.091,12	45,25	31,89	59,51	217,76	9,35	33,99	29,88	13,14																																							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
Local

Responsável Técnico
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST CAVALCANT E- RUA MARANHÃO	ST CAVALCANT E- RUA PERNAMBUC	ST CAVALCANT E- RUA ARAGUAIA	ST CAVALCANT E- AV. INDEPENDE	ST CAVALCANT E- RUA DA SABEDORIA	ST CAVALCANT E- RUA PARAIBA	ST CAVALCANT E- RUA T-03	ST CAVALCANT E- RUA T-02
				19	20	21	22	23	24	25	26
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS			103.776,02	98.572,42	123.445,93	595.190,18	24.237,83	70.575,25	56.342,10	31.357,58

segunda-feira, 13 de abril de 2026

Data

CREA/CAU: 210.691/D-TO

ART/RRT: TO20250548728



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST CAVALCANT E- RUA T-01	ST CAVALCANT E- RUA AFONSO	ST CAVALCANT E- RUA PALMEIRAS	ST CAVALCANT E- RUA DA PAZ	RUA DO SABER ST CAVAL	ST INDUSTRIAL- RUA DA SAFRA	ST INDUSTRIAL- RUA PRIMAVERA	ST INDUSTRIAL- RUA VERÃO
				27	28	29	30	31	32	33	34
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS				16.482,87	102.634,13	106.685,31	155.991,76	40.443,49	229.625,83	230.462,73	90.827,92
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-								
1.1.1.	ADM LOCAL PAVIMENTAÇÃO	MÊS	7,00								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INÍCIO DE OBRA		-								
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	18,00						4,50		
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP.SINAPI 99064_10/2022)	m	18.558,37	65,91	401,13	521,90	626,10	141,00	848,55	712,86	346,11
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	11.139,26	41,30	251,37	254,58	262,96	78,96	531,76	446,73	216,90
1.3.2.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	120.027,03	446,08	2.714,85	2.749,44	2.839,99	852,77	5.742,99	4.824,64	2.342,47
1.3.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	5.500,17	20,51	106,97	140,40	166,96	37,60	263,99	221,78	107,68
1.3.4.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	8.250,27	30,76	160,45	210,61	250,44	56,40	395,99	332,67	161,52
1.3.5.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	122.972,51	459,52	2.397,15	3.146,51	3.741,57	842,62	5.916,09	4.970,06	2.413,08
1.3.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	42.093,51	153,79	935,97	1.053,05	1.252,20	282,00	1.979,95	1.663,34	807,59
1.3.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	8.418,74	30,76	187,19	210,61	250,40	56,40	395,99	332,67	161,52
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO EAI (EMULSAO ASFALTICA PARA (IMPRIMACAO). (ADAPTADA SINAPI 04/2021 - CÓDIGO 96401) INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO	M2	37.809,20	140,61	722,03	948,67	1.126,98	253,80	1.810,24	1.520,77	738,37
1.4.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	37.809,20	140,61	722,03	948,67	1.126,98	253,80	1.810,24	1.520,77	738,37
1.5.	DRENAGEM		-								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS

Nº TransfereGOV
953252

Nº OPERAÇÃO
070610/2023

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST CAVALCANT E- RUA T-01	ST CAVALCANT E- RUA AFONSO	ST CAVALCANT E- RUA PALMEIRAS	ST CAVALCANT E- RUA DA PAZ	RUA DO SABER ST CAVAL	ST INDUSTRIAL- RUA DA SAFRA	ST INDUSTRIAL- RUA PRIMAVERA	ST INDUSTRIAL- RUA VERÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS				27	28	29	30	31	32	33	34
				16.482,87	102.634,13	106.685,31	155.991,76	40.443,49	229.625,83	230.462,73	90.827,92
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12.209,24	37,34	288,54	344,72	415,72	100,87	561,97	662,43	220,26
1.5.2.	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	un	19,00						1,00		
1.5.3.	Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais	un	16,00						1,00		
1.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		-								
1.6.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	554,47		6,69	9,79	23,79	11,33	22,08	21,72	9,78
1.6.2.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	53,00			1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00
1.6.3.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	59,00			1,00			4,00	4,00	
1.6.4.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	66,00				3,00	2,00	2,00	3,00	1,00
1.6.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	59,00			1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00
1.6.6.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	66,00				3,00	2,00	2,00	3,00	1,00
1.7.	IDENTIFICAÇÃO DE RUAS		-								
1.7.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	51,00	1,00		1,00	3,00	2,00		4,00	1,00
1.7.2.	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,00	1,00		1,00	3,00	2,00		4,00	1,00
1.8.	PASSEIO PÚBLICO		-								
1.8.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	12.896,80	44,80	346,25	199,99	498,86	121,04	674,36	794,92	264,31
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	773,64	2,68	20,77	12,00	29,93	7,26	40,46	47,69	15,85
1.8.3.	PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	91,80	1,80		0,90	5,40	3,60		1,80	1,80
1.8.4.	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM	M2	2.091,12	6,26	57,70	32,73	79,54	17,77	112,39	131,29	42,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
Local

Responsável Técnico
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST CAVALCANT E- RUA T-01	ST CAVALCANT E- RUA AFONSO	ST CAVALCANT E- RUA PALMEIRAS	ST CAVALCANT E- RUA DA PAZ	RUA DO SABER ST CAVAL	ST INDUSTRIAL- RUA DA SAFRA	ST INDUSTRIAL- RUA PRIMAVERA	ST INDUSTRIAL- RUA VERÃO
				27	28	29	30	31	32	33	34
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS			16.482,87	102.634,13	106.685,31	155.991,76	40.443,49	229.625,83	230.462,73	90.827,92

segunda-feira, 13 de abril de 2026

Data

CREA/CAU: 210.691/D-TO
ART/RRT: TO20250548728



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST	ST	ST	ST	ADMINISTRAÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO 02	ADMINISTRAÇÃO 03	ADMINISTRAÇÃO 04
				INDUSTRIAL-RUA DA LAVOURA	INDUSTRIAL-RUA JEQUITIBÁ	INDUSTRIAL-RUA DA PRAÇA	INDUSTRIAL-AV. INDEPENDENCIA				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS				35	36	37	38	39	40	41	42
				80.326,95	129.432,85	33.145,73	755.825,98	10.374,41	19.711,38	38.904,03	36.051,07
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-								
1.1.1.	ADM LOCAL PAVIMENTAÇÃO	MÊS	7,00					0,40	0,76	1,50	1,39
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INÍCIO DE OBRA		-								
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	18,00								
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP.SINAPI 99064_10/2022)	m	18.558,37	495,00	491,80	120,21	3.008,85				
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	11.139,26	207,90	308,21	75,33	1.885,55				
1.3.2.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	120.027,03	2.245,32	3.328,64	813,58	20.363,90				
1.3.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	5.500,17	110,00	153,01	37,40	936,09				
1.3.4.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	8.250,27	165,00	229,52	56,10	1.404,13				
1.3.5.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	122.972,51	2.465,10	3.428,97	838,10	20.977,70				
1.3.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	42.093,51	990,00	1.147,60	280,49	7.020,65				
1.3.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	8.418,74	198,00	229,50	56,10	1.404,13				
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO EAI (EMULSAO ASFALTICA PARA (IMPRIMACAO). (ADAPTADA SINAPI 04/2021 - CÓDIGO 96401) INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO	M2	37.809,20	891,00	1.049,22	256,45	6.418,88				
1.4.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	37.809,20	891,00	1.049,22	256,45	6.418,88				
1.5.	DRENAGEM		-								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS

Nº TransfereGOV
953252

Nº OPERAÇÃO
070610/2023

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST	ST	ST	ST	ADMINISTRAÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO 02	ADMINISTRAÇÃO 03	ADMINISTRAÇÃO 04
				INDUSTRIAL- RUA DA LAVOURA	INDUSTRIAL- RUA JEQUITIBÁ	INDUSTRIAL- RUA DA PRAÇA	INDUSTRIAL- AV. INDEPENDÊNCIA				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS				35	36	37	38	39	40	41	42
				80.326,95	129.432,85	33.145,73	755.825,98	10.374,41	19.711,38	38.904,03	36.051,07
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12.209,24	323,83	319,62	74,14	2.055,69				
1.5.2.	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	un	19,00	1,00			1,00				
1.5.3.	Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais	un	16,00	1,00			1,00				
1.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		-								
1.6.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	554,47	8,25	23,19	9,04	55,76				
1.6.2.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	53,00		1,00	2,00	2,00				
1.6.3.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	59,00		2,00		13,00				
1.6.4.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	66,00			1,00	2,00				
1.6.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	59,00		1,00	2,00	3,00				
1.6.6.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	66,00			1,00	2,00				
1.7.	IDENTIFICAÇÃO DE RUAS		-								
1.7.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	51,00		1,00		2,00				
1.7.2.	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,00		1,00		2,00				
1.8.	PASSEIO PÚBLICO		-								
1.8.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	12.896,80		383,54	88,96	1.930,90				
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	773,64		23,01	5,33	115,85				
1.8.3.	PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	91,80			1,80	5,40				
1.8.4.	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM	M2	2.091,12		63,92	13,62	318,22				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
Local

Responsável Técnico
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ST INDUSTRIAL- RUA DA LAVOURA	ST INDUSTRIAL- RUA JEQUITIBÁ	ST INDUSTRIAL- RUA DA PRAÇA	ST INDUSTRIAL- AV. INDEPENDÉ NCIA	ADMINISTRA ÇÃO 01	ADMINISTRA ÇÃO 02	ADMINISTRA ÇÃO 03	ADMINISTRA ÇÃO 04
				35	36	37	38	39	40	41	42
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS			80.326,95	129.432,85	33.145,73	755.825,98	10.374,41	19.711,38	38.904,03	36.051,07

segunda-feira, 13 de abril de 2026

Data

CREA/CAU: 210.691/D-TO

ART/RRT: TO20250548728



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADMINISTRAÇÃO 05	ADMINISTRAÇÃO 06	ADMINISTRAÇÃO 07	46				
				43	44	45	46				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS											
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS		-	26.195,38	34.494,91	15.820,97					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-								
1.1.1.	ADM LOCAL PAVIMENTAÇÃO	MÊS	7,00	1,01	1,33	0,61					
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INÍCIO DE OBRA		-								
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	18,00								
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP.SINAPI 99064_10/2022)	m	18.558,37								
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	11.139,26								
1.3.2.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	120.027,03								
1.3.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	5.500,17								
1.3.4.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	8.250,27								
1.3.5.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	122.972,51								
1.3.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	42.093,51								
1.3.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	8.418,74								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO EAI (EMULSAO ASFALTICA PARA (IMPRIMACAO). (ADAPTADA SINAPI 04/2021 - CÓDIGO 96401) INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO	M2	37.809,20								
1.4.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. INCLUSO TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	37.809,20								
1.5.	DRENAGEM		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADMINISTRAÇÃO 05	ADMINISTRAÇÃO 06	ADMINISTRAÇÃO 07	46				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS				43	44	45	46				
				26.195,38	34.494,91	15.820,97					
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12.209,24								
1.5.2.	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	un	19,00								
1.5.3.	Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais	un	16,00								
1.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
1.6.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	554,47								
1.6.2.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	53,00								
1.6.3.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	59,00								
1.6.4.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	66,00								
1.6.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	59,00								
1.6.6.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	66,00								
1.7. IDENTIFICAÇÃO DE RUAS											
1.7.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	51,00								
1.7.2.	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3", FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,00								
1.8. PASSEIO PÚBLICO											
1.8.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	12.896,80								
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	773,64								
1.8.3.	PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	91,80								
1.8.4.	PISO TÁCTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM	M2	2.091,12								

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
Local

Responsável Técnico
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS	Nº TransfereGOV 953252	Nº OPERAÇÃO 070610/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADMINISTRAÇÃO 05	ADMINISTRAÇÃO 06	ADMINISTRAÇÃO 07				
				43	44	45	46			
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS			26.195,38	34.494,91	15.820,97				

segunda-feira, 13 de abril de 2026

Data

CREA/CAU: 210.691/D-TO

ART/RRT: TO20250548728