



Nº OPERAÇÃO 0000	Nº TransfereGOV 0000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO	MUNICÍPIO / UF ITAPURANGA - GO	BDI 1 22,23%	BDI 2 15,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA - GO									433.035,73	
1.			CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA - GO					-	433.035,73	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	33.248,84	
1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66,00	133,46	BDI 1	163,13	10.766,60	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00	34,84	BDI 1	42,58	22.482,24	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.598,40	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	464,74	BDI 1	568,05	2.556,23	RA
1.2.0.2.	GOINFRA CIVIL	020230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	1.102,34	BDI 1	1.347,39	4.042,17	RA
1.3.			CERCAMENTO E PORTÃO					-	324.036,63	
1.3.0.1.	SINAPI	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	1.903,05	136,85	BDI 1	167,27	318.323,16	RA
1.3.0.2.	GOINFRA CIVIL	180280	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	12,60	370,98	BDI 1	453,45	5.713,47	RA
1.4.			GUARITA E HALL					-	69.035,12	
1.4.1.			FUNDAÇÃO					-	2.897,28	
1.4.1.1.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	16,00	148,15	BDI 1	181,08	2.897,28	RA
1.4.2.			VIGAS E PILARES					-	22.507,51	
1.4.2.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	21,30	152,86	BDI 1	186,84	3.979,69	RA
1.4.2.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	21,30	163,97	BDI 1	200,42	4.268,95	RA
1.4.2.3.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	28,80	155,83	BDI 1	190,47	5.485,54	RA
1.4.2.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,42	13,87	BDI 1	16,95	1.142,77	RA

RECURSO

↓



Nº OPERAÇÃO 0000	Nº TransfereGOV 0000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO	MUNICÍPIO / UF ITAPURANGA - GO	BDI 1 22,23%	BDI 2 15,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA - GO									433.035,73	
1.4.2.5.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136,99	11,82	BDI 1	14,45	1.979,51	RA
1.4.2.6.	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	12,50	50,86	BDI 1	62,17	777,13	RA
1.4.2.7.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	12,50	75,43	BDI 1	92,20	1.152,50	RA
1.4.2.8.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,37	508,29	BDI 1	621,28	2.714,99	RA
1.4.2.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	21,30	38,66	BDI 1	47,25	1.006,43	RA
1.4.3.			ALVENARIA E REBOCO					-	5.838,19	
1.4.3.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	28,40	70,24	BDI 1	85,85	2.438,14	RA
1.4.3.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	56,80	5,20	BDI 1	6,36	361,25	RA
1.4.3.3.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	56,80	43,77	BDI 1	53,50	3.038,80	RA
1.4.4.			CONTRA-PISO E CALÇADAS EXTERNAS					-	2.283,19	
1.4.4.1.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	9,78	22,51	BDI 1	27,51	269,05	RA
1.4.4.2.	GOINFRA CIVIL	040905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	9,78	0,48	BDI 1	0,59	5,77	RA
1.4.4.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2,01	817,47	BDI 1	999,19	2.008,37	RA
1.4.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	5.468,57	
1.4.5.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	75,22	BDI 1	91,94	91,94	RA

RECURSO

↓



Nº OPERAÇÃO 0000	Nº TransfereGOV 0000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO	MUNICÍPIO / UF ITAPURANGA - GO	BDI 1 22,23%	BDI 2 15,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA - GO									433.035,73	
1.4.5.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	10,02	BDI 1	12,25	1.225,00	RA
1.4.5.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	4,66	BDI 1	5,70	2.280,00	RA
1.4.5.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	7,21	BDI 1	8,81	528,60	RA
1.4.5.5.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	17,74	BDI 1	21,68	260,16	RA
1.4.5.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,15	BDI 1	14,85	44,55	RA
1.4.5.7.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	97,60	BDI 1	119,30	119,30	RA
1.4.5.8.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	51,31	BDI 1	62,72	188,16	RA
1.4.5.9.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	56,86	BDI 1	69,50	625,50	RA
1.4.5.10.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	28,73	BDI 1	35,12	105,36	RA
1.4.6.			INSTALAÇÕES DE AGUA E ESGOTO					-	7.159,99	
1.4.6.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	13,12	BDI 1	16,04	96,24	RA
1.4.6.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,03	BDI 1	11,04	11,04	RA
1.4.6.3.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	6,78	BDI 1	8,29	24,87	RA
1.4.6.4.	SINAPI	105145	LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	12,30	BDI 1	15,03	30,06	RA

RECURSO

↓



Nº OPERAÇÃO 0000	Nº TransfereGOV 0000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO	MUNICÍPIO / UF ITAPURANGA - GO	BDI 1 22,23%	BDI 2 15,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA - GO									433.035,73	
1.4.6.5.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	23,81	BDI 1	29,10	87,30	RA
1.4.6.6.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	13,74	BDI 1	16,79	83,95	RA
1.4.6.7.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	148,60	BDI 1	181,63	181,63	RA
1.4.6.8.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	102,30	BDI 1	125,04	125,04	RA
1.4.6.9.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	79,92	BDI 1	97,69	97,69	RA
1.4.6.10.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	546,12	BDI 1	667,52	667,52	RA
1.4.6.11.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	21,13	BDI 1	25,83	25,83	RA
1.4.6.12.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	38,11	BDI 1	46,58	186,32	RA
1.4.6.13.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	14,39	BDI 1	17,59	140,72	RA
1.4.6.14.	SINAPI	89389	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	12,14	BDI 1	14,84	59,36	RA
1.4.6.15.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	12,00	17,10	BDI 1	20,90	250,80	RA
1.4.6.16.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	22,52	BDI 1	27,53	165,18	RA

RECURSO

↓



Nº OPERAÇÃO 0000	Nº TransfereGOV 0000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO	MUNICÍPIO / UF ITAPURANGA - GO	BDI 1 22,23%	BDI 2 15,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA - GO									433.035,73	
1.4.6.17.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	39,81	BDI 1	48,66	291,96	RA
1.4.6.18.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,93	BDI 1	13,36	26,72	RA
1.4.6.19.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,68	BDI 1	13,05	26,10	RA
1.4.6.20.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,89	BDI 1	35,31	70,62	RA
1.4.6.21.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	29,78	BDI 1	36,40	36,40	RA
1.4.6.22.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	49,64	BDI 1	60,67	60,67	RA
1.4.6.23.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	308,67	BDI 1	377,29	377,29	RA
1.4.6.24.	GOINFRA CIVIL	070638	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE CONCRETO 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	m3	0,05	860,92	BDI 1	1.052,30	52,62	RA
1.4.6.25.	GOINFRA CIVIL	081826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	1,00	73,06	BDI 1	89,30	89,30	RA
1.4.6.26.	GOINFRA CIVIL	081874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00	3.186,42	BDI 1	3.894,76	3.894,76	RA
1.4.7.			COBERTURA E FORRO					-	5.486,54	
1.4.7.1.	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	22,00	48,38	BDI 1	59,13	1.300,86	RA
1.4.7.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,00	48,21	BDI 1	58,93	1.296,46	RA
1.4.7.3.	GOINFRA CIVIL	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	7,30	63,46	BDI 1	77,57	566,26	RA
1.4.7.4.	GOINFRA CIVIL	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	m	13,30	39,54	BDI 1	48,33	642,79	RA

RECURSO

↓



Nº OPERAÇÃO 0000	Nº TransfereGOV 0000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO	MUNICÍPIO / UF ITAPURANGA - GO	BDI 1 22,23%	BDI 2 15,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA - GO									433.035,73	
1.4.7.5.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	21,90	62,77	BDI 1	76,72	1.680,17	RA
1.4.8.			PORTAS E JANELAS					-	7.802,77	
1.4.8.1.	GOINFRA CIVIL	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	3,36	576,25	BDI 1	704,35	2.366,62	RA
1.4.8.2.	GOINFRA CIVIL	180509	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS	m2	1,26	456,08	BDI 1	557,47	702,41	RA
1.4.8.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,70	393,77	BDI 1	481,31	3.224,78	RA
1.4.8.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,25	353,38	BDI 1	431,94	107,99	RA
1.4.8.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,70	171,07	BDI 1	209,10	1.400,97	RA
1.4.9.			PISO INTERNO E REVESTIMENTO					-	4.905,21	
1.4.9.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	27,00	61,96	BDI 1	75,73	2.044,71	RA
1.4.9.2.	SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	25,00	93,61	BDI 1	114,42	2.860,50	RA
1.4.10.			LOUÇAS BANHEIRO					-	1.366,27	
1.4.10.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	519,48	BDI 1	634,96	634,96	RA
1.4.10.2.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	376,63	BDI 1	460,35	460,35	RA
1.4.10.3.	GOINFRA CIVIL	080721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	1,00	118,58	BDI 1	144,94	144,94	RA

RECURSO

↓



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPURANGA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000	Nº TransfereGOV 0000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO	MUNICÍPIO / UF ITAPURANGA - GO	BDI 1 22,23%	BDI 2 15,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO PARA ATERRO SANITÁRIO EM ITAPURANGA - GO									433.035,73	
1.4.10.4.	GOINFRA CIVIL	080532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	1,00	50,55	BDI 1	61,79	61,79	RA
1.4.10.5.	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	52,55	BDI 1	64,23	64,23	RA
1.4.11.			PINTURA GERAL					-	3.319,60	
1.4.11.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	50,00	17,74	BDI 1	21,68	1.084,00	RA
1.4.11.2.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	50,00	10,09	BDI 1	12,33	616,50	RA
1.4.11.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	90,00	14,72	BDI 1	17,99	1.619,10	RA
1.5.			PAREDE CORTINA					-	116,74	
1.5.0.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	22,80	4,19	BDI 1	5,12	116,74	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

UTILIZADO TABELA REFERENCIAL SINAPI - NÃO desonerada - 05/2025 - (OPÇÃO MAIS ECONOMICA) - === Na ausência itens tabela desta, foram utilizados em algumas composições (em anexo), tabela referencial GOINFRA - GO NÃO desonerada FEVEREIRO/2025.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAPURANGA - GO

Local

terça-feira, 2 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Engenheiro Civil Tarso Barreira Silva

CREA/CAU: CREA-GO 6.921/D

ART/RRT: 1020250257824