

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	TRANSPORTE DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO TIPO U 700CM	un		542,19	518,87
GOINFRA ROD.	45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	583	0,93	0,89
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	002	TRANSPORTE DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO TIPO U 900CM	un		695,64	665,72
GOINFRA ROD.	45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	748	0,93	0,89
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	003	TRANSPORTE DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO TIPO U 1200CM	un		920,70	881,10
GOINFRA ROD.	45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	990	0,93	0,89
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	004	ÍÇAMENTO DE VIGAS PRÉMOLDADAS DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO EM PONTE	PONTE		4.373,00	4.424,40
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	20	218,65	221,22
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	005	ESCORAMENTO DE FORMA PARA FABRICAÇÃO DE CABECEIRA PARA PONTE	M2		50,80	53,99
SINAPI-I	2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	2,5	4,10	4,10
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	29,25	31,69
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	20,92	22,42
Composição	006	ADMINISTRAÇÃO PARA OBRAS DE PONTES	MÊS		7.129,40	7.875,80
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	120,29	133,46
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140	33,74	37,19
					0,00	0,00
Composição	007	BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO DE TUBULÕES	MÊS		2.682,00	2.893,20
SINAPI	7044	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	120	0,25	0,25
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	22,10	23,86
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	008	CONCRETO USINADO FCK=30MPA INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3		693,20	696,32
SINAPI-I	38406	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	651,68	651,68
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1	41,52	44,64
					0,00	0,00
					0,00	0,00

19/09/2025

Data

Responsável Técnico: TARSO BARREIRA SILVA
CREA/CAU: 6921D/GO