

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		6.055,59	6.433,19
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,025	23.987,01	25.705,03
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,8	6.819,89	7.238,20
Composição	02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, ESPESSURA 30 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2		86,23	87,20
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0016	174,00	174,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,93	0,77	0,77
COTAÇÃO	001	GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 30 MM COM PROTEÇÃO UV E ANTI-FUGO	M2	1	55,23	55,23
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,175	44,27	44,27
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37675	30,39	32,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,314	22,12	23,20
Composição	03	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0), APLICADO SOBRE SOLO PARA DRENAGEM PLUVIAL	M3		14,39	196,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,634	22,12	23,20
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	10,80	10,80
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,032	0,77	0,77
GOINFRA-I	2387	BRITA Nº 0	m3	1	0,00	181,64
Composição	04	CONJUNTO PARA BEACH TENIS E FUTEVOLEI EM FERRO GALVANIZADO COM POSTE COM REGULAGEM, REDE E DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM FITA	UN		2.268,85	2.399,05
COTAÇÃO	006	KIT COMPLETO PARA VOLEI E BEACH TENIS COM POSTE COM REGULAGEM, REDE E DEMARCAÇÃO	UN	1	2.268,85	2.268,85
GOINFRA	50303	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	2	0,00	65,10
Composição	05	CONJUNTO 8 REFLETORES MODULARES HOLOFOTE LED 6500K 500W - INCLUSO SUPORTE E INSTALAÇÃO	UN		6.610,23	6.627,03
COTAÇÃO	007	REFLETOR MODULAR LED HOLOFOTE BLINDADO 500W 6500K IP 67	UN	8	787,00	787,00
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,336	3,59	3,59
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,8312	22,81	23,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,8312	30,87	32,61
Composição	06	REFLETOR LED HOLOFOTE MODULAR 200 W 6500 K BRANCO FRIO IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		303,75	305,19
COTAÇÃO	008	REFLETOR LED HOLOFOTE MODULAR 200W 26000 LM 130 LM/W BRANCO FRIO IP 67	UN	1	275,69	275,69
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,336	3,59	3,59
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,81	23,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,87	32,61
Composição	07	AREIA FINA - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO	M3		22,12	221,78
GOINFRA-I	2502	AREIA FINA	m3	1	0,00	198,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,12	23,20

01/04/2026

Data

 Responsável Técnico: Marcos Rogério Pereira Reis
 CREA/CAU: 1018690956/D-GO