



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.			REFORMA PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"					-	1.264.099,59	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.564,01	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	466,88	BDI 1	569,78	2.564,01	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	39.255,35	
1.2.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	6.433,19	BDI 1	7.851,07	39.255,35	RA
1.3.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	517.526,75	
1.3.1.			SERVIÇO EM TERRA					-	36.356,27	
1.3.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	224,81	91,77	BDI 1	112,00	25.178,72	RA
1.3.1.0.2.	GOINFRA	41003	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	224,81	40,74	BDI 1	49,72	11.177,55	RA
1.3.2.			CABEAMENTO/ELETRODUTO					-	241.375,64	
1.3.2.1.			CABEAMENTO					-	182.062,82	
1.3.2.1.1.	GOINFRA	70570	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	M	3.818,88	13,10	BDI 1	15,99	61.063,89	RA
1.3.2.1.2.	GOINFRA	70571	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	M	3.016,48	17,68	BDI 1	21,58	65.095,64	RA
1.3.2.1.3.	GOINFRA	70572	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2	M	1.629,86	23,00	BDI 1	28,07	45.750,17	RA
1.3.2.1.4.	GOINFRA	70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	496,00	16,77	BDI 1	20,47	10.153,12	RA
1.3.2.2.			ELETRODUTO					-	59.312,82	
1.3.2.2.1.	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,28	7,51	BDI 1	9,17	259,33	RA
1.3.2.2.2.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	710,23	12,26	BDI 1	14,96	10.625,04	RA
1.3.2.2.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	480,38	7,61	BDI 1	9,29	4.462,73	RA
1.3.2.2.4.	SINAPI	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	472,74	15,43	BDI 1	18,83	8.901,69	RA
1.3.2.2.5.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	277,18	10,84	BDI 1	13,23	3.667,09	RA
1.3.2.2.6.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	841,29	30,58	BDI 1	37,32	31.396,94	RA
1.3.3.			POSTES E LUMINÁRIAS					-	147.465,63	
1.3.3.0.1.	GOINFRA	72368	SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Un	10,00	173,38	BDI 1	211,59	2.115,90	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.3.3.0.2.	GOINFRA	71991	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	Un	10,00	1.253,50	BDI 1	1.529,77	15.297,70	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	UN	78,00	500,49	BDI 1	610,80	47.642,40	RA
1.3.3.0.4.	GOINFRA	71696	LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINÁRIA PLANA - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	un	23,00	1.422,77	BDI 1	1.736,35	39.936,05	RA
1.3.3.0.5.	COMPOSIÇÃO	06	REFLETOR LED HOLOFOTE MODULAR 200 W 6500 K BRANCO FRIO IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00	305,19	BDI 1	372,45	26.071,50	RA
1.3.3.0.6.	COTAÇÃO	09	BRAÇO ORNAMENTAL MODELO ASA DELTA SIMPLES, TUBO CENTRAL 3", CHAPA 3MM, TUBO LATERAIS 2", CHAPA 2MM, GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	280,00	BDI 1	341,71	16.402,08	RA
1.3.4.			CAMPO FUTEBOL SOCIETY					-	82.451,32	
1.3.4.0.1.	GOINFRA	72001	POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO	Un	6,00	1.298,33	BDI 1	1.584,48	9.506,88	RA
1.3.4.0.2.	GOINFRA	71995	POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T"	m3	6,00	82,90	BDI 1	101,17	607,02	RA
1.3.4.0.3.	COMPOSIÇÃO	05	CONJUNTO 8 REFLETORES MODULARES HOLOFOTE LED 6500K 500W - INCLUSO SUPORTE E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6.627,03	BDI 1	8.087,63	48.525,78	RA
1.3.4.0.4.	GOINFRA	70570	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	M	130,95	13,10	BDI 1	15,99	2.093,89	RA
1.3.4.0.5.	GOINFRA	70571	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	M	7,77	17,68	BDI 1	21,58	167,68	RA
1.3.4.0.6.	GOINFRA	70572	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2	M	396,40	23,00	BDI 1	28,07	11.126,95	RA
1.3.4.0.7.	GOINFRA	70573	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 35 MM2	M	128,26	31,92	BDI 1	38,96	4.997,01	RA
1.3.4.0.8.	GOINFRA	70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	144,00	16,77	BDI 1	20,47	2.947,68	RA
1.3.4.0.9.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	152,48	10,84	BDI 1	13,23	2.017,31	RA
1.3.4.0.10.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	11,64	12,26	BDI 1	14,96	174,13	RA
1.3.4.0.11.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7,69	30,58	BDI 1	37,32	286,99	RA
1.3.5.			DIVERSOS					-	9.877,89	
1.3.5.0.1.	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	33,00	245,27	BDI 1	299,33	9.877,89	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.4.			QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - REFORMA					-	19.952,08	
1.4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.619,74	
1.4.1.0.1.	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	67,80	16,09	BDI 1	19,64	1.331,59	RA
1.4.1.0.2.	GOINFRA	20160	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	67,80	3,48	BDI 1	4,25	288,15	RA
1.4.2.			REVESTIMENTO DE PAREDES					-	498,45	
1.4.2.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	11,60	9,03	BDI 1	11,02	127,83	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	11,60	26,18	BDI 1	31,95	370,62	RA
1.4.3.			PINTURA					-	4.758,66	
1.4.3.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	208,00	4,62	BDI 1	5,64	1.173,12	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	208,00	11,91	BDI 1	14,53	3.022,24	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	16,81	27,46	BDI 1	33,51	563,30	RA
1.4.4.			DIVERSOS					-	13.075,23	
1.4.4.0.1.	GOINFRA	270621	ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"X2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	m2	67,80	137,48	BDI 1	167,78	11.375,48	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI-I	10933	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	M2	67,80	20,54	BDI 1	25,07	1.699,75	RA
1.5.			BANHEIRO - REFORMA					-	9.819,18	
1.5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	87,48	
1.5.1.0.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,92	2,04	BDI 1	2,49	22,21	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,04	10,61	BDI 1	12,95	65,27	RA
1.5.2.			ESQUADRIAS					-	4.025,59	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.5.2.0.1.	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS	m2	3,36	698,89	BDI 1	852,93	2.865,84	RA
1.5.2.0.2.	GOINFRA	180504	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m2	1,68	565,66	BDI 1	690,33	1.159,75	RA
1.5.3.			FORRO					-	601,03	
1.5.3.0.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	8,92	55,21	BDI 1	67,38	601,03	RA
1.5.4.			PINTURA					-	4.942,79	
1.5.4.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	89,12	4,62	BDI 1	5,64	502,64	RA
1.5.4.0.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	89,12	11,91	BDI 1	14,53	1.294,91	RA
1.5.4.0.3.	GOINFRA	261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR	m2	84,60	18,91	BDI 1	23,08	1.952,57	RA
1.5.4.0.4.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	30,24	32,32	BDI 1	39,44	1.192,67	RA
1.5.5.			DIVERSOS					-	162,29	
1.5.5.0.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	27,46	4,84	BDI 1	5,91	162,29	RA
1.6.			PISTA DE SKATE - REFORMA					-	11.136,66	
1.6.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	585,51	
1.6.1.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,43	108,30	BDI 1	132,17	585,51	RA
1.6.2.			TRANSPORTE					-	781,98	
1.6.2.0.1.	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	5,76	111,24	BDI 1	135,76	781,98	RA
1.6.3.			REVESTIMENTO DE PISO					-	3.208,61	
1.6.3.0.1.	GOINFRA	220060	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM	m2	44,33	59,31	BDI 1	72,38	3.208,61	RA
1.6.4.			PINTURA					-	6.560,56	
1.6.4.0.1.	GOINFRA	260104	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	46,32	8,14	BDI 1	9,93	459,96	RA
1.6.4.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	46,32	4,62	BDI 1	5,64	261,24	RA
1.6.4.0.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	46,32	11,91	BDI 1	14,53	673,03	RA
1.6.4.0.4.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	15,83	14,03	BDI 1	17,12	271,01	RA
1.6.4.0.5.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	251,30	15,96	BDI 1	19,48	4.895,32	RA
1.7.			PLAYGROUND - SUBSTITUIÇÃO/CONSTRUIR					-	63.879,25	
1.7.1.			SERVIÇO EM TERRA					-	181,44	
1.7.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,62	91,77	BDI 1	112,00	181,44	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.7.2.			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS ENTERRADAS					-	4.475,09	
1.7.2.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,40	77,85	BDI 1	95,01	513,05	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,81	16,27	BDI 1	19,86	750,91	RA
1.7.2.0.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	93,85	13,19	BDI 1	16,10	1.510,99	RA
1.7.2.0.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,62	859,94	BDI 1	1.049,47	1.700,14	RA
1.7.3.			ALAMBRADO					-	10.165,40	
1.7.3.0.1.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	53,00	157,16	BDI 1	191,80	10.165,40	RA
1.7.4.			ESQUADRIAS					-	486,85	
1.7.4.0.1.	GOINFRA	180280	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	1,00	398,93	BDI 1	486,85	486,85	RA
1.7.5.			REVESTIMENTO DE PISO					-	18.091,40	
1.7.5.0.1.	COMPOSIÇÃO	02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, ESPESSURA 30 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	170,00	87,20	BDI 1	106,42	18.091,40	RA
1.7.6.			PINTURA					-	181,10	
1.7.6.0.1.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,00	14,84	BDI 1	18,11	181,10	RA
1.7.7.			PARQUINHO INFANTIL					-	30.297,97	
1.7.7.0.1.	COTAÇÃO	002	CASA DO TARZAN DE MADEIRA COM DOIS BALANÇOS, UM ESCORREGADOR E UMA RAMPA	UN	1,00	13.879,86	BDI 1	16.938,98	16.938,98	RA
1.7.7.0.2.	COTAÇÃO	003	GIRA-GIRA 150x150x50 CM	UN	1,00	1.407,54	BDI 1	1.717,76	1.717,76	RA
1.7.7.0.3.	COTAÇÃO	004	GANGORRA DUPLA	UN	1,00	1.199,00	BDI 1	1.463,26	1.463,26	RA
1.7.7.0.4.	COTAÇÃO	005	DOMO GEODÉSICO DIÂMETRO = 3,00 M	UN	1,00	8.339,86	BDI 1	10.177,97	10.177,97	RA
1.8.			QUADRA DE VOLEI CONCRETO - SUBSTITUIÇÃO					-	24.152,97	
1.8.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	378,01	
1.8.1.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,86	108,30	BDI 1	132,17	378,01	RA
1.8.2.			TRANSPORTE					-	505,03	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.8.2.0.1.	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	3,72	111,24	BDI 1	135,76	505,03	RA
1.8.3.			REVESTIMENTO DE PISO					-	2.953,10	
1.8.3.0.1.	GOINFRA	220060	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM	m2	40,80	59,31	BDI 1	72,38	2.953,10	RA
1.8.4.			ESQUADRIAS					-	4.730,37	
1.8.4.0.1.	GOINFRA	180305	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS	m2	7,56	512,71	BDI 1	625,71	4.730,37	RA
1.8.5.			PINTURA					-	13.839,25	
1.8.5.0.1.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	72,91	27,46	BDI 1	33,51	2.443,21	RA
1.8.5.0.2.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	510,00	15,96	BDI 1	19,48	9.934,80	RA
1.8.5.0.3.	GOINFRA	261700	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA	m	81,00	14,78	BDI 1	18,04	1.461,24	RA
1.8.6.			DIVERSOS					-	1.747,21	
1.8.6.0.1.	GOINFRA	271103	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1,00	1.431,67	BDI 1	1.747,21	1.747,21	RA
1.9.			QUADRA DE VOLEI DE AREIA - REFORMA					-	8.797,83	
1.9.1.			ESQUADRIAS					-	715,67	
1.9.1.0.1.	GOINFRA	180280	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	1,47	398,93	BDI 1	486,85	715,67	RA
1.9.2.			PINTURA					-	5.154,36	
1.9.2.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	117,12	4,62	BDI 1	5,64	660,56	RA
1.9.2.0.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	117,12	11,91	BDI 1	14,53	1.701,75	RA
1.9.2.0.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	83,32	27,46	BDI 1	33,51	2.792,05	RA
1.9.3.			DIVERSOS					-	2.927,80	
1.9.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	04	CONJUNTO PARA BEACH TENIS E FUTEVOLEI EM FERRO GALVANIZADO COM POSTE COM REGULAGEM, REDE E DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM FITA	UN	1,00	2.399,05	BDI 1	2.927,80	2.927,80	RA
1.10.			MEIA QUADRA DE BASQUETE - ADEQUAÇÃO					-	56.607,99	
1.10.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	266,87	
1.10.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,51	62,30	BDI 1	76,03	266,87	RA
1.10.2.			SERVIÇO EM TERRA					-	4.301,59	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.10.2.0.1.	GOINFRA	41003	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	37,11	40,74	BDI 1	49,72	1.845,11	RA
1.10.2.0.2.	GOINFRA	41002	APILOAMENTO	m2	247,38	8,14	BDI 1	9,93	2.456,48	RA
1.10.3.			TRANSPORTE					-	619,07	
1.10.3.0.1.	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	4,56	111,24	BDI 1	135,76	619,07	RA
1.10.4.			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS ENTERRADAS					-	1.740,79	
1.10.4.0.1.	GOINFRA	50303	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	6,00	65,10	BDI 1	79,45	476,70	RA
1.10.4.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,36	91,77	BDI 1	112,00	40,32	RA
1.10.4.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,00	77,85	BDI 1	95,01	285,03	RA
1.10.4.0.4.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,11	16,27	BDI 1	19,86	141,20	RA
1.10.4.0.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,07	13,19	BDI 1	16,10	419,73	RA
1.10.4.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,36	859,94	BDI 1	1.049,47	377,81	RA
1.10.5.			ALVENARIA E DIVISÓRIAS					-	1.423,50	
1.10.5.0.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,00	77,76	BDI 1	94,90	1.423,50	RA
1.10.6.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	1.289,10	
1.10.6.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	30,00	9,03	BDI 1	11,02	330,60	RA
1.10.6.0.2.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	30,00	26,18	BDI 1	31,95	958,50	RA
1.10.7.			REVESTIMENTO DE PISO					-	21.656,69	
1.10.7.0.1.	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m3	12,37	248,49	BDI 1	303,26	3.751,33	RA
1.10.7.0.2.	GOINFRA	220060	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM	m2	247,38	59,31	BDI 1	72,38	17.905,36	RA
1.10.8.			ESQUADRIAS					-	438,17	
1.10.8.0.1.	GOINFRA	180280	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	0,90	398,93	BDI 1	486,85	438,17	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.10.9.			PINTURA					-	8.082,30	
1.10.9.0.1.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	247,38	15,96	BDI 1	19,48	4.818,96	RA
1.10.9.0.2.	GOINFRA	261700	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA	m	95,87	14,78	BDI 1	18,04	1.729,49	RA
1.10.9.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	63,00	4,62	BDI 1	5,64	355,32	RA
1.10.9.0.4.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	63,00	11,91	BDI 1	14,53	915,39	RA
1.10.9.0.5.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	14,53	14,84	BDI 1	18,11	263,14	RA
1.10.10.			DIVERSOS					-	16.789,91	
1.10.10.0.1.	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	0,50	5.062,77	BDI 1	6.178,60	3.089,30	RA
1.10.10.0.2.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	77,00	145,80	BDI 1	177,93	13.700,61	RA
1.11.			QUADRA DE FUTEVOLEI E BEACH TENIS - ADEQUAÇÃO					-	208.075,03	
1.11.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.435,74	
1.11.1.0.1.	GOINFRA	20160	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	337,82	3,48	BDI 1	4,25	1.435,74	RA
1.11.2.			ALVENARIA					-	3.309,70	
1.11.2.0.1.	SINAPI	103352	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	21,92	123,72	BDI 1	150,99	3.309,70	RA
1.11.3.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	2.649,10	
1.11.3.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	61,65	9,03	BDI 1	11,02	679,38	RA
1.11.3.0.2.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	61,65	26,18	BDI 1	31,95	1.969,72	RA
1.11.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	27.920,28	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.11.4.0.1.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	221,60	67,32	BDI 1	82,16	18.206,66	RA
1.11.4.0.2.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	20,00	324,94	BDI 1	396,56	7.931,20	RA
1.11.4.0.3.	SINAPI	99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	730,26	BDI 1	891,21	1.782,42	RA
1.11.5.			PISOS					-	99.237,00	
1.11.5.0.1.	COMPOSIÇÃO	03	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0), APLICADO SOBRE SOLO PARA DRENAGEM PLUVIAL	M3	114,00	196,72	BDI 1	240,08	27.369,12	RA
1.11.5.0.2.	SINAPI-I	4021	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2	1.140,00	7,30	BDI 1	8,91	10.157,40	RA
1.11.5.0.3.	COMPOSIÇÃO	07	AREIA FINA - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO	M3	228,00	221,78	BDI 1	270,66	61.710,48	RA
1.11.6.			ESQUADRIAS					-	681,59	
1.11.6.0.1.	GOINFRA	180280	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	1,40	398,93	BDI 1	486,85	681,59	RA
1.11.7.			PINTURA					-	6.791,42	
1.11.7.0.1.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	103,41	14,84	BDI 1	18,11	1.872,76	RA
1.11.7.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	243,86	4,62	BDI 1	5,64	1.375,37	RA
1.11.7.0.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	243,86	11,91	BDI 1	14,53	3.543,29	RA
1.11.8.			DIVERSOS					-	66.050,20	
1.11.8.0.1.	COMPOSIÇÃO	04	CONJUNTO PARA BEACH TENIS E FUTEVOLEI EM FERRO GALVANIZADO COM POSTE COM REGULAGEM, REDE E DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM FITA	UN	4,00	2.399,05	BDI 1	2.927,80	11.711,20	RA
1.11.8.0.2.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	210,18	145,80	BDI 1	177,93	37.397,33	RA
1.11.8.0.3.	SINAPI	106466	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2	337,82	41,09	BDI 1	50,15	16.941,67	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.12.			ARQUIBANCADA - CONSTRUIR					-	46.248,45	
1.12.1.			SERVIÇOS EM TERRA					-	1.114,96	
1.12.1.0.1.	GOINFRA	41003	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	11,70	40,74	BDI 1	49,72	581,72	RA
1.12.1.0.2.	GOINFRA	41002	APILOAMENTO	m2	53,70	8,14	BDI 1	9,93	533,24	RA
1.12.2.			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS ENTERRADAS					-	15.371,95	
1.12.2.0.1.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	48,00	92,36	BDI 1	112,72	5.410,56	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,70	91,77	BDI 1	112,00	302,40	RA
1.12.2.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	36,00	77,85	BDI 1	95,01	3.420,36	RA
1.12.2.0.4.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,56	16,27	BDI 1	19,86	1.103,42	RA
1.12.2.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	162,89	11,58	BDI 1	14,13	2.301,64	RA
1.12.2.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,70	859,94	BDI 1	1.049,47	2.833,57	RA
1.12.3.			ALVENARIAS					-	10.904,53	
1.12.3.0.1.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	49,20	98,02	BDI 1	119,62	5.885,30	RA
1.12.3.0.2.	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,4:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	6,89	596,92	BDI 1	728,48	5.019,23	RA
1.12.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	4.042,87	
1.12.4.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	91,80	36,09	BDI 1	44,04	4.042,87	RA
1.12.5.			REVESTIMENTO DE PISO					-	6.736,09	
1.12.5.0.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	27,60	97,45	BDI 1	118,93	3.282,47	RA
1.12.5.0.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	35,70	79,27	BDI 1	96,74	3.453,62	RA
1.12.6.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	1.842,56	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.12.6.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	42,88	9,03	BDI 1	11,02	472,54	RA
1.12.6.0.2.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	42,88	26,18	BDI 1	31,95	1.370,02	RA
1.12.7.			GUARDA-CORPO					-	4.991,76	
1.12.7.0.1.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	8,00	511,28	BDI 1	623,97	4.991,76	RA
1.12.8.			PINTURA					-	1.243,73	
1.12.8.0.1.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	23,98	11,91	BDI 1	14,53	348,43	RA
1.12.8.0.2.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	45,96	15,96	BDI 1	19,48	895,30	RA
1.13.			VESTIÁRIO - CONSTRUIR					-	256.084,04	
1.13.1.			SERVIÇOS EM TERRA					-	1.962,93	
1.13.1.0.1.	GOINFRA	41003	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	23,70	40,74	BDI 1	49,72	1.178,36	RA
1.13.1.0.2.	GOINFRA	41002	APILOAMENTO	m2	79,01	8,14	BDI 1	9,93	784,57	RA
1.13.2.			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS ENTERRADAS					-	26.528,80	
1.13.2.1.			ESTACAS					-	9.264,21	
1.13.2.1.1.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	57,00	133,18	BDI 1	162,53	9.264,21	RA
1.13.2.2.			BLOCO DE COROAMENTO					-	9.419,21	
1.13.2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,08	91,77	BDI 1	112,00	344,96	RA
1.13.2.2.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,68	239,16	BDI 1	291,87	198,47	RA
1.13.2.2.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,52	89,59	BDI 1	109,34	2.243,66	RA
1.13.2.2.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	183,77	15,16	BDI 1	18,50	3.399,75	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.13.2.2.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,08	859,94	BDI 1	1.049,47	3.232,37	RA
1.13.2.3.			VIGAS BALDRAMES					-	7.845,38	
1.13.2.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,14	91,77	BDI 1	112,00	351,68	RA
1.13.2.3.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	63,64	16,27	BDI 1	19,86	1.263,89	RA
1.13.2.3.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	198,35	11,58	BDI 1	14,13	2.802,69	RA
1.13.2.3.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,14	859,94	BDI 1	1.049,47	3.295,34	RA
1.13.2.3.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	4,08	26,47	BDI 1	32,30	131,78	RA
1.13.3.			SUPERESTRUTURA					-	35.107,91	
1.13.3.1.			PILARES					-	15.572,23	
1.13.3.1.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	62,58	87,08	BDI 1	106,27	6.650,38	RA
1.13.3.1.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	186,77	9,69	BDI 1	11,83	2.209,49	RA
1.13.3.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,92	13,38	BDI 1	16,33	978,49	RA
1.13.3.1.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,26	1.102,90	BDI 1	1.345,98	5.733,87	RA
1.13.3.2.			VIGAS DE CINTAMENTO					-	13.577,88	
1.13.3.2.1.	SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	42,30	149,71	BDI 1	182,71	7.728,63	RA
1.13.3.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,97	9,69	BDI 1	11,83	1.644,02	RA
1.13.3.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,59	13,38	BDI 1	16,33	728,15	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.13.3.2.4.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,54	1.121,71	BDI 1	1.368,93	3.477,08	RA
1.13.3.3.			LAJE					-	4.154,55	
1.13.3.3.1.	SINAPI	106060	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	15,05	170,27	BDI 1	207,80	3.127,39	RA
1.13.3.3.2.	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	45,15	18,64	BDI 1	22,75	1.027,16	RA
1.13.3.4.			VERGA E CONTRA-VERGA					-	1.803,25	
1.13.3.4.1.	SINAPI	105026	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	25,34	42,86	BDI 1	52,31	1.325,54	RA
1.13.3.4.2.	SINAPI	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	19,04	20,56	BDI 1	25,09	477,71	RA
1.13.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	662,80	
1.13.4.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	15,05	36,09	BDI 1	44,04	662,80	RA
1.13.5.			ALVENARIAS					-	22.285,50	
1.13.5.0.1.	SINAPI	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	265,75	65,44	BDI 1	79,86	21.222,80	RA
1.13.5.0.2.	SINAPI	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	72,49	12,01	BDI 1	14,66	1.062,70	RA
1.13.6.			COBERTURA					-	14.973,46	
1.13.6.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	M2	71,77	48,37	BDI 1	59,03	4.236,58	RA
1.13.6.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	71,77	66,13	BDI 1	80,71	5.792,56	RA
1.13.6.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,85	55,13	BDI 1	67,28	1.873,75	RA
1.13.6.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,75	44,96	BDI 1	54,87	1.577,51	RA
1.13.6.0.5.	GOINFRA	160964	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	m	7,45	54,92	BDI 1	67,02	499,30	RA
1.13.6.0.6.	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	9,65	84,38	BDI 1	102,98	993,76	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.13.7.			REVESTIMENTO DE PAREDES					-	42.907,27	
1.13.7.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	607,50	9,03	BDI 1	11,02	6.694,65	RA
1.13.7.0.2.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	429,57	26,18	BDI 1	31,95	13.724,76	RA
1.13.7.0.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	190,14	25,46	BDI 1	31,07	5.907,65	RA
1.13.7.0.4.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	190,14	71,45	BDI 1	87,20	16.580,21	RA
1.13.8.			FORROS					-	8.345,68	
1.13.8.0.1.	GOINFRA	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m2	56,00	77,94	BDI 1	95,12	5.326,72	RA
1.13.8.0.2.	GOINFRA	210401	REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3)	m2	56,00	44,17	BDI 1	53,91	3.018,96	RA
1.13.9.			REVESTIMENTO DE PISO					-	9.372,35	
1.13.9.0.1.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	68,43	74,36	BDI 1	90,75	6.210,02	RA
1.13.9.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,38	889,22	BDI 1	1.085,20	1.497,58	RA
1.13.9.0.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,50	109,13	BDI 1	133,18	1.664,75	RA
1.13.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	8.716,71	
1.13.10.1.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES					-	1.605,71	
1.13.10.1.1.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	550,47	BDI 1	671,79	1.343,58	RA
1.13.10.1.2.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	85,91	BDI 1	104,84	104,84	RA
1.13.10.1.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	11,26	BDI 1	13,74	41,22	RA
1.13.10.1.4.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	11,26	BDI 1	13,74	41,22	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.13.10.1.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	12,27	BDI 1	14,97	74,85	RA
1.13.10.2.			ELETRODUTOS E CABEAMENTO					-	4.251,54	
1.13.10.2.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	2,00	BDI 1	2,44	488,00	RA
1.13.10.2.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	7,66	BDI 1	9,35	654,50	RA
1.13.10.2.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	10,71	BDI 1	13,07	653,50	RA
1.13.10.2.4.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	106,67	18,86	BDI 1	23,02	2.455,54	RA
1.13.10.3.			TOMADAS E INTERRUPTORES					-	1.252,16	
1.13.10.3.1.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	63,48	BDI 1	77,47	619,76	RA
1.13.10.3.2.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	50,24	BDI 1	61,31	306,55	RA
1.13.10.3.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	53,40	BDI 1	65,17	325,85	RA
1.13.10.4.			LUMINÁRIAS					-	1.607,30	
1.13.10.4.1.	GOINFRA	71648	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	10,00	131,70	BDI 1	160,73	1.607,30	RA
1.13.11.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	25.048,73	
1.13.11.1.			HIDRÁULICA					-	4.875,10	
1.13.11.1.1.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	789,96	BDI 1	964,07	964,07	RA
1.13.11.1.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	71,00	25,77	BDI 1	31,45	2.232,95	RA
1.13.11.1.3.	SINAPI	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	17,35	BDI 1	21,17	529,25	RA
1.13.11.1.4.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	11,05	BDI 1	13,49	80,94	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.13.11.1.5.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	17,67	BDI 1	21,56	431,20	RA
1.13.11.1.6.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	31,89	BDI 1	38,92	194,60	RA
1.13.11.1.7.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	38,23	BDI 1	46,66	279,96	RA
1.13.11.1.8.	GOINFRA	81811	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	Un	1,00	132,85	BDI 1	162,13	162,13	RA
1.13.11.2.			SANITÁRIA					-	16.507,77	
1.13.11.2.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	52,75	BDI 1	64,38	515,04	RA
1.13.11.2.2.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	22,78	BDI 1	27,80	139,00	RA
1.13.11.2.3.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	9,61	BDI 1	11,73	58,65	RA
1.13.11.2.4.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	23,66	BDI 1	28,87	577,40	RA
1.13.11.2.5.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,00	29,99	BDI 1	36,60	805,20	RA
1.13.11.2.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00	41,76	BDI 1	50,96	1.223,04	RA
1.13.11.2.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	11,39	BDI 1	13,90	139,00	RA
1.13.11.2.8.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	16,99	BDI 1	20,73	248,76	RA
1.13.11.2.9.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	30,72	BDI 1	37,49	224,94	RA
1.13.11.2.10.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	11,14	BDI 1	13,60	68,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.13.11.2.11.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	16,19	BDI 1	19,76	118,56	RA
1.13.11.2.12.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	29,80	BDI 1	36,37	145,48	RA
1.13.11.2.13.	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	100,66	BDI 1	122,85	614,25	RA
1.13.11.2.14.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	630,68	BDI 1	769,68	3.078,72	RA
1.13.11.2.15.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.219,44	BDI 1	3.929,00	3.929,00	RA
1.13.11.2.16.	GOINFRA	81874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00	3.787,88	BDI 1	4.622,73	4.622,73	RA
1.13.11.3.			PLUVIAL					-	3.665,86	
1.13.11.3.1.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	47,65	BDI 1	58,15	697,80	RA
1.13.11.3.2.	SINAPI	89671	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	48,32	BDI 1	58,97	471,76	RA
1.13.11.3.3.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	14,00	36,38	BDI 1	44,40	621,60	RA
1.13.11.3.4.	GOINFRA	81828	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	2,00	768,07	BDI 1	937,35	1.874,70	RA
1.13.12.			ESQUADRIAS					-	23.657,81	
1.13.12.0.1.	GOINFRA	180504	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m2	26,25	565,66	BDI 1	690,33	18.121,16	RA
1.13.12.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,80	575,04	BDI 1	701,78	561,42	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.13.12.0.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	6,00	335,63	BDI 1	409,60	2.457,60	RA
1.13.12.0.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	13,60	151,69	BDI 1	185,12	2.517,63	RA
1.13.13.			LOUÇAS E METAIS					-	17.952,88	
1.13.13.0.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	547,16	BDI 1	667,75	3.338,75	RA
1.13.13.0.2.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	856,53	BDI 1	1.045,31	2.090,62	RA
1.13.13.0.3.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	731,43	BDI 1	892,64	1.785,28	RA
1.13.13.0.4.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	357,46	BDI 1	436,24	1.744,96	RA
1.13.13.0.5.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	281,98	BDI 1	344,13	1.376,52	RA
1.13.13.0.6.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	11,40	BDI 1	13,91	55,64	RA
1.13.13.0.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	114,30	BDI 1	139,49	557,96	RA
1.13.13.0.8.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	38,20	BDI 1	46,62	326,34	RA
1.13.13.0.9.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	45,22	BDI 1	55,19	386,33	RA
1.13.13.0.10.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	106,46	BDI 1	129,92	649,60	RA
1.13.13.0.11.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	1.041,85	BDI 1	1.271,47	2.542,94	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046559/2025	Nº TransfereGOV 982449/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-GO	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote 01	Município / UF BOM JESUS DE GOIÁS	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									1.264.099,59	
1.13.13.0.12.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	333,29	BDI 1	406,75	1.627,00	RA
1.13.13.0.13.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,40	379,83	BDI 1	463,54	648,96	RA
1.13.13.0.14.	GOINFRA	271303	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	m	2,00	336,77	BDI 1	410,99	821,98	RA
1.13.14.			PINTURA					-	18.561,21	
1.13.14.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	429,57	4,62	BDI 1	5,64	2.422,77	RA
1.13.14.0.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	429,57	12,04	BDI 1	14,69	6.310,38	RA
1.13.14.0.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	429,57	11,91	BDI 1	14,53	6.241,65	RA
1.13.14.0.4.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	68,43	5,69	BDI 1	6,94	474,90	RA
1.13.14.0.5.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	68,43	22,72	BDI 1	27,73	1.897,56	RA
1.13.14.0.6.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	68,43	14,54	BDI 1	17,74	1.213,95	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JESUS DE GOIÁS
Local
quarta-feira, 1 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS ROGÉRIO PEREIRA REIS
CREA/CAU: 1018690956/D-GO
ART/RRT: 1020260097065