



MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA GOIAS - 2021- 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS

FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFALTICO, DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PELO METODO TAPA BURACO , COM CAP 50/70

Dados:		Und	Cálculo:
(a) Area Unitária	1	M2	
(b) Espessura	0,05	M	
(c)Peso Especifico	2,4	T/M3	
(d)Indice de CAP 50/70 por tonelada (5%)	5%		
(e) Area de Intervenção (ver memorial de ruas com respectiva % de tapa buracos)	137.026,43	M2	
Resultados		Und	
(f) Volume CBUQ / M2 (ESPESSURA x AREA DE INTER.)	6.851,32	M3	
(j) Tonelada CBUQ / M2	16.443,17	T/M2	
(h) Quantidade de CAP 50/70 (Volume x Peso Especifico x Indice de CAP	822,16	T	(c) x (d) x (f)

segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026

CRISTIANO FILIPE R DA SILVA
CREA 22.146/D-DF