



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA LIMPA	Apelido do Empreendimento EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS	Município / UF ÁGUA LIMPA - GO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS									644.890,70	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS					-	644.890,70	
1.1.			REGULARIZAÇÃO DE SOLO					-	45.275,50	
1.1.1.	SINAPI	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.900,00	3,83	BDI 1	4,79	13.891,00	RA
1.1.2.	GOINFRA	45060	ENCHIMENTO COM ARGILA	m3	210,00	119,56	BDI 1	149,45	31.384,50	RA
1.2.			TRANSPORTE					-	20.034,00	
1.2.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.300,00	2,54	BDI 1	3,18	20.034,00	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	427.634,00	
1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.900,00	117,97	BDI 1	147,46	427.634,00	RA
1.4.			MEIO-FIO					-	104.130,00	
1.4.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.560,00	53,40	BDI 1	66,75	104.130,00	RA
1.5.			LIMPEZA DE OBRA					-	17.951,00	
1.5.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	2.900,00	4,95	BDI 1	6,19	17.951,00	RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	29.866,20	
1.6.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,00	126,53	BDI 1	158,16	16.606,80	RA
1.6.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210,00	50,51	BDI 1	63,14	13.259,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
GOINFRA 08-2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUA LIMPA - GO
Local

AECIO JOAO MARCOS REIS
SILVA:03719360121

Responsável Técnico
Nome: AÉCIO JOÃO MARCOS REIS SILVA

Assinado de forma digital por AECIO JOAO MARCOS REIS SILVA:03719360121
Dados: 2025.11.24 20:59:22 -03'00'



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA LIMPA	Apelido do Empreendimento EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO			
Localidade Sinapi GOIANIA	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS	Município / UF ÁGUA LIMPA - GO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS									644.890,70
segunda-feira, 24 de novembro de 2025				CREA/CAU: 1016899009/D-GO					
Data				ART/RRT: 0					

RECURSO
↓