



MUNICÍPIO DE ÁGUA LIMPA
ESTADO DE GOIÁS
Rua do Comércio nº 248, Centro.
CEP 75.665-000 Fone/Fax (64) 3489-1125

MEMORIAL DESCRITIVO – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E MEIO-FIO

Município: Água Limpa – GO
Empreendimento: Pavimentação e Meio-Fio em Diversas Ruas
Base: Planilha Orçamentária – Setembro/2025
Responsável Técnico: Eng. Aécio João Marcos Reis Silva
CREA 1016899009D-GO

1. OBJETO

Este memorial descreve os serviços, materiais e procedimentos necessários para a execução de pavimentação com pavimento intertravado, regularização e compactação do subleito, enchimento com argila, serviços de transporte, execução de meio-fio moldado in loco e limpeza final da obra em vias do município de Água Limpa – GO.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO

Quantidade: 2.900 m²
Código: SINAPI 105597
Materiais: Solo argiloso existente no local; água para umedecimento.
Execução: Escarificação do solo, umedecimento, nivelamento e compactação com rolo vibratório.

2.2. ENCHIMENTO COM ARGILA

Quantidade: 210 m³
Código: GOINFRA 45060
Execução: Transporte, espalhamento em camadas, umedecimento e compactação.

2.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

Quantidade: 6.300 m³·km
Código: SINAPI 95875
Execução: Carregamento, transporte e descarga de materiais.

2.4. PAVIMENTO INTERTRAVADO – BLOCO SEXTAVADO 8 CM

Quantidade: 2.900 m²
Código: SINAPI 92394
Execução: Colchão de areia, assentamento das peças, vibração e rejuntamento.



**MUNICÍPIO DE ÁGUA LIMPA
ESTADO DE GOIÁS**

Rua do Comércio nº 248, Centro.
CEP 75.665-000 Fone/Fax (64) 3489-1125

2.5. MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO

Quantidade: 1.560 m
Código: SINAPI 94265
Execução: Alinhamento, extrusão do concreto, acabamento e cura.

2.6. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Quantidade: 2.900 m²
Código: GOINFRA 270501
Execução: Varrição, remoção de resíduos e destinação adequada.

2.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Engenheiro Civil – 105 h (SINAPI 90777)
Mestre de Obras – 210 h (SINAPI 90780)

3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Serviços serão medidos conforme unidades específicas da planilha.

4. CONDIÇÕES GERAIS

Materiais aprovados pela fiscalização, sinalização obrigatória e correção de falhas sem ônus.

5. CONCLUSÃO

Memorial elaborado conforme planilha orçamentária do município de Água Limpa – GO.

Água Limpa, 24 de novembro de 2025.

Aecio João Marcos Reis Silva
CREA 1016899009D-GO