



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104.537-03	Nº TransfereGOV 983232/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO	MUNICÍPIO / UF PALMELO/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO									814.334,58	
1.			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO					-	814.334,58	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.671,31	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	466,88	BDI 1	566,56	3.671,31	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	35.317,39	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	29.103,75	BDI 1	35.317,40	35.317,39	RA
1.3.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	1.182,95	
1.3.1.	GOINFRA-OC	020703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	2.365,90	0,41	BDI 1	0,50	1.182,95	RA
1.4.			REGULARIZAÇÃO TERRENO					-	1.323,14	
1.4.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	2.004,75	0,54	BDI 1	0,66	1.323,14	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	95.429,08	
1.5.1.	SINAPI-I	39212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,90	BDI 1	2,31	4,62	RA
1.5.2.	SINAPI-I	39178	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	2,16	BDI 1	2,62	7,86	RA
1.5.3.	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	22,50	BDI 1	27,30	109,20	RA
1.5.4.	SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	14,85	BDI 1	18,02	72,08	RA
1.5.5.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	17,00	101,01	BDI 1	122,58	2.083,86	RA
1.5.6.	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	17,00	18,70	BDI 1	22,69	385,73	RA
1.5.7.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,80	19,25	BDI 1	23,36	345,73	RA
1.5.8.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	872,28	4,93	BDI 1	5,98	5.216,23	RA
1.5.9.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	104,15	7,66	BDI 1	9,30	968,60	RA
1.5.10.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	18,00	154,76	BDI 1	187,80	3.380,40	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104.537-03	Nº TransfereGOV 983232/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO	MUNICÍPIO / UF PALMELO/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO									814.334,58	
1.5.11.	GOINFRA-OC	070541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	10,10	18,70	BDI 1	22,69	229,17	RA
1.5.12.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	84,40	BDI 1	102,42	204,84	RA
1.5.13.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	11,26	BDI 1	13,66	54,64	RA
1.5.14.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,26	BDI 1	13,66	13,66	RA
1.5.15.	GOINFRA-OC	071186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	4,00	199,77	BDI 1	242,42	969,68	RA
1.5.16.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	135,12	BDI 1	163,97	819,85	RA
1.5.17.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	64,59	7,61	BDI 1	9,23	596,17	RA
1.5.18.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	283,31	12,46	BDI 1	15,12	4.283,65	RA
1.5.19.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	64,10	10,84	BDI 1	13,15	842,92	RA
1.5.20.	SINAPI	105953	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	13,00	1.867,02	BDI 1	2.265,63	29.453,19	RA
1.5.21.	GOINFRA-OC	072367	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Un	13,00	153,93	BDI 1	186,79	2.428,27	RA
1.5.22.	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	26,00	137,54	BDI 1	166,90	4.339,40	RA
1.5.23.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	26,00	500,49	BDI 1	607,34	15.790,84	RA
1.5.24.	SINAPI	105955	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	4,00	2.484,08	BDI 1	3.014,43	12.057,72	RA
1.5.25.	Composição	002	SUPORTE CRUZETA COM 3 REFLETORES PARA POSTE DE AÇO GALVANIZADO	UN	4,00	1.400,78	BDI 1	1.699,85	6.799,40	RA
1.5.26.	SINAPI	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.620,41	BDI 1	3.179,87	3.179,87	RA
1.5.27.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	101,77	BDI 1	123,50	123,50	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104.537-03	Nº TransfereGOV 983232/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO	MUNICÍPIO / UF PALMELO/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO									814.334,58	
1.5.28.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	550,47	BDI 1	668,00	668,00	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA					-	61.351,16	
1.6.1.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	47,27	881,31	BDI 1	1.069,47	50.553,85	RA
1.6.2.	SINAPI	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	40,80	218,08	BDI 1	264,64	10.797,31	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO					-	21.247,65	
1.7.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	55,41	44,49	BDI 1	53,99	2.991,59	RA
1.7.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	178,15	77,56	BDI 1	94,12	16.767,48	RA
1.7.3.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	24,00	28,36	BDI 1	34,41	825,84	RA
1.7.4.	GOINFRA-OC	261704	PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)	un	4,00	49,00	BDI 1	59,46	237,84	RA
1.7.5.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	70,00	5,00	BDI 1	6,07	424,90	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÃO DO PARQUINHO					-	202.679,36	
1.8.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	39,72	44,49	BDI 1	53,99	2.144,48	RA
1.8.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	56,46	123,82	BDI 1	150,26	8.483,68	RA
1.8.3.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	119,67	881,31	BDI 1	1.069,47	127.983,47	RA
1.8.4.	SINAPI	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	119,67	441,18	BDI 1	535,37	64.067,73	RA
1.9.			CANTEIRO E PASSARELA CENTRAL					-	26.395,57	
1.9.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	118,20	44,49	BDI 1	53,99	6.381,62	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104.537-03	Nº TransfereGOV 983232/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO	MUNICÍPIO / UF PALMELO/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO									814.334,58	
1.9.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	72,64	123,82	BDI 1	150,26	10.914,89	RA
1.9.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	71,68	104,61	BDI 1	126,94	9.099,06	RA
1.10.			CANTEIRO SEM BANCO					-	12.628,26	
1.10.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	233,90	44,49	BDI 1	53,99	12.628,26	RA
1.11.			CANTEIRO COM BANCO DE CONCRETO					-	18.990,32	
1.11.1.	GOINFRA-OC	271303	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	m	44,44	336,27	BDI 1	408,06	18.134,19	RA
1.11.2.	GOINFRA-OC	041146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	45,37	15,55	BDI 1	18,87	856,13	RA
1.12.			PAISAGISMO					-	22.456,59	
1.12.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	333,00	16,85	BDI 1	20,45	6.809,85	RA
1.12.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	314,84	BDI 1	382,06	8.023,26	RA
1.12.3.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	32,00	144,45	BDI 1	175,29	5.609,28	RA
1.12.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	36,00	46,11	BDI 1	55,95	2.014,20	RA
1.13.			EQUIPAMENTOS PARQUINHO INFANTIL					-	20.136,91	
1.13.1.	ORSE	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	UN	1,00	3.990,00	BDI 1	4.841,87	4.841,87	RA
1.13.2.	ORSE	9160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	UN	1,00	3.899,05	BDI 1	4.731,50	4.731,50	RA
1.13.3.	SIURB	18014041	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	8.705,02	BDI 1	10.563,54	10.563,54	RA
1.14.			EQUIPAMENTOS ACADEMIA					-	16.741,49	
1.14.1.	SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.412,39	BDI 1	2.927,44	2.927,44	RA
1.14.2.	SINAPI	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.494,24	BDI 1	7.880,76	7.880,76	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104.537-03	Nº TransfereGOV 983232/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO	MUNICÍPIO / UF PALMELO/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO									814.334,58	
1.14.3.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.889,40	BDI 1	5.933,29	5.933,29	RA
1.15.			MESA COM BANCOS DE CONCRETO					-	2.803,23	
1.15.1.	ORSE	12114	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UN	3,00	770,01	BDI 1	934,41	2.803,23	RA
1.16.			BANCO DE CONCRETO					-	23.209,23	
1.16.1.	GOINFRA-OC	271303	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	m	5,77	336,27	BDI 1	408,06	2.354,51	RA
1.16.2.	ORSE	3223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	UN	16,00	1.074,10	BDI 1	1.303,42	20.854,72	RA
1.17.			PERGOLADO					-	37.369,24	
1.17.1.	SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	130,22	213,83	BDI 1	259,48	33.789,49	RA
1.17.2.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	130,22	22,65	BDI 1	27,49	3.579,75	RA
1.18.			LIXEIRA					-	18.331,30	
1.18.1.	SEDOP	251510	LIXEIRA EM TELA MOEDA	UN	10,00	1.510,61	BDI 1	1.833,13	18.331,30	RA
1.19.			MURETA ALAMBRADO					-	16.003,92	
1.19.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,30	113,76	BDI 1	138,05	1.007,77	RA
1.19.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	97,28	77,85	BDI 1	94,47	9.190,04	RA
1.19.3.	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BAZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	60,80	4,68	BDI 1	5,68	345,34	RA
1.19.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,30	570,79	BDI 1	692,65	5.056,35	RA
1.19.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,30	45,65	BDI 1	55,40	404,42	RA
1.20.			PISO CAMPO					-	30.457,44	
1.20.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	10,54	282,08	BDI 1	342,30	3.607,84	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104.537-03	Nº TransfereGOV 983232/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO	MUNICÍPIO / UF PALMELO/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO									814.334,58	
1.20.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	210,80	43,06	BDI 1	52,25	11.014,30	RA
1.20.3.	ORSE	10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	210,80	61,90	BDI 1	75,12	15.835,30	RA
1.21.			ALAMBRADO					-	43.029,38	
1.21.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	243,20	145,80	BDI 1	176,93	43.029,38	RA
1.22.			EQUIPAMENTO CAMPO					-	5.061,93	
1.22.1.	GOINFRA-OC	271101	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.	CJ	1,00	4.171,35	BDI 1	5.061,93	5.061,93	RA
1.23.			ÁREA PROXIMO AO PALCO/ ACADEMIA					-	23.037,86	
1.23.1.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	153,32	123,82	BDI 1	150,26	23.037,86	RA
1.24.			ÁREA DO PALCO					-	3.299,11	
1.24.1.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	9,29	110,98	BDI 1	134,67	1.251,08	RA
1.24.2.	GOINFRA-OC	041146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	10,96	15,55	BDI 1	18,87	206,82	RA
1.24.3.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	32,45	3,70	BDI 1	4,49	145,70	RA
1.24.4.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	32,45	43,06	BDI 1	52,25	1.695,51	RA
1.25.			DETALHES PALCO					-	11.140,30	
1.25.1.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	31,12	110,98	BDI 1	134,67	4.190,93	RA
1.25.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	39,52	7,71	BDI 1	9,36	369,91	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104.537-03	Nº TransfereGOV 983232/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO	MUNICÍPIO / UF PALMELO/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO									814.334,58	
1.25.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	39,52	29,76	BDI 1	36,11	1.427,07	RA
1.25.4.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	39,52	23,76	BDI 1	28,83	1.139,36	RA
1.25.5.	GOINFRA-OC	271851	LETRA CAIXA INOX COLOCADA	m	5,27	613,33	BDI 1	744,28	3.922,36	RA
1.25.6.	SEINFRA	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	0,77	97,03	BDI 1	117,75	90,67	RA
1.26.			FUNDAÇÃO PILAR E VIGA DO PALCO					-	23.964,51	
1.26.1.	Composição	003	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA	M2	7,50	97,03	BDI 1	117,75	883,13	RA
1.26.2.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	27,51	97,03	BDI 1	117,75	3.239,30	RA
1.26.3.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	12,02	97,03	BDI 1	117,75	1.415,36	RA
1.26.4.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,70	97,03	BDI 1	117,75	82,43	RA
1.26.5.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,68	97,03	BDI 1	117,75	551,07	RA
1.26.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	107,55	97,03	BDI 1	117,75	12.664,01	RA
1.26.7.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,45	97,03	BDI 1	117,75	2.172,49	RA
1.26.8.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,50	97,03	BDI 1	117,75	176,63	RA
1.26.9.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,50	97,03	BDI 1	117,75	176,63	RA
1.26.10.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,42	97,03	BDI 1	117,75	49,46	RA
1.26.11.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,28	97,03	BDI 1	117,75	974,97	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104.537-03	Nº TransfereGOV 983232/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO	MUNICÍPIO / UF PALMELO/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO									814.334,58	
1.26.12.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,41	97,03	BDI 1	117,75	1.579,03	RA
1.27.			ESTRUTURA PILAR E VIGA DO PALCO					-	33.158,40	
1.27.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,18	97,03	BDI 1	117,75	2.611,70	RA
1.27.2.	SINAPI	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,28	97,03	BDI 1	117,75	974,97	RA
1.27.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	179,91	97,03	BDI 1	117,75	21.184,40	RA
1.27.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,91	97,03	BDI 1	117,75	7.407,65	RA
1.27.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,16	97,03	BDI 1	117,75	489,84	RA
1.27.6.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,16	97,03	BDI 1	117,75	489,84	RA
1.28.			REVESTIMENTO PILAR E VIGA DO PALCO					-	3.917,55	
1.28.1.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	11,09	97,03	BDI 1	117,75	1.305,85	RA
1.28.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	22,18	97,03	BDI 1	117,75	2.611,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
ORSE 11/2025 / SEINFRA 028 / SEDOP 10/2025 / SIURB 07/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104.537-03	Nº TransfereGOV 983232/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO	MUNICÍPIO / UF PALMELO/GO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PALMELO/GO									814.334,58

PALMELO/GO
Local

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 10 2026 005 4861

RECURSO
↓