



Prefeitura Municipal de Pires do Rio
Praça Francisco Felipe Machado, nº 37 - Centro
CEP: 75200-000 - Pires do Rio/GO
Fone: (64) 3461-4000 / (64) 3461-4005

CIDADE DE
PIRES DO RIO



COMPOSIÇÕES

RECAPEAMENTO BAIRROS COLEGIAL E JK

DISCRIMINAÇÃO: PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS

DO 38390,07

BDI: 20,97%

DATA : 26/04/2023

TABELA SINAPI 03/ 2023 - SEM DESONERAÇÃO E GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS 03/2023 ONERADA.

ÁREA: RUAS DIVERSAS

COMPOSIÇÕES

CPU	001	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	VG	COEFICIENTE	0,00	R\$ 5.596,58
SIC	A9333	CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBTC 36.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO	CHP	8,333333333	0,00	389,53
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,666666667	0,00	248,07
SINAPI	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	5	0,00	306,57
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	3,333333333	0,00	298,16

CPU	002	CANTEIRO DE OBRA	UND	COEFICIENTE	0,00	7.514,80
CPU	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,5	0,00	387,19
SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2	0,00	823,00
SINAPI-I	34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	10	0,00	95,02
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5	0,00	635,25

CPU	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	COEFICIENTE	0,00	R\$ 387,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	18,98
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	26,79
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	0,00	7,45
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	0,00	8,44
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	0,00	275,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	0,00	21,36
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	0,00	389,37

CPU	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	COEFICIENTE	0,00	R\$ 8.450,67
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	0,00	5.679,60
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,25	0,00	22.443,49

CPU	005	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C COM ICMS DE 17%	T	COEFICIENTE	0,00	R\$ 2.874,63
ANP	RR2C	FORNECIMENTO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	1,17	0,00	2.456,95

CPU	006	EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C COM ICMS DE 17%	T	COEFICIENTE	0,00	R\$ 3.122,71
ANP	RR2C	FORNECIMENTO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	T	1,17	0,00	2.668,98

CPU	007	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ.	UND	COEFICIENTE	0,00	239,39
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	0,00	26,97
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	0,00	75,33
SINAPI-I	397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	2	0,00	3,33

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
Engº Civil CREA 24805/D-GO