

RECAPEAMENTO BAIRROS COLEGIAL E JK

CIDADE: PIRES DO RIO - GO

DISCRIMINAÇÃO : PLANILHA SINTÉTICA DE ORÇAMENTO

ÁREA TOTAL DO RECAPEAMENTO (m²): 38390,07

BDI: 19,68%

DATA : 26/04/2023

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO CNPJ: 01181585/0001-56

BASE DE REFERÊNCIA ADOTADA: TABELA SINAPI 03/ 2023 - SEM DESONERAÇÃO E GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS 03/2023 ONERADA.



Prefeitura Municipal de Pires do Rio
Praça Francisco Felipe Machado, nº 37 - Centro
CEP: 75200-000 - Pires do Rio/GO
Fone: (64) 3461-4000 / (64) 3461-4005



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		COMPOSIÇÃO 002	CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	R\$ 7.514,80	R\$ 7.514,80	R\$ 8.993,71
							7.514,80	8.993,71

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
2.0			SERVIÇOS TRANSPORTES					
2.1		COMPOSIÇÃO 001	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 5.596,58	5.596,58	R\$ 6.697,99
							5.596,58	6.697,99

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
3.0		GOINFRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
3.1		COMPOSIÇÃO 004	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	UN	1,00	R\$ 8.450,67	R\$ 8.450,67	R\$ 10.113,76
							8.450,67	10.113,76

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
4.0			PAVIMENTAÇÃO					

PREPARO DO PAVIMENTO

4.1.1	GOINFRA	45245	LIMPEZA GERAL	m2	38.390,07	2,97	R\$ 114.018,51	R\$ 136.457,35
-------	---------	-------	---------------	----	-----------	------	----------------	----------------

PINTURA DE LIGAÇÃO

4.2.1	GOINFRA	44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV. URB.)	m2	38.390,07	0,45	R\$ 17.275,53	R\$ 20.675,36
4.2.2		COMPOSIÇÃO 005	EMULSÃO ASFÁLTICA COM RR-2C COM ICMS DE 17%	T	19,20	2.874,63	R\$ 55.178,62	R\$ 62.269,08

4.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	575,85	R\$ 1,35	R\$ 777,40	R\$ 930,39
4.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	1.669,97	R\$ 0,53	R\$ 885,08	R\$ 1.059,27

REVESTIMENTO

4.3.1	GOINFRA	44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	1.151,70	R\$ 210,53	R\$ 242.467,84	R\$ 290.185,51
4.3.2		COMPOSIÇÃO 006	EMULSÃO ASFÁLTICA COM RL-1C COM ICMS DE 17%	T	152,02	R\$ 3.122,71	R\$ 474.728,46	R\$ 535.731,07
4.3.3	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	T	1.151,70	R\$ 8,45	R\$ 9.731,88	R\$ 11.647,12
4.3.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	3.455,11	R\$ 2,00	R\$ 6.910,21	R\$ 8.270,14

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

4.4		SERVTEC	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	UN	17,00	R\$ 210,66	R\$ 3.581,22	R\$ 4.286,00
							925.554,77	1.071.511,29

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
------	--------	-------	------------------------	------	--------	----------------	---------------	---------------

5.0			SINALIZAÇÃO					
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
5.1.1	GOINFRA	40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	518,00	R\$ 39,38	R\$ 20.398,84	R\$ 24.413,33
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
5.2	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m2	20,92	R\$ 635,25	R\$ 13.291,34	R\$ 15.907,08
5.3	COMPOSIÇÃO 007		CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ.	UN	74,00	R\$ 239,39	R\$ 17.714,86	R\$ 21.201,14
5.4	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	1,55	R\$ 75,08	R\$ 116,67	R\$ 139,64
5.5	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m3	1,55	R\$ 443,54	R\$ 689,26	R\$ 824,91
					SUB-TOTAL ITEM 5.0 (R\$)		R\$ 52.210,98	R\$ 62.486,10
					TOTAL		R\$ 999.327,79	R\$ 1.159.802,85

PIRES DO RIO - GO quarta-feira, 26 de abril de 2023

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
Engº Civil CREA 24805/D-GO