

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	UN		10.886,61	11.578,21
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	128,80	138,02
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	231,504885	38,68	41,07

Composição	002	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 60CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO)	M³		782,27	793,09
SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,9183342	8,47	8,58
SINAPI	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JÉRICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,02755003	1.092,15	1.145,47
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,27550026	3,32	3,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37835369	22,12	23,20
SINAPI	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,36063228	21,73	22,87
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2519909	30,39	32,10
SINAPI-I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,89629418	633,17	633,17

13/05/2026

Data

Responsável Técnico: **ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO**
 CREA/CAU: **8911-DGO**