RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CURVA ABC COM QUANTITATIVOS

EMPREENDIMENTO: CEDRO
LOCALIDADE: TRINDADE / GO
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 5.961.063,43

Ordem	Item / Descrição	Unid.	Quant.	Valor Total (R$)	% Relativo	% Acum.	Classe
1	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	220,40	1.215.010,10	20,38%	20,38%	**A**
2	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ-FAIXA C	M³	1.669,73	890.800,96	14,94%	35,32%	**A**
3	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA	M³	7.126,90	567.942,66	9,53%	44,85%	**A**
4	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO	M³	310,87	511.263,77	8,58%	53,43%	**A**
5	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO (TRECHO RETO)	M	4.980,64	414.737,89	6,96%	60,39%	**A**
6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (M3xKM) - AF 02/2026	M³xKM	116.839,97	413.613,49	6,94%	67,33%	**A**
7	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA	TXKM	115.411,73	337.002,25	5,65%	72,98%	**A**
8	ESCAV CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2 CATEG.	M³	8.581,61	308.251,43	5,17%	78,15%	**A**
9	ESCAV, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1 CATEG.	M³	20.607,16	301.482,75	5,06%	83,21%	**A**
10	EMULSÃO ASFALTICA PARA SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO (EAI)	T	57,42	198.140,34	3,32%	86,53%	**B**
11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	47.851,64	174.658,49	2,93%	89,46%	**B**
12	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M³	6.699,23	156.895,97	2,63%	92,09%	**B**
13	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	47.852,02	125.850,81	2,11%	94,20%	**B**
14	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	MÊS	3,50	111.002,05	1,86%	96,06%	**B**
15	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-20	T	23,93	104.760,51	1,76%	97,82%	**B**
16	DEMAIS ITENS (Administração, Limpeza, Placas, etc.)	-	-	129.649,96	2,18%	100,00%	**C**
			TOTAL GERAL	**5.961.063,43**	**100,00%**	-	-

Joaquim Alves de Carvalho Junior
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Trindade

```
```