

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (105757)</b>	<b>m2</b>		<b>2,50</b>	<b>2,55</b>
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0069275	71,76	74,35
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0069275	39,70	41,46
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	121,76	123,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	H	0,0073504	20,92	22,42
SINAPI	83362	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	CHP	0,0004229	270,75	273,34
GOINFRA-ANP	ANP - GO	VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	KG	0,45	2,82	2,82
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0057134	4,68	4,68
SINAPI	5839		CHP	0,001637	9,31	9,31
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>002</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>13.851,72</b>	<b>15.276,64</b>
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	20.670,92	22.874,47
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	7.032,52	7.678,82
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>003</b>	<b>PLACA DE PARE</b>	<b>UND</b>		<b>330,93</b>	<b>332,10</b>
goinfra	10039	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	0,2982	109,79	109,79
goinfra	10136	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	M2	0,2982	141,82	141,82
SINAPI-SP	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00	M	3	66,56	66,56
SINAPI	88309	MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	H	0,25	29,68	32,15
SINAPI	94963	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1	488,12	493,71
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>004</b>	<b>PLACA DE ENDEREÇO</b>	<b>UND</b>		<b>310,14</b>	<b>311,31</b>
goinfra	10039	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	0,1125	109,79	109,79
goinfra	10136	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	M2	0,225	141,82	141,82
SINAPI-SP	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00	M	3,15	66,56	66,56
SINAPI	88309	MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	H	0,25	29,68	32,15
SINAPI	94963	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1	488,12	493,71

Data: 19/02/2026

Responsável Técnico: MARIANA BUENO RAMOS  
CREA/CAU: 1016191120/D-GO