

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapeamento asfáltico em área urbana no município de Uruaçu/GO	<b>Nº SICONV</b> 934894	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1084028-66	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE URUACU - GOIÁS	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1084028-66
---	----------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>Recapeamento asfáltico em área urbana no município de Uruaçu/GO</b>				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	Ver Composição
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	Dimensões da placa: 3,6m x 1,8m
1.3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (105757)	m2	9.692,19	Área de Recapeamento (Lista de Ruas)
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	130,84	Igual a área de recap x taxa (0,00045) x DT 30 - transporte RR2C
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	1.173,24	Igual a área de recap x taxa (0,00045) x DT DT = (299-30)km - transporte RR2C
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	242,31	Área de recap X Espessura 2,5cm
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	17.445,95	Igual ao volume recap x taxa (2,4 T/m³) x DT 30 - transporte CBUQ
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	156.431,94	Igual ao volume de recap x taxa (2,4 T/m³) x DT DT = (299-30)km - transporte CBUQ
1.4.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-	
1.4.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	630,31	Demolição da pavimento largura 30cm para execução de sarjeta Comp x larg 30cm
1.4.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	M3	63,04	Sarieta: Área de demolição *
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	M3XXM	630,31	Volume x dt 8km x 1,25 empol
1.4.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.070,41	Conforme lista de ruas
1.4.5.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	30,62	
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm)	M2	186,80	Conforme Projeto Área Pare = 1,9521m² Faixa Branca Pare = 0,6 x comprimento Linha Contínua Pare = 15m x 0,15m x 2 Linha tracejada = 0,2m²/und x comprimento total das vias de pav e recap (365+6.9+31,82)
1.5.2.	PLACA DE PARE	UND	17,00	Conforme Projeto
1.5.3.	PLACA DE ENDEREÇO	UND	9,00	

**FRENTES DE OBRA:**

Agrupador de Eventos	RECEPEAMENTO - RUA 01	RECEPEAMENTO - RUA PIAUI	RECEPEAMENTO - RUA CAMPO AGRICOLA
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1	2	3
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,10	0,10	0,10
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,48		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.489,50	2.036,16	616,50
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	20,11	27,49	8,32
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	180,30	246,48	74,63
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	37,24	50,90	15,41
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2.681,10	3.665,09	1.109,70
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	24.040,53	32.863,62	9.950,31
DRENAGEM SUPERFICIAL	93,54	135,47	40,49
DRENAGEM SUPERFICIAL	9,35	13,55	4,05
DRENAGEM SUPERFICIAL	93,54	135,47	40,49
DRENAGEM SUPERFICIAL	302,35	451,57	134,96
DRENAGEM SUPERFICIAL	9,46		
SINALIZAÇÃO	20,10	20,10	18,70
SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	1,00
SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	1,00

URUAÇU - GO  
Local

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MARIANA BUENO RAMOS  
CRE/CAU: 1016191120/D-GO  
ART/RR: 1020250333681

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapeamento asfáltico em área urbana no município de Uruaçu/GO	<b>Nº SICONV</b> 934894	<b>O</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU - GOIÁS
---	----------------------------	----------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RECEAPEAMENTO - RUA 04	RECEAPEAMENTO - RUA MORRO ALTO 1	RECEAPEAMENTO - RUA MORRO ALTO 2	RECEAPEAMENTO - RUA MORRO ALTO 3	RECEAPEAMENTO - RUA MORRO ALTO 4	RECEAPEAMENTO - RUA MORRO ALTO 5	RECEAPEAMENTO - RUA MORRO ALTO 6
				4	5	6	7	8	9	10
<b>Recapeamento asfáltico em área urbana no município de Uruaçu/GO</b>										
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	64.727,90	130.563,54	76.541,21	41.752,91	46.742,46	45.379,64	48.618,61
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-							
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,48							
1.3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-							
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (105757)	m2	9.692,19	795,78	1.634,67	943,11	494,73	561,87	541,80	578,07
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	130,84	10,74	22,07	12,73	6,68	7,59	7,31	7,80
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.173,24	96,33	197,88	114,16	59,89	68,01	65,58	69,98
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	242,31	19,89	40,87	23,58	12,37	14,05	13,55	14,45
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.445,95	1.432,40	2.942,41	1.697,60	890,51	1.011,37	975,24	1.040,53
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	156.431,94	12.843,89	26.383,57	15.221,80	7.984,94	9.068,58	8.744,65	9.330,05
1.4.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-							
1.4.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	630,31	49,85	107,87	59,88	32,92	36,09	35,79	38,41
1.4.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	M3	63,04	4,99	10,79	5,99	3,29	3,61	3,58	3,84
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	630,31	49,85	107,87	59,88	32,92	36,09	35,79	38,41
1.4.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.070,41	154,44	350,15	199,59	109,72	120,31	119,30	128,02
1.4.5.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	30,62	11,73	9,43					
1.5.	SINALIZAÇÃO		-							
1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm)	M2	186,80	19,10	19,50	17,70	17,90	17,90	17,90	17,90
1.5.2.	PLACA DE PARE	UND	17,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.5.3.	PLACA DE ENDEREÇO	UND	9,00	1,00	1,00	1,00				1,00

URUAÇU - GO  
Local  
quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MARIANA BUENO RAMOS  
CRE/CAU: 1016191120/D-GO  
ART/RR: 1020250333681