

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO - TRECHO SOBRE CÓRREGO LAJEADO (ESTRADA URUALINA - APIU)

Endereço: Estrada Vicinal, Zona Rural, Uruaçu - GO

Coordenadas Geográficas: -14.553028°, -49.181583°

Bancos: Tabela Goifra de Terraplenagem, Pavimentação e OAE - T325 - 12/2025 - Sem Deson., Goifra Civil - 12/2025 - Sem Desoneração e SINAPI - 02/2026 - Goiás - Sem Desoneração

BDI: 27,21%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit. (R\$)	Preço Unit. (R\$)
CPU-10	Próprio	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO	M	1,0000000	681,13	866,46
		Mãos de Obra (A)				
20031	GOINFRA	SERVENTE	H	0,7985000	22,67	18,10
20017	GOINFRA	PEDREIRO	H	1,3309000	29,67	39,48
					(A) Total:	57,58

Materiais (B)						
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,8800000	13,21	77,67
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,3272000	17,46	232,69
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,3636000	549,79	199,90
91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,5246000	24,11	12,64
91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1201000	25,67	3,08
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M²	0,8663000	72,44	62,75
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0167000	10,05	20,26
00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2954000	20,85	6,15
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,6500000	5,10	8,41
					(B) Total:	623,55

Custo direto total (A+B): R\$ 681,13

BDI 27,21%: R\$ 185,33

Preço unitário total: R\$ 866,46

OBS.: COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO 98655 TABELA SINAPI 06/2024 - SEM DESONERAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit. (R\$)	Preço Unit. (R\$)
CPU-11	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,0000000	6.455,15	8.211,59
		Mãos de Obra (A)				
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	88,0000000	33,44	2.942,72
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	27,0000000	130,09	3.512,43
					(A) Total:	6.455,15

Custo direto total (A): R\$ 6.455,15

BDI 27,21%: R\$ 1.756,44

Preço unitário total: R\$ 8.211,59

Camila Hayanne Marques dos Santos Gomes
CREA 1014360161 D-GO
Engenheira Civil